

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Remoção de luminária existente, acondicionamento em armazém e fornecimento, montagem e electrificação, incluindo todos os acessórios de montagem, de:		
1	1.1	Luminária Tipo 1, conforme CE, LED 39W/700mA (máximo)	UN	614
2	1.2	Luminária Tipo 2, conforme CE, LED 54W/700mA (máximo)	UN	307
3	1.3	Luminária Tipo 3, conforme CE, LED 71W/700mA (máximo)	UN	42
	2	Diversos		
4	2.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização e protecções indicativas dos trabalhos em curso, de acordo com o Caderno de Encargos e Plano de Segurança e Saúde em Obra.	vg	1
5	2.2	Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde em Obra e restante legislação em vigor.	vg	1
6	2.3	Implementação e cumprimento do definido para a gestão dos resíduos da demolição tendo em conta, o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição, Caderno de Encargos e restante legislação em vigor.	vg	1
7	2.4	Limpeza geral da zona de intervenção e remoção de entulhos de acordo com Caderno de Encargos e Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição.	vg	1