

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Lote 1 - Zona Centro

Preço Base: 83.000,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAVACO I - Rua do Cavaco, Bloco 2, Entrada 2, R/C Esquerdo (T1)		
	1.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	1.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
1	1.1.1.1	Sala	m2	36,96
2	1.1.1.2	Quartos	m2	29,63
3	1.1.1.3	WC	m2	5,22
	1.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
4	1.1.2.1	Sala	m2	15,2
5	1.1.2.2	Quartos	m2	10
6	1.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,25
7	1.1.2.4	WC	m2	4,25
	1.1.3	Envernizamentos		
8	1.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, do Hall de Quartos, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
9	1.1.3.2	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	31
	1.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	1.2.1	Tratamento de Buracos		
10	1.2.1.1	Reparação de buracos na parede do quarto com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	1.3	SERRALHARIA		
	1.3.1	Estores		
11	1.3.1.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC 3,00mx1,60m, incluindo perfil de arranque, lâminas perfuradas, perfil de acabamento, lâmina de reforço e todos os pertences e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento para substituição do estore de um dos quartos	UN	1
	1.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
12	1.3.1	Fornecimento e aplicação torneira monocomando de base de chuveiro do tipo Valadares Série Valencia, ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
13	1.3.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
14	1.3.3	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
15	1.3.4	Reconversão de esquentador incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao bom e correto funcionamento do esquentador.	UN	1
16	1.3.5	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
17	1.3.6	Limpeza geral da habitação, remoção de bens da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	2	CAVACO II - Rua do Cavaco, Bloco 2, 2º Direito (T2)		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	2.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	2.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
18	2.1.1.1	Sala	m2	34,27
19	2.1.1.2	Quartos	m2	56,11
20	2.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,98
21	2.1.1.4	WC	m2	4,35
22	2.1.1.5	Hall + Corredor	m2	14,5
	2.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
23	2.1.2.1	Sala	m2	14,65
24	2.1.2.2	Quartos	m2	20,82
25	2.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,52
26	2.1.2.4	WC	m2	4,37
27	2.1.2.5	Hall + Corredor	m2	4
	2.1.3	Envernizamentos		
28	2.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés em toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	48,38
29	2.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
30	2.1.3.3	Envernizamento com duas demãos de apainelados, em toda a habitação, com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	6,24
	2.2	CARPINTARIAS		
	2.2.1	Armários		
	2.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
31	2.2.1.1.1	Armário inferior	m	2,77
32	2.2.1.1.2	Armário superior	m	2,85
33	2.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2,77
	2.2.2	Portas		
34	2.2.2.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	3
35	2.2.2.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
36	2.2.2.3	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em porta de entrada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	2.3	MATERIAL CERÂMICO		
	2.3.1	Remoção		
37	2.3.1.1	Remoção do pavimento em material cerâmico existente na Lavandaria, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	1,25
38	2.3.1.2	Remoção de azulejos danificados na parede da Cozinha, Lavandaria e do WC de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte da vazadouro de todo o material resultante da remoção	m2	37,3
	2.3.2	Assentamento		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

39	2.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior da Lavandaria, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	1,25
40	2.3.2.2	Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 nas paredes da Cozinha, Lavandaria e do WC, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	37,3
	2.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	2.4.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
41	2.4.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
42	2.4.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
43	2.4.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
44	2.4.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
45	2.4.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	2.5	SERRALHARIA		
	2.5.1	Portas e Janelas		
46	2.5.1.1	Fornecimento e aplicação de visor de porta "olho de boi" na porta da entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
47	2.5.1.2	Colocação de fechadura (canhão) nova na porta de entrada incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
48	2.5.1.3	Fornecimento e aplicação de fechadura e puxador de portas interiores da Cozinha e WC assim como todas as ferragens, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
49	2.5.1.4	Substituição dos rodízios nas portas da lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
50	2.5.1.5	Fornecimento e colocação de janela (1,43m2) na Sala e nos Quartos, em alumínio de côr natural, duas folhas de correr, incluindo vidros, todas as caixilharias, rodízios, fechos e todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
51	2.5.1.6	Fornecimento e colocação de janela (1,36m2) na Lavandaria, em alumínio de côr natural, duas folhas de correr, incluindo vidros, todas as caixilharias, rodízios, fechos e todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	2.5.2	Estores		
52	2.5.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
53	2.5.2.2	Fornecimento e colocação de mecanismo de enrolador de embutir com espelho em estore na Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	2.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
54	2.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
55	2.6.2	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
56	2.6.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
57	2.6.4	Fornecimento e colocação de cablagens de iluminação e rede eléctrica na zona da Lavandaria, Sala, Quartos e WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
58	2.6.5	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
59	2.6.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
60	2.6.7	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
61	2.6.8	Fornecimento e aplicação de cilindro de 75Lt, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
62	2.6.9	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de maquina de lavar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
63	2.6.10	Regularização de diversos buracos de passagens de cabos, furações etc em paredes da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
64	2.6.11	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

65	2.6.12	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
3	QUINTA DA MESQUITA - Rua Estádio Clube Futebol de Avintes nº 54, R/C Direito (T1)			
3.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
3.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
66	3.1.1.1	Sala	m2	34,4
67	3.1.1.2	Quarto	m2	33,35
68	3.1.1.3	Hall + Corredor	m2	14,55
3.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
69	3.1.2.1	Sala	m2	14
70	3.1.2.2	Quarto	m2	11
71	3.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,45
72	3.1.2.4	WC	m2	3,65
73	3.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6,1
3.1.3	Envernizamentos			
74	3.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	34,1
3.2	TRATAMENTO DE PAREDES			
3.2.1	Tratamento de Fissuras			
75	3.2.1.1	Tratamento de fissuras na Sala e no Quarto, abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	4
3.3	MATERIAL CERÂMICO			
3.3.1	Remoção			
76	3.3.1.1	Demolição de pavimentos interiores em tijoleira, com transporte a vazadouro dos materiais	m2	10,45
3.3.2	Assentamento			
77	3.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	10,45
3.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
78	3.4.1	Fornecimento e colocação de misturadora monocomando de banheira do tipo Valadares Série Valencia ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
79	3.4.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
80	3.4.3	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
81	3.4.4	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
82	3.4.5	Fornecimento e aplicação de tomada elétrica no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
83	3.4.6	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
84	3.4.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
85	3.4.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
4	QUINTA MONTE GRANDE - Rua das Colectividades nº 76, 2º Direito Traseiras (T2)			
4.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
4.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
86	4.1.1.1	Sala	m2	31,07

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

87	4.1.1.2	Quartos	m2	68,19
88	4.1.1.3	Hall + Corredor	m2	23,75
	4.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
89	4.1.2.1	Sala	m2	22
90	4.1.2.2	Quartos	m2	21
91	4.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11
92	4.1.2.4	WC	m2	3,7
93	4.1.2.5	Hall + Corredor	m2	10,2
	4.1.3	Envernizamentos		
94	4.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados inferiores com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	4,5
	4.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	4.2.1	Tratamento de Fissuras		
95	4.2.1.1	Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	10
	4.2.2	Tratamento de Buracos		
96	4.2.2.1	Reparação de buracos nas paredes da habitação feitos para passar cablagem com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	4.3	CARPINTARIAS		
	4.3.1	Rodapés		
97	4.3.1.1	Reparação do rodapé descolado no Hall dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	ml	0,25
	4.3.2	Pavimento Flutuante		
98	4.3.2.1	Reparação do pavimento flutuante no Quarto do roupeiro que se encontra pontualmente danificado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
99	4.3.2.2	Fornecimento e aplicação de perfil de transição do pavimento flutuante do Hall dos Quartos para a tijoleira do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	4.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
100	4.4.1	Fornecimento e aplicação de fita de estore, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
101	4.4.2	Remoção da cabelagem exterior, incluindo remoção da cola, lixagem, tapamento de buracos e preparação da superfície para pintar e todos os trabalhos necessários à execução da tarefa	vg	1
102	4.4.3	Fornecimento e aplicação de tubo PEX e torneira, incluindo acessórios, ligações ao contador de água e todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
103	4.4.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	UN	1
104	4.4.5	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
105	4.4.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
106	4.4.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
107	4.4.8	Limpeza geral da habitação, com atenção para o interior dos móveis da cozinha, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Retirar cablagem à vista, fogão, sanefas e restantes acessórios existentes na habitação.	vg	1
	5	QUINTA MONTE GRANDE - Rua das Colectividades nº 98, 6º Direito Traseiras (T2)		
	5.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	5.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

108	5.1.1.1	Sala	m2	43
109	5.1.1.2	Quartos	m2	60,93
110	5.1.1.3	Hall + Corredor	m2	42,15
	5.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
111	5.1.2.1	Sala	m2	19,9
112	5.1.2.2	Quartos	m2	19,4
113	5.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,25
114	5.1.2.4	WC	m2	3,4
115	5.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9,35
	5.2	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
116	5.2.1	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
117	5.2.2	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	6	QUINTA MONTE GRANDE - Rua das Colectividades nº 98, 5º Esquerdo Traseiras (T2)		
	6.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	6.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
118	6.1.1.1	Sala	m2	41,15
119	6.1.1.2	Quartos	m2	56,28
120	6.1.1.3	Hall + Corredor	m2	36,5
	6.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
121	6.1.2.1	Sala	m2	19,9
122	6.1.2.2	Quartos	m2	18,95
123	6.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,55
124	6.1.2.4	WC	m2	3,35
125	6.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9
	6.1.3	Envernizamento		
126	6.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	55,55
127	6.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados, com largura média de 30cm, da Sala e dos Quartos, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	15,4
	6.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	6.2.1	Tratamento de Buracos		
128	6.2.1.1	Reparação de buracos nas paredes do Hall dos Quartos com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	6.3	MATERIAL CERÂMICO		
	6.3.1	Remoção		
129	6.3.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente na Sala, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	19,9
	6.3.2	Assentamento		
130	6.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior da Sala, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	19,9
	6.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

131	6.4.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
132	6.4.2	Fornecimento e aplicação de fechaduras de portas interiores da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
133	6.4.3	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
134	6.4.4	Fornecimento e aplicação de interruptores simples na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
135	6.4.5	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
136	6.4.6	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	4,66
137	6.4.7	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
138	6.4.8	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
139	6.4.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
140	6.4.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
7	QUINTA MONTE GRANDE - Rua José B. Silva nº 122, 1º Direito Frente (T2)			
7.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
7.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
141	7.1.1.1	Sala	m2	41,53
142	7.1.1.2	Quartos	m2	57,63
143	7.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	3,14
144	7.1.1.4	WC	m2	1,6
145	7.1.1.5	Hall + Corredor	m2	25,71
7.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
146	7.1.2.1	Sala	m2	19,8
147	7.1.2.2	Quartos	m2	19,56
148	7.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,52
149	7.1.2.4	WC	m2	3,95
150	7.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6,77
7.1.3	Envernizamento			
7.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa			
7.2	CARPINTARIAS			
7.2.1	Armários			
7.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos)			
151	7.2.1.1.1	Armário inferior	m	2,43
152	7.2.1.1.2	Armário superior	m	2,43
153	7.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,43
154	7.2.1.3	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,63
7.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
155	7.3.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
156	7.3.2	Execução de novas vedações das caixilharias nas janelas da Sala, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
157	7.3.3	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

158	7.3.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
159	7.3.5	Reconversão de esquentador para gás canalizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
160	7.3.6	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
161	7.3.7	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
8	QUINTA MONTE GRANDE - Rua Padre Joaquim Faria nº 65, R/C Esquerdo Frente (T1)			
8.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
8.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
162	8.1.1.1	Sala	m2	38,36
163	8.1.1.2	Quarto	m2	32,1
164	8.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	3,68
165	8.1.1.4	WC	m2	2,33
166	8.1.1.5	Hall + Corredor	m2	35,85
8.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
167	8.1.2.1	Sala	m2	17,65
168	8.1.2.2	Quarto	m2	11,65
169	8.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,1
170	8.1.2.4	WC	m2	4
171	8.1.2.5	Hall + Corredor	m2	12,52
8.1.3	Envernizamento			
172	8.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	44,45
173	8.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, do Quarto e do WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
174	8.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro do Hall (2,55x2,30m), incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
175	8.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, da Sala e do Quarto, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	12,55
8.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS			
8.2.1	Tratamento de Fissuras			
176	8.2.1.1	Tratamento das fissuras nas paredes do Hall, da Sala e do Quarto. Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	7
8.2.2	Tratamento de Humidades			
177	8.2.2.1	Tratamento de condensações existentes com anti-fungos e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	2
8.2.3	Tratamento de Buracos			
178	8.2.3.1	Reparação de buracos nas paredes do Hall com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	m2	2
8.3	CARPINTARIAS			
8.3.1	Pavimento Flutuante			
179	8.3.1.1	Reparação de pavimento flutuante no Hall, que embora não se encontre danificado apresenta-se deslocado nas juntas, pelo que será necessário remover e recolocar, e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa.	m2	2
8.3.2	Portas			

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

180	8.3.2.1	Fornecimento e aplicação de porta interior da Cozinha (0,80mx2,00m) com almofada de vidro, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	1
	8.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
181	8.4.1	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
182	8.4.2	Fornecimento e aplicação de bichas de ligação de abastecimento de água das misturadoras do lavatório e do bidé, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
183	8.4.3	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	8.5	SERRALHARIA		
	8.5.1	Portas e Janelas		
184	8.5.1.1	Fornecimento e aplicação de puxador de porta de entrada da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
185	8.5.1.2	Fornecimento e aplicação de vidro em porta interior da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	8.5.2	Estores		
186	8.5.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas do Quarto e da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
	8.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
187	8.6.1	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
188	8.6.2	Fornecimento e aplicação de interruptores simples no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
189	8.6.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
190	8.6.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
191	8.6.5	Fornecimento e aplicação de bichas de ligação de abastecimento de água do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
192	8.6.6	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
193	8.6.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
194	8.6.8	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
195	8.6.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
196	8.6.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de luminária no teto da Cozinha.	vg	1
9		QUINTA MONTE GRANDE - Rua José Benardino Silva 40A, 3º Direito Frente (T3)		
	9.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	9.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
197	9.1.1.1	Sala	m2	44
198	9.1.1.2	Quartos	m2	99,25
199	9.1.1.3	Hall + Corredor	m2	53
	9.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
200	9.1.2.1	Sala	m2	19,1
201	9.1.2.2	Quartos	m2	31,4
202	9.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,22
203	9.1.2.4	WCs	m2	8,52
204	9.1.2.5	Hall + Corredor	m2	10,08
	9.1.3	Envernizamento		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

205	9.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, da Sala, dos Quartos e do WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
	9.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	9.2.1	Tratamento de Fissuras		
206	9.2.1.1	Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	2
	9.3	CARPINTARIAS		
	9.3.1	Pavimento Flutuante		
207	9.3.1.1	Remoção do pavimento flutuante existente, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	2,58
208	9.3.1.2	Fornecimento e colocação de pavimento flutuante Carvalho AC5 na Sala, no Quarto e no corredor do Hall, incluindo manta, filme plástico, perfil de transição e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa, conforme condições técnicas	m2	2,58
	9.3.2	Rodapés		
209	9.3.2.1	Fornecimento e aplicação de rodapés em aglomerado folheado liso, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	2,7
	9.3.3	Armários		
	9.3.3.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
210	9.3.3.1.1	Armário superior	m	2,41
	9.3.4	Portas		
211	9.3.4.1	Fornecimento e aplicação de porta de entrada na habitação, incluindo aros, guarnições, apainelados, ferragens, verniz, e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao seu correto e completo funcionamento	UN	1
	9.4	MATERIAL CERÂMICO		
	9.4.1	Remoção		
212	9.4.1.1	Fornecimento e aplicação de azulejo, cor igual à existente, 15x15, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	3,88
	9.4.2	Assentamento		
213	9.4.2.1	Fornecimento e aplicação de azulejo, cor igual à existente, 15x15, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	3,88
	9.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
214	9.5.1	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
215	9.5.2	Revisão da rede eléctrica da cozinha e quadro eléctrico da entrada. Substituição de material danificado	vg	1
216	9.5.3	Limpeza geral da habitação e limpeza de tomadas e fitas de estores que se encontram com tinta, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1
	10	QUINTA MONTE GRANDE - Rua das Colectividades nº 76, 2º Esquerdo Frente (T3)		
	10.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	10.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
217	10.1.1.1	Sala	m2	43,45
218	10.1.1.2	Quartos	m2	88,46
219	10.1.1.3	Hall + Corredor	m2	32,78
	10.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
220	10.1.2.1	Sala	m2	23,42
221	10.1.2.2	Quartos	m2	29,3

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

222	10.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,62
223	10.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9,35
	10.1.3	Envernizamento		
224	10.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores da habitação, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	10
225	10.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
226	10.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro no Quarto, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
	10.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	10.2.1	Tratamento de Fissuras		
227	10.2.1.1	No teto da Sala e nas paredes do Quarto, abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	6
228	10.2.1.2	No teto da Sala e da Cozinha e nas paredes dos Quartos, picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	2
	10.2.2	Tratamento de Humidades		
229	10.2.2.1	No teto do WC e nas paredes do hall dos Quartos, picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	1
	10.3	CARPINTARIAS		
	10.3.1	Armários		
	10.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
230	10.3.1.1.1	Armário inferior	m	2,88
231	10.3.1.1.2	Armário superior	m	2,88
232	10.3.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2,88
233	10.3.1.3	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,48
	10.4	MATERIAL CERÂMICO		
234	10.4.1	Fornecimento e aplicação de duas tijoleiras no pavimento da Cozinha, removendo os que se encontram danificados, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
	10.5	SERRALHARIA		
	10.5.1	Portas		
235	10.5.1.1	Fornecimento e aplicação de puxador de porta interior do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
236	10.5.1.2	Fornecimento e aplicação de espelho interior da porta de entrada da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	10.5.2	Estores		
237	10.5.2.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC, incluindo fita, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
238	10.5.2.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	10.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
239	10.6.1	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos no Hall de Entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
240	10.6.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
241	10.6.3	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
242	10.6.4	Substituição do mecanismo de descarga do autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à realização da tarefa	UN	1

243	10.6.5	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
244	10.6.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
245	10.6.7	Fornecimento e aplicação de sifão de banca, incluindo todos os trabalhos e materiais à correta execução da tarefa	UN	1
246	10.6.8	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
247	10.6.9	Revisão e avaliação do estado do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa e ao bom funcionamento do equipamento	UN	1
248	10.6.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
249	10.6.11	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
11	QUINTA MONTE GRANDE - Rua D. Glória de Castro nº 72, 5º Direito Frente (T2)			
11.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
11.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
250	11.1.1.1	Sala	m2	40,26
251	11.1.1.2	Quartos	m2	57,26
252	11.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	2,43
253	11.1.1.4	WC	m2	2,44
254	11.1.1.5	Hall + Corredor	m2	37,66
11.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
255	11.1.2.1	Sala	m2	19,5
256	11.1.2.2	Quartos	m2	21,07
257	11.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,4
258	11.1.2.4	WC	m2	3,7
259	11.1.2.5	Hall + Corredor	m2	10,27
11.1.3	Envernizamento			
260	11.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	56,39
11.2	CARPINTARIAS			
11.2.1	Armários			
11.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.			
261	11.2.1.1.1	Armário inferior com módulo forno/placa	m	2,53
262	11.2.1.1.2	Armário superior	m	2,53
263	11.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2,53
11.3	MATERIAL CERÂMICO			
11.3.1	Remoção			
264	11.3.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente na Sala, no Hall e Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	50,84
11.3.2	Assentamento			
265	11.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior da Sala, do Hall e dos Quartos, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	50,84
11.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
266	11.4.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

267	11.4.2	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
268	11.4.3	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
269	11.4.4	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
270	11.4.5	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
271	11.4.6	Fornecimento e colocação de misturadora monocomando de banheira do tipo Valadares Série Valencia ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	UN	1
272	11.4.7	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução da tarefa	UN	1
273	11.4.8	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução da tarefa	UN	1
274	11.4.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correcta execução da tarefa	vg	1
275	11.4.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
12	QUINTA MONTE GRANDE - Rua Dona Glória de Castro nº 42, 7º Direito Traseiras (T3)			
12.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
12.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
276	12.1.1.1	Sala	m2	45,15
277	12.1.1.2	Quartos	m2	87,9
278	12.1.1.3	Hall + Corredor	m2	87,87
12.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
279	12.1.2.1	Sala	m2	24,82
280	12.1.2.2	Quartos	m2	31,68
281	12.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,6
282	12.1.2.4	WCs	m2	7,5
283	12.1.2.5	Hall + Corredor	m2	13,4
12.1.3	Envernizamento			
284	12.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés dos Halls, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	34,1
285	12.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
286	12.1.3.3	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e dos Quartos, com largura média de 30cm, da Sala e dos Quartos, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	25,6
12.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS			
12.2.1	Tratamento de Fissuras			
287	12.2.1.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nas paredes da Sala, do Hall de Entrada e da Lavandaria	m	7
12.2.2	Tratamento de Humidades			
288	12.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma no teto da lavandaria	m2	1
12.3	CARPINTARIAS			
12.3.1	Armários			
12.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.			
289	12.3.1.1.1	Armário inferior	m	2
12.3.2	Portas			

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

290	12.3.2.1	Fornecimento e aplicação de porta interior (0,80mx2,00m) da Sala, reaproveitando o vidro da porta existente, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	1
	12.4	MATERIAL CERÂMICO		
	12.4.1	Remoção		
291	12.4.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente na Sala e nos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	56,5
	12.4.2	Assentamento		
292	12.4.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior da Sala e dos Quartos, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	56,5
293	12.4.2.2	Fornecimento e aplicação de rodapés cerâmicos iguais à tijoleira a assentar no pavimento incluindo fixação e demais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	55,67
	12.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
294	12.5.1	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
295	12.5.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
296	12.5.3	Fornecimento e aplicação de bichas de ligação de abastecimento de água do autoclismo, da misturadora do bidé e do lavatório, dos dois WCs, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	10
297	12.5.4	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do bidé e lavatório, dos dois WCs, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	8
298	12.5.5	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do autoclismo, dos dois WCs, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	12.6	SERRALHARIA		
	12.6.1	Portas e Janelas		
299	12.6.1.1	Afinação dos fechos das janelas de toda a habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento	UN	6
	12.6.2	Estores		
300	12.6.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas de toda a habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	8
	12.7	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
301	12.7.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
302	12.7.2	Fornecimento e aplicação de campainha exterior (comutador de pressão), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
303	12.7.3	Fornecimento e aplicação de candeeiro olho de boi na entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
304	12.7.4	Fornecimento e aplicação de tubo PEX, incluindo acessórios, ligações ao contador de água e todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
305	12.7.5	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
306	12.7.6	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
307	12.7.7	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	13	RUY DE CARVALHO - Travessa da Gândara nº 210, R/C Esquerdo Frente (T1)		
	13.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	13.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
308	13.1.1.1	Sala	m2	46,8
309	13.1.1.2	Quartos	m2	36
310	13.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

311	13.1.1.4	WCs	m2	5,1
312	13.1.1.5	Hall + Corredor	m2	17,5
	13.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
313	13.1.2.1	Sala	m2	21,8
314	13.1.2.2	Quartos	m2	15,1
315	13.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,3
316	13.1.2.4	WCs	m2	4,2
317	13.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6
	13.2	CARPINTARIAS		
	13.2.1	Armários		
	13.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
318	13.2.1.1.1	Armário inferior	m	1,55
319	13.2.1.1.2	Armário superior	m	1,2
320	13.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	1,55
	13.2.2	Portas		
321	13.2.2.1	Fornecimento e aplicação de guarnição em madeira de portas interiores, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	1
	13.2.3	Rodapés		
322	13.2.3.1	Fornecimento e aplicação de rodapés em aglomerado folheado liso, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	47
	13.3	LOUÇAS SANITÁRIAS		
323	13.3.1	Fornecimento e colocação de sanita do tipo tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
324	13.3.2	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
325	13.3.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
326	13.3.4	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	13.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
327	13.4.1	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
328	13.4.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da sala , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	1
329	13.4.3	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
330	13.4.4	Limpeza geral da habitação e limpeza de tomadas e fitas de estores que se encontram com tinta, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1
	14	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 62, 6º B (T1)		
	14.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	14.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
331	14.1.1.1	Sala	m2	36,05
332	14.1.1.2	Quartos	m2	30,03
333	14.1.1.3	Marquise	m2	13,21
334	14.1.1.4	WCs	m2	4,47
335	14.1.1.5	Hall + Corredor	m2	13,03
336	14.1.1.6	Dispensa + Arrumos	m2	27,94

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	14.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
337	14.1.2.1	Sala	m2	14
338	14.1.2.2	Quartos	m2	10,24
339	14.1.2.3	Marquise	m2	3,42
340	14.1.2.4	WCs	m2	3,46
341	14.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3,08
342	14.1.2.6	Dispensa + Arrumos	m2	5,8
	14.1.3	Envernizamento		
343	14.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	35,4
344	14.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
345	14.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
346	14.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados do Quarto com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	1,86
347	14.1.3.5	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de armário do Hall, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
	14.2	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
348	14.2.1	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
349	14.2.2	Fornecimento e aplicação de cilindro de 75Lt, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
350	14.2.3	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
351	14.2.4	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	15	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 2º B (T1)		
	15.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	15.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
352	15.1.1.1	Sala	m2	37,19
353	15.1.1.2	Quartos	m2	30
354	15.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	6,81
355	15.1.1.4	WCs	m2	5,5
356	15.1.1.5	Hall + Corredor	m2	24,6
357	15.1.1.6	Dispensa + Arrumos	m2	12,2
	15.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
358	15.1.2.1	Sala	m2	16,28
359	15.1.2.2	Quartos	m2	10,3
360	15.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,23
361	15.1.2.4	WCs	m2	9,17
362	15.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6,35
363	15.1.2.6	Dispensa + Arrumos	m2	1,83
	15.1.3	Envernizamento		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

364	15.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	86,39
	15.2	MATERIAL CERÂMICO		
	15.2.1	Remoção		
365	15.2.1.1	Remoção do pavimento em cortice do quarto, com transporte a vazadouro dos resíduos sobranes	m2	10,3
	15.2.2	Assentamento		
366	15.2.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	10,3
	15.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
367	15.3.1	Fornecimento e aplicação de puxador/ fecho de janela da sala equivalente ao existente do tipo Alualpha cremone rotativo reflex, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
368	15.3.2	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa.	UN	1
369	15.3.3	Fornecimento e aplicação de torneira para tanque na lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
370	15.3.4	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
371	15.3.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
372	15.3.6	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
373	15.3.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
374	15.3.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	16	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 10º E (T2)		
	16.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	16.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
375	16.1.1.1	Sala	m2	32,7
376	16.1.1.2	Quartos	m2	61
377	16.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,1
378	16.1.1.4	WC	m2	5,5
379	16.1.1.5	Hall + Corredor	m2	23,46
	16.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
380	16.1.2.1	Sala	m2	17,41
381	16.1.2.2	Quartos	m2	22,41
382	16.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,85
383	16.1.2.4	WC	m2	4,61
384	16.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,79
	16.1.3	Envernizamento		
385	16.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	49,78
386	16.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
387	16.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

388	16.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	6,56
	16.2	CARPINTARIAS		
389	16.2.1	Fornecimento e montagem de prateleiras no armário superior de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a correta execução da tarefa	UN	2
	16.3	MATERIAL CERÂMICO		
	16.3.1	Remoção		
390	16.3.1.1	Remoção do pavimento em cortice dos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico com transporte a vazadouro dos resíduos sobranes	m2	22,41
	16.3.2	Assentamento		
391	16.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	22,41
	16.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
392	16.4.1	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
393	16.4.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
394	16.4.3	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
395	16.4.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
396	16.4.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
397	16.4.6	Remoção de ganchos e betumação dos azulejos da Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
398	16.4.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
399	16.4.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	17	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 10º C (T2)		
	17.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	17.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
400	17.1.1.1	Sala	m2	37,73
401	17.1.1.2	Quartos	m2	64,55
402	17.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,4
403	17.1.1.4	WC	m2	5,92
404	17.1.1.5	Hall + Corredor	m2	30,12
	17.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
405	17.1.2.1	Sala	m2	16,16
406	17.1.2.2	Quartos	m2	22,23
407	17.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,08
408	17.1.2.4	WC	m2	4,57
409	17.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,32
	17.1.3	Envernizamento		
410	17.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	54,19
411	17.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	5
412	17.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

413	17.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e dos Quartos com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	5,51
	17.2	MATERIAL CERÂMICO		
	17.2.1	Remoção		
414	17.2.1.1	Remoção do pavimento em cortice dos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico com transporte a vazadouro dos resíduos sobrantes	m2	22,23
	17.2.2	Assentamento		
415	17.2.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior do Quarto, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	22,23
	17.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
416	17.3.1	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
417	17.3.2	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
418	17.3.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone no WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
419	17.3.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita no WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
420	17.3.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
421	17.3.6	Remoção de cabelagem exterior na parede da Sala, incluindo remoção da cola, lixagem e preparação da superfície para pintar	vg	1
422	17.3.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
423	17.3.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	18	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 10º D (T2)		
	18.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	18.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
424	18.1.1.1	Sala	m2	44,3
425	18.1.1.2	Quartos	m2	66,57
426	18.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,4
427	18.1.1.4	WC	m2	5,49
428	18.1.1.5	Hall + Corredor	m2	10,92
	18.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
429	18.1.2.1	Sala	m2	25
430	18.1.2.2	Quartos	m2	25
431	18.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12
432	18.1.2.4	WC	m2	4,5
433	18.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3,5
	18.1.3	Envernizamento		
434	18.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
	18.2	CARPINTARIAS		
	18.2.1	Rodapés		
435	18.2.1.1	Remoção de rodapés nos Quartos (com transporte a vazadouro)	m	27,6
	18.2.2	Apainelados		
436	18.2.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelado inferior de janela dum dos Quartos em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	1,2

	18.3	MATERIAL CERÂMICO		
	18.3.1	Remoção		
437	18.3.1.1	Remoção do pavimento em cortice nos Quartos, com transporte a vazadouro dos resíduos sobrantes	m2	25
	18.3.2	Assentamento		
438	18.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	25
439	18.3.2.2	Fornecimento e aplicação de rodapés cerâmicos iguais à tijoleira a assentar no pavimento, incluindo fixação e demais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	27,6
440	18.3.2.3	Betumação da ligação ao chão da sanita e do bidé, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	2
	18.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
441	18.4.1	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
442	18.4.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
443	18.4.3	Execução de nova vedação na banheira, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	vg	1
	18.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
444	18.5.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas dos 2 Quartos e da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
445	18.5.2	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
446	18.5.3	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
447	18.5.4	Fornecimento e aplicação de tomada de antena de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
448	18.5.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
449	18.5.6	Fornecimento e colocação de chapa de separação entre o fogão/exaustor e o esquentador com as dimensões semelhantes à existente.	UN	1
450	18.5.7	Fornecimento e aplicação de silicone na banca de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
451	18.5.8	Fornecimento e aplicação de roda-mãos de plástico na banca de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,4
452	18.5.9	Fornecimento e aplicação de sifão (ralo) de banca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
453	18.5.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
454	18.5.11	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	19	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 4º D (T2)		
	19.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	19.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
455	19.1.1.1	Sala	m2	44,2
456	19.1.1.2	Quartos	m2	66,97
457	19.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,24
458	19.1.1.4	WC	m2	5,98
459	19.1.1.5	Hall + Corredor	m2	9,75
460	19.1.1.6	Arrecadação	m2	14,45
	19.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
461	19.1.2.1	Sala	m2	14,57
462	19.1.2.2	Quartos	m2	21,86
463	19.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,49
464	19.1.2.4	WC	m2	4,59

465	19.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3,84
	19.1.3	Envernizamento		
466	19.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	50,47
467	19.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
468	19.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas entrada 0,90mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
469	19.1.3.4	Envernizamentos com duas demãos de aros e guarnições de portas, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
470	19.1.3.5	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	4,8
	19.2	CARPINTARIAS		
	19.2.1	Armários		
	19.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
471	19.2.1.1.1	Armário inferior	m	1,77
472	19.2.1.1.2	Armário superior	m	1,23
473	19.2.1.2	Fornecimento e montagem de prateleiras na dispensa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a correta execução da tarefa. Com transporte a vazadouro do material existente.	UN	4
	19.3	MATERIAL CERÂMICO		
	19.3.1	Remoção		
474	19.3.1.1	Remoção do pavimento em cortice dos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico com transporte a vazadouro dos resíduos sobantes	m2	21,86
	19.3.2	Assentamento		
475	19.3.1.2	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	21,86
	19.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	19.4.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.		
476	19.4.1.1	Lavatório	UN	1
477	19.4.1.2	Bidé	UN	1
478	19.4.1.3	Sanita	UN	1
479	19.4.1.4	Banheira	UN	1
	19.4.2	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
480	19.4.2.1	Monocomando de lavatório	UN	1
481	19.4.2.2	Monocomando de bidé	UN	1
482	19.4.2.3	Monocomando de banheira	UN	1
483	19.4.2.4	Monocomando de base de chuveiro	UN	1
484	19.4.3	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
	19.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
485	19.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

486	19.5.2	Fornecimento e aplicação de interruptores simples, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
487	19.5.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
488	19.5.4	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
489	19.5.5	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
490	19.5.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
491	19.5.7	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
492	19.5.8	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	UN	1
493	19.5.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
494	19.5.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
20	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 8º F (T2)			
20.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
20.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
495	20.1.1.1	Sala	m2	42,4
496	20.1.1.2	Quartos	m2	67,22
497	20.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,6
498	20.1.1.4	WC	m2	4,75
499	20.1.1.5	Hall + Corredor	m2	30,7
20.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
500	20.1.2.1	Sala	m2	17
501	20.1.2.2	Quartos	m2	26,2
502	20.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12
503	20.1.2.4	WC	m2	4,6
504	20.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9
20.1.3	Envernizamento			
505	20.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas da Entrada, da Cozinha, dos Quartos e do WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa.	UN	5
506	20.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa.	m	6,61
20.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS			
20.2.1	Tratamento de Buracos			
507	20.2.1.1	Reparação de buracos em paredes com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
20.3	CARPINTARIAS			
508	20.3.1	Fornecimento, colocação e montagem do rodapé em armário de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução da tarefa.	m	1,8
509	20.3.2	Remoção de rodapés (com transporte a vazadouro)	m	57,3
20.3	MATERIAL CERÂMICO			
20.3.1	Remoção			
510	20.3.1.1	Remoção do pavimento em material cerâmico existente na Cozinha, no WC, na Sala, e no Hall de Entrada, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	42,6
511	20.3.1.2	Remoção do pavimento em cortice dos Quartos, com transporte a vazadouro dos resíduos sobranes.	m2	26,2
20.3.2	Assentamento			

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

512	20.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante.	m2	68,8
513	20.3.2.2	Fornecimento e aplicação de rodapés cerâmicos iguais à tijoleira a assentar no pavimento incluindo fixação e demais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa.	m	57,3
514	20.3.2.3	Betumação dos azulejos da Cozinha e do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
	20.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
515	20.4.1	Substituição de fitas de estores nas janelas da Sala, da Lavandaria e dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema.	UN	5
516	20.4.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
517	20.4.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
518	20.4.4	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
519	20.4.5	Fornecimento e aplicação de interruptores simples no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
520	20.4.6	Fornecimento e aplicação de tomada de telefone na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
521	20.4.7	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,4
522	20.4.8	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3
523	20.4.9	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
524	20.4.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
525	20.4.11	Limpeza geral da habitação (retirar a parabólica da varanda da Sala), incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	21	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 73, 9º G (T2)		
	21.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	21.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
526	21.1.1.1	Sala	m2	38,38
527	21.1.1.2	Quartos	m2	55,98
528	21.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,23
529	21.1.1.4	WC	m2	5,4
530	21.1.1.5	Hall + Corredor	m2	26,42
	21.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
531	21.1.2.1	Sala	m2	16,2
532	21.1.2.2	Quartos	m2	25,66
533	21.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,78
534	21.1.2.4	WC	m2	4,52
535	21.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,07
	21.1.3	Envernizamento		
536	21.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	49,25
	21.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	21.2.1	Tratamento de Fissuras		
537	21.2.1.1	Abrir as fissuras das paredes do Quarto mais pequeno, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	3
	21.3	MATERIAL CERÂMICO		

	21.3.1	Remoção		
538	21.3.1.1	Remoção do pavimento em cortice dos quartos, com transporte a vazadouro dos resíduos sobrantes	m2	25,66
	21.3.2	Assentamento		
539	21.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	25,66
	21.4	CARPINTARIAS		
	21.4.1	Armários		
	21.4.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
540	21.4.1.1.1	Armário inferior	m	2,95
541	21.4.1.1.2	Armário superior	m	2,95
542	21.4.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,95
	21.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
543	21.5.1	Fornecimento e aplicação de autoclismo cerâmico, incluindo mecanismo de descarga, todos os pertences, ligações e materiais necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
544	21.5.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
545	21.5.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
546	21.5.4	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa.	UN	1
547	21.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
548	21.5.6	Fornecimento e aplicação de interruptores simples, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
549	21.5.7	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
550	21.5.8	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
551	21.5.9	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
552	21.5.10	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
553	21.5.11	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
554	21.5.12	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	22	VILA D'ESTE - Rua das Mimosas nº 1, Lote 88, 6º Direito (T3)		
	22.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	22.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
555	22.1.1.1	Sala	m2	32,97
556	22.1.1.2	Quartos	m2	108,54
557	22.1.1.3	Cozinha	m2	7,1
558	22.1.1.4	Dispensa	m2	11
559	22.1.1.5	Hall + Corredor	m2	21,34
560	22.1.1.6	Varanda	m2	10,83
	22.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
561	22.1.2.1	Sala	m2	14
562	22.1.2.2	Quartos	m2	33,25
563	22.1.2.3	Cozinha	m2	11,2

564	22.1.2.4	Dispensa	m2	1,2
565	22.1.2.5	WC	m2	4
566	22.1.2.7	Varanda	m2	2,55
	22.1.3	Envernizamento		
567	22.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	65,5
568	22.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	9
569	22.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, prateleiras, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem, afinação de portas e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
570	22.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem, reparação e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	9
571	22.1.3.5	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de sancas nos Hall's, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	17,2
	23	VILA D'ESTE - Praceta Padre Floro, Lote 43, 1º A (T1)		
	23.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	23.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
572	23.1.1.1	Sala	m2	33,43
573	23.1.1.2	Quartos	m2	27,64
574	23.1.1.3	Cozinha	m2	7,59
575	23.1.1.4	WC	m2	3,75
576	23.1.1.5	Hall + Corredor	m2	24,08
577	23.1.1.6	Hall Quarto	m2	5,32
	23.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
578	23.1.2.1	Sala	m2	13,87
579	23.1.2.2	Quartos	m2	10,54
580	23.1.2.3	Cozinha	m2	9,97
581	23.1.2.4	WC	m2	3
582	23.1.2.5	Hall + Corredor	m2	5,06
583	23.1.2.6	Hall Quarto	m2	1
	23.1.3	Envernizamento		
584	23.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	39
585	23.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores (0,80mx2,00m), incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	5
586	23.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	3,1
	23.2	CARPINTARIAS		
	23.2.1	Armários		
	23.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
587	23.2.1.1.1	Armário inferior	m	1,8
588	23.2.1.1.2	Armário superior	m	2,34

589	23.2.1.1.3	Modulo de apoio	m	1,23
590	23.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	1,46
	23.3	MATERIAL CERÂMICO		
	23.3.1	Remoção		
	23.3.1.1	Remoção do pavimento existente, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.		
591	23.3.1.1.1	Quarto	m2	11,54
592	23.3.1.1.2	WC	m2	3
	23.3.2	Assentamento		
	23.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente, a tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante.		
593	23.3.2.1.1	Quarto	m2	11,54
594	23.3.2.1.2	WC	m2	3
595	23.3.2.2	Fornecimento e aplicação azulejos, removendo os que se encontram danificados, incluindo tapamento de pequenos buracos existentes no cerâmico da cozinha	vg	1
596	23.3.2.3	Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	13
	23.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	23.4.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.		
597	23.4.1.1	Lavatório	UN	1
598	23.4.1.2	Bidé	UN	1
599	23.4.1.3	Sanita	UN	1
	23.4.2	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
600	23.4.2.1	Monocomando de lavatório	UN	1
601	23.4.2.2	Monocomando de bidé	UN	1
602	23.4.2.3	Monocomando de banheira	UN	1
603	23.4.2.4	Monocomando de base de chuveiro	UN	1
	23.4.3	Fornecimento e Aplicação de Bases de Chuveiro		
604	23.4.3.1	Substituição de banheira existente por base de chuveiro (0,70x0,70), incluindo demolição de paredes existentes e preparação de pavimento e paredes. Inclui transporte de resíduos a vazadouro	UN	1
605	23.4.3.2	Execução de maciço em argamassa para assentamento da base de chuveiro	UN	1
606	23.4.3.3	Fornecimento e assentamento de material cerâmico igual ao existente, nas paredes e pavimento	vg	1
607	23.4.3.4	Execução de todos os trabalhos de pichelaria, necessários ao bom funcionamento da base de chuveiro, nomeadamente abertura e fecho de roços, fornecimento e aplicação de tubagens, de barra de apoio de parede	vg	1
	23.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
608	23.5.1	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
609	23.5.2	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom e correcto desempenho	UN	1
610	23.5.3	Fornecimento e aplicação de cilindro de 75Lt, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
611	23.5.4	Inspeção e limpeza de esgoto da maquina de lavar roupa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	vg	1
612	23.5.5	Substituição de tubo de água quente e fria da cozinha, incluindo verificação das ligações, materiais e todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	vg	1

613	23.5.6	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
614	23.5.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação, incluindo todos os materiais e trabalhos à correta execução da tarefa	vg	1
615	23.5.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1

Lote 2 - Zona Litoral
Preço Base: 51.500,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ALBERTO MARTINS ANDRADE - Travessa Quinta do Facas nº 100, 2º Esquerdo (T3)		
	1.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	1.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
1	1.1.1.1	Sala	m2	51,75
2	1.1.1.2	Quartos	m2	92,63
3	1.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,5
4	1.1.1.4	WC	m2	4,15
5	1.1.1.5	Hall + Corredor	m2	20,8
	1.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
6	1.1.2.1	Sala	m2	24,73
7	1.1.2.2	Quartos	m2	36,1
8	1.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10
9	1.1.2.4	WC	m2	4,15
10	1.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9,75
	1.1.3	Envernizamentos		
11	1.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	69,68
12	1.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
13	1.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores dos Quartos e do WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
14	1.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e dos Quartos, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	4,98
	1.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	1.2.1	Tratamento de Fissuras		
15	1.2.1.1	Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	2,5
	1.2.2	Tratamento de Humidades		
16	1.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma no teto do Quarto	m2	0,5
	1.3	CARPINTARIAS		
	1.3.1	Portas		
17	1.3.1.1	Fornecimento e aplicação de aro em madeira nas portas interiores dos Quartos, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	2
18	1.3.1.2	Fornecimento e aplicação de aro em madeira na porta de entrada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	1
19	1.3.1.3	Fornecimento e aplicação de portas interiores (0,80mx2,00m), em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	1

	1.3.2	Armários		
	1.3.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
20	1.3.2.1.1	Armário inferior	m	1,8
21	1.3.2.1.2	Armário superior	m	1,2
22	1.3.2.2	Fornecimento e colocação de portas de móvel de despensa, incluindo puxadores, acessórios e todos os materiais e trabalhos necessários à correcta execução da tarefa	UN	1
	1.4	SERRALHARIA		
	1.4.1	Portas		
23	1.4.1.1	Fornecimento e aplicação de puxador de porta interior dos Quartos e Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
	1.4.2	Estores		
24	1.4.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nos Quartos e na Sala, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
	1.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	1.5.1	Fornecimento e aplicação de torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
25	1.5.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
26	1.5.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
27	1.5.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
	1.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
28	1.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
29	1.6.2	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
30	1.6.3	Revisão e avaliação do estado do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa	UN	1
31	1.6.4	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
32	1.6.5	Fornecimento e aplicação de autoclismo cerâmico, incluindo mecanismo de descarga, todos os pertences, ligações e materiais necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
33	1.6.6	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
34	1.6.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
35	1.6.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	2	ALBERTO MARTINS ANDRADE - Travessa Quinta do Facas nº 71, 2º Esquerdo (T2)		
	2.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	2.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
36	2.1.1.1	Sala	m2	48,2
37	2.1.1.2	Quartos	m2	66,57
38	2.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,5
39	2.1.1.4	WC	m2	4,25
40	2.1.1.5	Hall + Corredor	m2	37,63
	2.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
41	2.1.2.1	Sala	m2	25
42	2.1.2.2	Quartos	m2	23,9
43	2.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,1
44	2.1.2.4	WC	m2	4,25
45	2.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,5
	2.1.3	Envernizamentos		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

46	2.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	62,8
	2.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	2.2.1	Tratamento de Fissuras		
47	2.2.1.1	Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	20
	2.3	CARPINTARIAS		
	2.3.1	Portas		
48	2.3.1.1	Fornecimento e aplicação de porta de entrada na habitação, incluindo aros, guarnições, apainelados, ferragens, verniz, e todos os demais materiais e trabalhos necessários aos seu correto e completo funcionamento	UN	1
49	2.3.1.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
	2.3.2	Armários		
	2.3.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
50	2.3.2.1.1	Armário inferior	m	1,2
51	2.3.2.1.2	Armário superior	m	1,85
	2.4	MATERIAL CERÂMICO		
52	2.4.1	Betumação dos azulejos do WC, da Cozinha e da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	3
	2.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
53	2.5.1	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
54	2.5.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	2.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
55	2.6.1	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
56	2.6.2	Fornecimento e aplicação de candeiro olho de boi na entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
57	2.6.3	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
58	2.6.4	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
59	2.6.5	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	3	ALBERTO MARTINS ANDRADE - Travessa Quinta do Facas nº 114, 2º Esquerdo (T2)		
	3.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	3.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
60	3.1.1.1	Sala	m2	47,2
61	3.1.1.2	Quartos	m2	63,23
62	3.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,36
63	3.1.1.4	WC	m2	4,73
64	3.1.1.5	Hall + Corredor	m2	25,8
	3.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
65	3.1.2.1	Sala	m2	21,7
66	3.1.2.2	Quartos	m2	23,15
67	3.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,85
68	3.1.2.4	WC	m2	4,35

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

69	3.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9
	3.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	3.2.1	Tratamento de Humidades		
70	3.2.1.1	Picagem do seral danificado nas paredes do hall de entrada e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	2
	3.3	CARPINTARIAS		
	3.3.1	Portas		
71	3.3.1.1	Fornecimento e aplicação de aro em madeira da porta de um quarto, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	1
	3.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	3.4.1	Fornecimento e aplicação de torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
72	3.4.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
73	3.4.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
74	3.4.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
	3.5	SERRALHARIA		
	3.5.1	Portas e Janelas		
75	3.5.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura e puxador de portas interiores assim como todas as ferragens, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	4
76	3.5.1.2	Fornecimento e aplicação de puxador na porta de roupeiro dos quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	3.5.2	Estores		
77	3.5.2.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC, na Sala, incluindo fita, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
78	3.5.2.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
79	3.5.2.3	Fornecimento e colocação de mecanismo de enrolador de embutir com espelho em estore na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	3.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
80	3.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
81	3.6.2	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-roupa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
82	3.6.3	Fornecimento e aplicação de torneira para tanque na lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
83	3.6.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
84	3.6.5	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	UN	1
85	3.6.6	Substituição de lira de abastecimento de gás do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
86	3.6.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
87	3.6.8	Fornecimento e aplicação de tubo de cobre + bengala de ligação para contador de gás	UN	1
88	3.6.9	Fornecimento e aplicação de passador de corte de gás, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
89	3.6.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
90	3.6.11	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	4	ALBERTO MARTINS ANDRADE - Rua Igreja Velha nº 228, 2º Esquerdo (T2)		
	4.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	4.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
91	4.1.1.1	Sala	m2	48,38
92	4.1.1.2	Quartos	m2	57,31
93	4.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,41

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

94	4.1.1.4	WC	m2	4,71
95	4.1.1.5	Hall + Corredor	m2	27,23
	4.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
96	4.1.2.1	Sala	m2	21,5
97	4.1.2.2	Quartos	m2	26,85
98	4.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,81
99	4.1.2.4	WC	m2	4,35
100	4.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,87
	4.1.3	Envernizamentos		
101	4.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	53,68
102	4.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados com largura média de 30cm na Sala e nos Quartos, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	4,96
	4.2	CARPINTARIAS		
	4.2.1	Portas		
103	4.2.1.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores na Sala, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	1
104	4.2.1.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores da Sala, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	4.2.2	Armários		
	4.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
105	4.2.2.1.2	Armário inferior	m	1,83
106	4.2.2.1.3	Armário superior	m	2,46
107	4.2.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	1,83
	4.3	SERRALHARIA		
	4.3.1	Portas		
108	4.3.1.1	Fornecimento e aplicação de fechaduras de portas interiores dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
109	4.3.1.2	Fornecimento e aplicação de puxadores de portas de roupeiro no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
110	4.3.1.3	Substituição de dobradiças em janelas do Quarto e da Cozinha, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	3
	4.3.2	Estores		
111	4.3.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
112	4.3.2.2	Fornecimento e colocação de mecanismo de enrolador de embutir com espelho em estore do Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	4.4	MATERIAL CERÂMICO		
	4.4.1	Remoção		
113	4.4.1.1	Remoção dos azulejos na parede da Cozinha e Lavandaria de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte da vazadouro de todo o material resultante da remoção	m2	33,86
	4.4.2	Assentamento		
114	4.4.2.1	Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 nas paredes da Cozinha e da Lavandaria, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	33,86
	4.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	4.5.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.		
115	4.5.1.1	Lavatório	UN	1
116	4.5.1.2	Banheira	UN	1
117	4.5.2	Fornecimento e aplicação de autoclismo cerâmico, incluindo mecanismo de descarga, todos os pertences, ligações e materiais necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
118	4.5.3	Fornecimento e colocação de misturadora monocomando de bidé do tipo Valadares Série Valencia ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
119	4.5.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	4.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
120	4.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
121	4.6.2	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
122	4.6.3	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
123	4.6.4	Fornecimento e aplicação de sifão de banca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
124	4.6.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
125	4.6.6	Fornecimento e aplicação de tubo flexível de exaustão, em alumínio, na saída de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
126	4.6.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
127	4.6.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	5	CORONEL PINTO SIMÕES - Rua Heróis do Ultramar nº 78, R/C Esquerdo Traseiras (T2)		
	5.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	5.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
128	5.1.1.1	Sala	m2	38,8
129	5.1.1.2	Quartos	m2	72,7
130	5.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	5,2
131	5.1.1.4	WC	m2	2,2
132	5.1.1.5	Hall + Corredor	m2	16,5
	5.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
133	5.1.2.1	Sala	m2	17,7
134	5.1.2.2	Quartos	m2	20,7
135	5.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,90
136	5.1.2.4	WC	m2	3,25
137	5.1.2.5	Hall + Corredor	m2	5,1
	5.1.3	Envernizamentos		
138	5.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
139	5.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de porta de entrada 0,90mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
140	5.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
141	5.1.3.4	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	60
	5.2	CARPINTARIAS		

	5.2.1	Armários		
	5.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumes).		
142	5.2.1.1.1	Armário inferior	m	3,81
143	5.2.1.1.2	Armário superior	m	3,81
	5.3	LOUÇAS SANITÁRIAS		
144	5.3.1	Fornecimento e colocação de Lavatório, do tipo Valadares Série Europa Plus, ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
145	5.3.2	Remoção de banheira existente incluindo demolição de parede existente e preparação de pavimento e paredes para a colocação de painel acrílico frontal, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à realização da tarefa. Inclui transporte de resíduos a vazadouro	UN	1
146	5.3.3	Fornecimento e colocação de Banheira, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento e incluindo painel acrílico frontal.	UN	1
	5.3.4	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo torneiras de corte, tubos flexíveis e todos os acessórios, ligações, e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando misturadora.		
147	5.3.4.1	Monocomando de lavatório	UN	1
148	5.3.4.2	Monocomando de bidé	UN	1
149	5.3.4.3	Monocomando de banheira	UN	1
	5.4	SERRALHARIA		
	5.4.1	Portas e Janelas		
150	5.4.1.1	Fornecimento e aplicação de vidro duplo em janela do quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
151	5.4.1.2	Execução de nova vedação em janelas, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
152	5.4.1.3	Fornecimento e aplicação de puxador de portas interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
153	5.4.1.4	Fornecimento e aplicação de fechaduras de portas interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
	5.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
154	5.5.1	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
155	5.5.2	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de roupa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
156	5.5.3	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,81
157	5.5.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
158	5.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	6
159	5.5.6	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
160	5.5.7	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
161	5.5.8	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
162	5.5.9	Fornecimento e aplicação de sifão de banca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
163	5.5.10	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
164	5.5.11	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
165	5.5.12	Fornecimento e aplicação de tubo flexível de exaustão, em alumínio, na saída de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
166	5.5.13	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo torneiras de corte, tubos flexíveis, todos os acessórios, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1

167	5.5.14	Reparação de estores através da substituição de réguas de estore na cor branca que se encontrem danificadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	7
168	5.5.15	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da sala e quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
169	5.5.16	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
170	5.5.17	Remoção de todas as grades de lagarta das janelas incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes.	vg	1
171	5.5.18	Limpeza geral da habitação e limpeza de tomadas e fitas de estores que se encontram com tinta, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1
6	CORONEL PINTO SIMÕES - Rua Heróis do Ultramar nº 120, 3º Esquerdo Traseiras (T2)			
6.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
6.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
172	6.1.1.1	Sala	m2	41,5
173	6.1.1.2	Quartos	m2	69,5
174	6.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	3,6
175	6.1.1.4	WC	m2	1,5
176	6.1.1.5	Hall + Corredor	m2	22,5
6.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
177	6.1.2.1	Sala	m2	17,7
178	6.1.2.2	Quartos	m2	24,8
179	6.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,5
180	6.1.2.4	WC	m2	3,4
181	6.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6,2
6.1.3	Envernizamentos			
182	6.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	5
183	6.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro do hall, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
184	6.1.3.3	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos nos rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	59
185	6.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
186	6.1.3.5	Fornecimento e execução de pintura da porta de entrada, incluindo aros e guarnições, com tinta de esmalte brilhante, cor igual à existente e duas de mão, incluindo limpeza, preparação da superfície a pintar e todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução da tarefa.	UN	1
6.2	CARPINTARIAS			
187	6.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelado inferior nas janelas da Sala e dos Quartos quarto em favo de madeira, largura de 20cm, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	3,42
6.2.2	Armários			
6.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).			
188	6.2.2.1.1	Armário inferior	m	3,8
189	6.2.2.1.2	Armário superior	m	1,73

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

190	6.2.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,8
	6.3	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	6.3.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.		
191	6.3.1.1	Lavatório	UN	1
192	6.3.1.2	Bidé	UN	1
193	6.3.1.3	Sanita	UN	1
194	6.3.1.4	Banheira	UN	1
	6.3.2	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
195	6.3.2.1	Monocomando de lavatório	UN	1
196	6.3.2.2	Monocomando de bidé	UN	1
197	6.3.2.3	Monocomando de banheira	UN	1
198	6.3.3	Remoção de banheira incluindo demolição de parede existente e preparação de pavimento e paredes para a colocação de painel acrílico frontal, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à realização da tarefa. Inclui transporte de resíduos a vazadouro	vg	1
199	6.3.4	Fornecimento e colocação de painel acrílico branco 1,70mx0,60m em zona frontal da banheira com abertura e grelha para inspeção de sifão, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta realização da tarefa	UN	1
200	6.3.5	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
201	6.3.6	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
202	6.3.7	Fornecimento e aplicação de passadores de corte no WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	5
	6.4	SERRALHARIA		
	6.4.1	Portas e Janelas		
203	6.4.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura e puxador de portas interiores assim como todas as ferragens, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	5
204	6.4.1.2	Fornecimento e aplicação de puxador de porta de entrada da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
205	6.4.1.3	Fornecimento e aplicação de puxador nas portas do roupeiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
206	6.4.1.4	Fornecimento e aplicação de vidro (1,64x0,46m) em porta interior da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
207	6.4.1.5	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	6.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
208	6.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	18
209	6.5.2	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
210	6.5.3	Fornecimento e aplicação de interruptores simples, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	7
211	6.5.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
212	6.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
213	6.5.6	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
214	6.5.7	Fornecimento e aplicação de tampa cromada de passador de corte na Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
215	6.5.8	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
216	6.5.9	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações, sifões e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
217	6.5.10	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
218	6.5.11	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1

219	6.5.12	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-louça, tanque e máquina lavar roupa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	3
220	6.5.13	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
221	6.5.14	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
7	CORONEL PINTO SIMÕES - Rua Heróis do Ultramar nº 239, R/C Direito Traseiras (T2)			
7.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
7.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
222	7.1.1.1	Sala	m2	37,9
223	7.1.1.2	Quartos	m2	69,5
224	7.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	16,5
225	7.1.1.4	WC	m2	1,5
226	7.1.1.5	Hall + Corredor	m2	16,5
7.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
227	7.1.2.1	Sala	m2	17,6
228	7.1.2.2	Quartos	m2	19,9
229	7.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,5
230	7.1.2.4	WC	m2	3,3
231	7.1.2.5	Hall + Corredor	m2	5,2
7.1.3	Envernizamentos			
232	7.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	5
233	7.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
234	7.1.3.3	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	60
235	7.1.3.4	Fornecimento e execução de pintura da porta de entrada, incluindo aros e guarnições, com tinta de esmalte brilhante, cor igual à existente e duas de mão, incluindo limpeza, preparação da superfície a pintar e todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução da tarefa.	UN	1
7.2	CARPINTARIAS			
236	7.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelado inferior nas janelas da Sala e dos Quartos quarto em favo de madeira, largura de 20cm, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	3,42
7.2.2	Armários			
7.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).			
237	7.2.2.1.1	Armário inferior	m	3,85
238	7.2.2.1.2	Armário superior	m	1,78
239	7.2.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,85
7.3	MATERIAL CERÂMICO			
7.3.1	Remoção			
240	7.3.1.1	Remoção de azulejos danificados na parede do WC de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte da vazadouro de todo o material resultante da remoção	m2	1,2

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

241	7.3.1.2	Remoção do pavimento em material cerâmico existente na Cozinha e Lavandaria, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a	m2	10,5
	7.3.2	Assentamento		
242	7.3.2.1	Fornecimento e aplicação de azulejo branco 20x20 no WC, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	1,2
243	7.3.2.2	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	10,5
	7.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	7.4.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.		
244	7.4.1.1	Lavatório	UN	1
245	7.4.1.2	Bidé	UN	1
246	7.4.1.3	Sanita	UN	1
	7.4.2	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
247	7.4.2.1	Monocomando de lavatório	UN	1
248	7.4.2.2	Monocomando de bidé	UN	1
249	7.4.2.3	Monocomando de banheira	UN	1
250	7.4.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
251	7.4.4	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
252	7.4.5	Fornecimento e aplicação de passadores de corte no WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	5
	7.5	SERRALHARIA		
	7.5.1	Portas e Janelas		
253	7.5.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura e puxador de portas interiores assim como todas as ferragens, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	5
254	7.5.1.2	Colocação de fechadura (canhão) e puxador novo na porta de entrada incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
255	7.5.1.3	Fornecimento e aplicação de puxador nas portas do roupeiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	6
256	7.5.1.4	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	7.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
257	7.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	12
258	7.6.2	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
259	7.6.3	Fornecimento e aplicação de interruptores simples, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	7
260	7.6.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
261	7.6.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
262	7.6.6	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
263	7.6.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
264	7.6.8	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações, sifões e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
265	7.6.9	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
266	7.6.10	Substituição de lira de abastecimento de gás e de abastecimento de água do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

267	7.6.11	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-louça e máquina lavar roupa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	2
268	7.6.12	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
269	7.6.13	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
8	DR. BARBOSA DE MELO - Rua 25 de Abril, nº 25, 3º Direito Traseiras (T1)			
8.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
8.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
270	8.1.1.1	Sala	m2	38,7
271	8.1.1.2	Quartos	m2	31,92
272	8.1.1.3	Hall + Corredor	m2	38
8.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
273	8.1.2.1	Sala	m2	15
274	8.1.2.2	Quartos	m2	13
275	8.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13
276	8.1.2.4	WC	m2	3,5
277	8.1.2.5	Hall + Corredor	m2	4,4
8.1.3	Envernizamentos			
278	8.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés na Sala, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	17,1
8.2	CARPINTARIAS			
8.2.1	Portas			
279	8.2.1.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores na Sala, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	1
8.2.2	Armários			
8.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).			
280	8.2.2.1.1	Armário inferior	m	3,5
281	8.2.3	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,5
8.3	MATERIAL CERÂMICO			
8.3.1	Remoção			
282	8.3.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente na Sala, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	15
8.3.2	Assentamento			
283	8.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, com a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior da Sala, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomada das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	15
8.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
284	8.4.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Cozinha e na Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
285	8.4.2	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
286	8.4.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
287	8.4.4	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

288	8.4.5	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
289	8.4.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
290	8.4.7	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
291	8.4.8	Fornecimento e aplicação de passadores de corte de água do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
292	8.4.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
293	8.4.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
9	DR. BARBOSA DE MELO - Rua Cova da Loba nº 33, 3º Traseiras (T1)			
9.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
9.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
294	9.1.1.1	Sala	m2	39,52
295	9.1.1.2	Quartos	m2	32,11
296	9.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	4,04
297	9.1.1.4	WC	m2	1,5
298	9.1.1.5	Hall + Corredor	m2	15,09
9.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
299	9.1.2.1	Sala	m2	19,12
300	9.1.2.2	Quartos	m2	12,77
301	9.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,95
302	9.1.2.4	WC	m2	3,45
303	9.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6,11
9.1.3	Envernizamentos			
304	9.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	36,61
305	9.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
306	9.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada 0,90mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
9.2	SERRALHARIA			
9.2.1	Estores			
307	9.2.1.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da sala e do quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
308	9.2.1.2	Reparação de estores através da substituição de réguas de estore na cor branca que se encontrem danificadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	3
9.3	CARPINTARIAS			
9.3.1	Armários			
9.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos)			
309	9.3.1.1.1	Armário inferior	m	2,33
310	9.3.1.1.2	Armário superior	m	2,33
311	9.3.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 63cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,33

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	9.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
312	9.4.1	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
313	9.4.2	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
314	9.4.3	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
315	9.4.4	Fornecimento e aplicação de sifão de banca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
316	9.4.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
317	9.4.6	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
318	9.4.7	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	10	DR. MOTA AMARAL - Alameda Guilherme Oliveira Aguiar, nº 87 R/C Direito (T2)		
	10.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	10.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
319	10.1.1.1	Sala	m2	41,53
	10.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
320	10.1.2.1	Sala	m2	20,4
321	10.1.2.2	Quartos	m2	27,2
322	10.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10
323	10.1.2.4	WC	m2	4,3
324	10.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3,75
	10.2	CARPINTARIAS		
	10.2.1	Portas		
325	10.2.1.1	Fornecimento e aplicação de aro em madeira da porta de interior de um dos quartos e do WC, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	2
	10.2.2	Armários		
	10.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
326	10.2.2.1.1	Armário inferior	m	2,5
327	10.2.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,5
	10.2.3	Rodapés		
328	10.2.3.1	Fornecimento e aplicação de rodapés do armário do quadro elétrico, em aglomerado folheado liso, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	1
	10.3	SERRALHARIA		
	10.3.1	Estores		
329	10.3.1.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas dos dois quartos e da sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
330	10.3.1.2	Fornecimento e aplicação de estores em PVC 1,50mx1,00m, incluindo perfil de arranque, lâminas perfuradas, perfil de acabamento, lâmina de reforço e todos os pertences e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento para substituição do estore de um dos quartos	UN	1
331	10.3.1.3	Reparação de caixa de estore da sala, incluindo tampa em madeira, envernizamento, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
	10.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
332	10.4.1	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
333	10.4.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

334	10.4.3	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações, sifões e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
335	10.4.4	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
336	10.4.5	Limpeza geral da habitação, remoção de bens da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
11	DR. MOTA AMARAL - Alameda Guilherme Oliveira Aguiar nº 28, 1º Esquerdo (T2)			
11.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
11.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
337	11.1.1.1	Sala	m2	39,79
338	11.1.1.2	Quartos	m2	65,63
339	11.1.1.3	Hall + Corredor	m2	9,88
11.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
340	11.1.2.1	Sala	m2	20,25
341	11.1.2.2	Quartos	m2	22,28
342	11.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,1
343	11.1.2.4	WC	m2	3,97
344	11.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3,75
11.1.3	Envernizamento			
345	11.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores da Sala, dos Quartos, da Cozinha e WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	5
346	11.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
11.2	CARPINTARIAS			
11.2.1	Portas			
347	11.2.1.1	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores do Quarto, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
11.2.2	Armários			
11.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.			
348	11.2.2.1.1	Armário inferior	m	2,8
349	11.2.2.1.2	Armário superior	m	2,2
350	11.2.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2,8
11.3	LOUÇAS SANITÁRIAS			
11.3.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.			
351	11.3.1.1	Lavatório	UN	1
352	11.3.1.2	Bidé	UN	1
353	11.3.1.3	Sanita	UN	1
11.3.2	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.			
354	11.3.2.1	Monocomando de lavatório	UN	1
355	11.3.2.2	Monocomando de bidé	UN	1

356	11.3.2.3	Monocomando de banheira	UN	1
357	11.3.3	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
358	11.3.4	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
359	11.3.5	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	11.4	SERRALHARIA		
	11.4.1	Portas e Janelas		
360	11.4.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura e puxador de portas interiores da Sala e do Quarto assim como todas as ferragens, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
361	11.4.1.2	Fornecimento e aplicação de puxador de porta interior da Cozinha e WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
362	11.4.1.3	Colocação de fechos das janelas da Sala e da lavandaria, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	11.4.2	Estores		
363	11.4.2.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC na Sala (1,54x1,54) e no Quarto (0,88x1,55), incluindo fita, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
364	11.4.2.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores no Quarto, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
	11.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
365	11.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala e Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	7
366	11.5.2	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
367	11.5.3	Fornecimento e aplicação de interruptores simples na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
368	11.5.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
369	11.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
370	11.5.6	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
371	11.5.7	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
372	11.5.8	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
373	11.5.9	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
374	11.5.10	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
375	11.5.11	Fornecimento e execução de pinturas em chaminé de exaustão na cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
376	11.5.12	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
377	11.5.13	Limpeza a fundo das paredes, pavimentos, vidros, azulejos, banheira etc. da habitação antes do início da obra, incluindo todos os materiais, produtos e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	vg	1
378	11.5.14	Limpeza geral da habitação após conclusão da obra, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	12	MANUEL PACHECO MIRANDA - Rua do Cerro nº 80, 2º Direito Traseiras (T2)		
	12.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	12.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
379	12.1.1.1	Sala	m2	43,5
380	12.1.1.2	Quartos	m2	70
381	12.1.1.3	Hall + Corredor	m2	28
	12.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
382	12.1.2.1	Sala	m2	19
383	12.1.2.2	Quartos	m2	23,1
384	12.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,9
385	12.1.2.4	WC	m2	4,6

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

386	12.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9,9
	12.1.3	Envernizamento		
387	12.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	63
388	12.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore dos quartos com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	10
	12.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	12.2.1	Tratamento de Fissuras		
389	12.2.1.1	Tratamento de fissuras no teto e paredes de um quarto e hall. Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Aplicar um mastique monocomponente, tipo Sikaflex PRO-2 HP ou equivalente, à base de poliuretano, para selagem elástica de fissuras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
	12.2.2	Tratamento de Humidades		
390	12.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	2
	12.3	CARPINTARIAS		
391	12.3.1	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em roupeiro do hall de entrada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	12.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
392	12.4.1	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
393	12.4.2	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,5
394	12.4.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da sala e quartos , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
395	12.4.4	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
396	12.4.5	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
397	12.4.6	Limpeza geral da habitação e limpeza de tomadas e fitas de estores que se encontram com tinta, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1
	13	PENEDO - Rua Boa Nova nº 225, R/C (T1)		
	13.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	13.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
398	13.1.1.1	Sala	m2	36,97
399	13.1.1.2	Quartos	m2	29,15
400	13.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	33,45
401	13.1.1.4	WC	m2	24,25
402	13.1.1.5	Hall + Corredor	m2	11,95
	13.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
403	13.1.2.1	Sala	m2	19
404	13.1.2.2	Quartos	m2	12
405	13.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,7
406	13.1.2.4	WC	m2	6
407	13.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3
	13.1.3	Envernizamento		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

408	13.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés em toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	31,7
409	13.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores da Sala, do Quarto, da Cozinha e do WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
410	13.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
411	13.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
412	13.1.3.5	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore da Sala, do Quarto e da Lavandaria, com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	6,1
13.2 CARPINTARIAS				
13.2.1 Armários				
13.2.1.1 Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.				
413	13.2.1.1.1	Armário inferior	m	2,22
414	13.2.1.1.2	Armário superior	m	1,73
415	13.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2,22
13.3 SERRALHARIA				
13.3.1 Portas e Janelas				
416	13.3.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura e puxador em porta interior da Cozinha, assim como todas as ferragens, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	1
417	13.3.1.2	Fornecimento e aplicação de dobradiças nas portas de roupeiro no Quarto, incluindo todos os trabalhos, afinações e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	6
418	13.3.1.3	Colocação de fechos nos estores das janelas da Sala, Quarto e Lavandaria, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	8
419	13.3.1.4	Execução de nova vedação em janelas da Sala e do Quarto, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	3
13.3.2 Estores				
420	13.3.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala, no Quarto e na Lavandaria, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
421	13.3.2.2	Fornecimento e colocação de mecanismo enrolador exterior em estore da Sala e do Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
13.4 TRABALHOS ACESSÓRIOS				
422	13.4.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Cozinha e Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	5
423	13.4.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
424	13.4.3	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
425	13.4.4	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
426	13.4.5	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
427	13.4.6	Fornecimento e colocação de misturadora monocomando de Lavatório do tipo Valadares Série Valencia ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	UN	1
428	13.4.7	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
429	13.4.8	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
430	13.4.9	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1

Lote 3 - Zona Beira Rio
Preço Base: 67.500,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ADELINO AMARO DA COSTA - Rua Teotónio P. Costa, 1º BP (T2)		
	1.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	1.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
1	1.1.1.1	Sala	m2	38,13
2	1.1.1.2	Quartos	m2	64,31
3	1.1.1.3	Hall + Corredor	m2	29,67
	1.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
4	1.1.2.1	Sala	m2	17
5	1.1.2.2	Quartos	m2	21,75
6	1.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10
7	1.1.2.4	WC	m2	4,3
8	1.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8
	1.1.3	Envernizamentos		
9	1.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e dos Quartos, com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	59,9
	1.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	1.2.1	Tratamento de Buracos		
10	1.2.1.1	Reparação de buracos nas paredes do Quarto com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	1.3	CARPINTARIAS		
	1.3.1	Rodapés		
11	1.3.1.1	Fornecimento e aplicação de rodapés em aglomerado folheado liso em toda a habitação, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	52,75
	1.3.2	Portas		
12	1.3.2.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores da Sala, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	1
13	1.3.2.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores da Sala, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	1.3.3	Armários		
	1.3.3.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
14	1.3.3.1.1	Armário superior	m	4,71
	1.4	SERRALHARIA		
	1.4.1	Janelas		
15	1.4.1.1	Fornecimento e colocação dos fechos das janelas da Sala e dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento	UN	3
	1.4.2	Estores		
16	1.4.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores da Sala e Lavandaria, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
17	1.4.2.2	Reparação de estores através da substituição de réguas de estore 1,20m na cor branca que se encontrem danificadas na Lavandaria, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2

	1.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	1.5.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
18	15.1.1	Monocomando de bidé	UN	1
19	15.1.2	Monocomando de banheira	UN	1
20	1.5.2	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
21	1.5.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
22	1.5.4	Fornecimento e aplicação de bichas de ligação de abastecimento de água da misturadora do lavatório, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	1.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
23	1.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala (2), nos Quartos (4), no Hall (2), na Cozinha (4), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	12
24	1.6.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
25	1.6.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
26	1.6.4	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
27	1.6.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
28	1.6.6	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
29	1.6.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
30	1.6.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	2	ADELINO AMARO DA COSTA - Rua Teotónio P. Costa, Sub Cave BS (T2)		
	2.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	2.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
31	2.1.1.1	Sala	m2	36,04
32	2.1.1.2	Quartos	m2	62,18
33	2.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	2,24
34	2.1.1.4	WC	m2	1,32
35	2.1.1.5	Hall + Corredor	m2	71,77
	2.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
36	2.1.2.1	Sala	m2	14,54
37	2.1.2.2	Quartos	m2	21,83
38	2.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,9
39	2.1.2.4	WC	m2	4,28
40	2.1.2.5	Hall + Corredor	m2	10,44
	2.2	TRATAMENTO DE PINTURAS E TETOS		
	2.2.1	Tratamento de Humidades		
41	2.2.1.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma na zona do Hall e da Sala	m2	3,5
	2.3	CARPINTARIAS		
	2.3.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
42	2.3.1.1	Armário inferior	m	4,05
43	2.3.1.2	Armário superior	m	4,05

	2.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	2.4.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
44	2.4.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
45	2.4.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
46	2.4.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
47	2.4.1.4	Monocomando de base de chuveiro	UN	1
48	2.4.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	2.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
49	2.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	5
50	2.5.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
51	2.5.3	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
52	2.5.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
53	2.5.5	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
54	2.5.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
55	2.5.7	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
56	2.5.8	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação, incluindo todos os materiais e trabalhos à correta execução da tarefa	vg	1
57	2.5.9	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	3	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 206, R/C Esquerdo (T2)		
	3.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	3.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
58	3.1.1.1	Sala	m2	42,73
59	3.1.1.2	Quartos	m2	56,19
60	3.1.1.3	Hall + Corredor	m2	24,42
	3.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
61	3.1.2.1	Sala	m2	21
62	3.1.2.2	Quartos	m2	19,76
63	3.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,82
64	3.1.2.4	WC	m2	4,72
65	3.1.2.5	Hall + Corredor	m2	11
	3.1.3	Envernizamentos		
66	3.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	51,67
67	3.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	5
68	3.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada 0,90mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
69	3.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
70	3.1.3.5	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	16,4

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

71	3.1.3.6	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de armário da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
	3.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	3.2.1	Tratamento de Humidades		
72	3.2.1.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	3,5
	3.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
73	3.3.1	Fornecimento e aplicação de varão no interior de roupeiro de quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa	UN	1
74	3.3.2	Betumação dos azulejos do WC, da Cozinha e da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	3
75	3.3.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	UN	1
76	3.3.4	Afinação dos fechos de todas as janelas da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento	UN	5
77	3.3.5	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
78	3.3.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
79	3.3.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
80	3.3.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	4	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 263, 2º Direito (T2)		
	4.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	4.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
81	4.1.1.1	Sala	m2	42,13
82	4.1.1.2	Quartos	m2	63,3
83	4.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	2,02
84	4.1.1.4	WC	m2	0,91
85	4.1.1.5	Hall + Corredor	m2	52,73
	4.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
86	4.1.2.1	Sala	m2	20,26
87	4.1.2.2	Quartos	m2	22,9
88	4.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13,05
89	4.1.2.4	WC	m2	4,85
90	4.1.2.5	Hall + Corredor	m2	17,5
	4.1.3	Envernizamentos		
91	4.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
92	4.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados na Sala e nos Quartos com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	16,4
93	4.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa incluindo a fixação de rodapé na zona inferior do armário	UN	2
	4.2	CARPINTARIAS		
	4.2.1	Portas		
94	4.2.1.1	Fornecimento e aplicação de porta de segurança da entrada, com acabamento, incluindo aros, guarnições, apainelados, ferragens, fechadura, puxadores, verniz, e todos os demais materiais e trabalhos necessários aos seu correto e completo funcionamento	UN	1
	4.2.2	Armários		
95	4.2.2.1	Recolocação de porta do móvel inferior de cozinha, incluindo dobradiça completa e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à correcta execução da tarefa	UN	1

	4.3	LOUÇAS SANITÁRIAS		
96	4.3.1	Fornecimento e aplicação de monocomando de bidé, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
97	4.3.2	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
98	4.3.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	4.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
99	4.4.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
100	4.4.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
101	4.4.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
102	4.4.4	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
103	4.4.5	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2,4
104	4.4.6	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
105	4.4.7	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
106	4.4.8	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
107	4.4.9	Fornecimento e aplicação de esquentador GN 11 Lts, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	UN	1
108	4.4.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
109	4.4.11	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	5	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 279, 1º Esquerdo (T2)		
	5.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	5.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
110	5.1.1.1	Sala	m2	41,96
111	5.1.1.2	Quartos	m2	61,71
112	5.1.1.3	Hall + Corredor	m2	22,17
	5.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
113	5.1.2.1	Sala	m2	20,15
114	5.1.2.2	Quartos	m2	22,47
115	5.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,85
116	5.1.2.4	WC	m2	4,65
117	5.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,55
	5.1.3	Envernizamentos		
	5.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés em toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa		
	5.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	5.2.1	Tratamento de Humidades		
118	5.2.1.1	Picagem do seral danificado no teto do Quarto e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	2
	5.3	CARPINTARIAS		
	5.3.1	Roupeiros		
119	5.3.1.1	Fornecimento e aplicação de portas de roupeiro do quarto, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz , equipada com rodízios, puxadores, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento	UN	2
	5.4	MATERIAL CERÂMICO		
	5.4.1	Remoção		

120	5.4.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente nos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	22,47
	5.4.2	Assentamento		
121	5.4.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior dos Quartos, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	22,47
	5.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
122	5.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
123	5.5.2	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
124	5.5.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estore nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
125	5.5.4	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
126	5.5.5	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
127	5.5.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
128	5.5.7	Fornecimento e aplicação de tubo flexível de exaustão, em alumínio, na saída do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
129	5.5.8	Substituição de lira de abastecimento de gás do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
130	5.5.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
131	5.5.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	6	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua da Pedra Moura nº 158, 2º Esquerdo (T3)		
	6.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	6.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
132	6.1.1.1	Sala	m2	44,31
133	6.1.1.2	Quartos	m2	100,67
134	6.1.1.3	Hall + Corredor	m2	24,08
	6.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
135	6.1.2.1	Sala	m2	22,05
136	6.1.2.2	Quartos	m2	36,05
137	6.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13,35
138	6.1.2.4	WC	m2	4,8
139	6.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9,01
	6.2	CARPINTARIAS		
	6.2.1	Armários		
	6.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
140	6.2.1.1.1	Armário inferior	m	3
141	6.2.1.1.2	Armário superior	m	3
142	6.1.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3
	6.2.2	Apainelados		
143	6.2.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelados de janela nos quartos e na sala em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	20,88

	6.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
144	6.3.1	Colocação de fechadura (canhão) nova na porta de entrada incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
145	6.3.2	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa.	UN	1
146	6.3.3	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
147	6.3.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
148	6.3.5	Fornecimento e aplicação de extrator de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
149	6.3.6	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
150	6.3.7	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	7	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 47, Cave (T2)		
	7.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	7.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
151	7.1.1.1	Sala	m2	39,48
152	7.1.1.2	Quartos	m2	60,42
153	7.1.1.3	Hall + Corredor	m2	37,23
	7.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
154	7.1.2.1	Sala	m2	18,6
155	7.1.2.2	Quartos	m2	22
156	7.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,5
157	7.1.2.4	WC	m2	5
158	7.1.2.5	Hall + Corredor	m2	10,3
	7.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	7.2.1	Tratamento de Humidades		
159	7.2.1.1	Picagem do seral danificado no teto do WC e no da Cozinha, assim como na parede do Hall junto ao rodapé e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	6
	7.3	CARPINTARIAS		
	7.3.1	Armários		
	7.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
160	7.3.1.1.1	Armário inferior	m	2,4
161	7.3.1.1.2	Armário superior	m	2,4
	7.4	MATERIAL CERÂMICO		
162	7.4.1	Tomação de juntas de cerâmico já aplicado no chão da Hall, da Sala, da Cozinha e da Lavandaria, incluindo todos os materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	41,4
	7.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	7.5.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
163	7.5.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
164	7.5.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
165	7.5.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
166	7.5.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
167	7.5.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

168	7.5.4	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
	7.5.5	Fornecimento e aplicação de Base de Chuveiro		
169	7.5.5.1	Substituição de banheira existente por base de chuveiro retangular com a mesma área de assentamento da banheira de forma a não intrefirir no cerâmico existente do pavimento, incluindo demolição de paredes existentes e preparação de paredes. Inclui transporte de resíduos a vazadouro	vg	1
170	7.5.5.2	Fornecimento e assentamento de material cerâmico o mais semelhante possível ao existente nas paredes do WC	vg	1
	7.6	SERRALHARIA		
	7.6.1	Janelas		
171	7.6.1.1	Substituição de canhões das grades de segurança das janelas. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
	7.6.2	Estores		
172	7.6.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da Sala e dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	7.7	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
173	7.7.1	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
174	7.7.2	Conserto de campainha exterior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
175	7.7.3	Fornecimento e aplicação de candeeiro olho de boi na entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
176	7.7.4	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
177	7.7.5	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
178	7.7.6	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	8	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 295, 1º Direito (T2)		
	8.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	8.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
179	8.1.1.1	Sala	m2	42,3
180	8.1.1.2	Quartos	m2	61,81
181	8.1.1.3	Hall + Corredor	m2	20
	8.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
182	8.1.2.1	Sala	m2	20,4
183	8.1.2.2	Quartos	m2	23
184	8.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13,1
185	8.1.2.4	WC	m2	4,8
186	8.1.2.5	Hall + Corredor	m2	11,2
	8.1.3	Envernizamento		
187	8.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	50,8
188	8.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro do Hall e do Quarto, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
	8.2	CARPINTARIAS		
	8.2.1	Armários		
	8.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
189	8.2.1.1.1	Armário inferior	m	3
190	8.2.1.1.2	Armário superior	m	3

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

191	8.2.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	3
	8.2.2	Apainelados		
192	8.2.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelados nas janelas da Sala em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	6,62
	8.2.3	Pavimento		
193	8.2.3.1	Fornecimento e aplicação de perfil de transição do pavimento flutuante / tijoleira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	8.3	SERRALHARIA		
	8.3.1	Portas e Janelas		
194	8.3.1.1	Fornecimento e aplicação de puxador de porta de entrada da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
195	8.3.1.2	Execução de nova vedação em janelas dos Quartos, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	vg	2
196	8.3.1.3	Fornecimento e aplicação de vidro em porta interior da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	8.3.2	Estores		
197	8.3.2.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC na Sala, incluindo perfil de arranque, lâminas perfuradas, perfil de acabamento, lâmina de reforço e todos os pertences e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
198	8.3.2.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	1
	8.4	MATERIAL CERÂMICO		
	8.4.1	Remoção		
199	8.4.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	13
	8.4.2	Assentamento		
200	8.4.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, com a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior do Quarto, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomada das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	13
	8.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
201	8.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala e na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
202	8.5.2	Fornecimento e aplicação de interruptores simples na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
203	8.5.3	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
204	8.5.4	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
205	8.5.5	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
206	8.5.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
207	8.5.7	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
208	8.5.8	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
209	8.5.9	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	9	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 182, 2º Direito (T2)		
	9.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	9.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
210	9.1.1.1	Sala	m2	42,75
211	9.1.1.2	Quartos	m2	62,62
212	9.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	2

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

213	9.1.1.4	WC	m2	0,93
214	9.1.1.5	Hall + Corredor	m2	20
	9.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
215	9.1.2.1	Sala	m2	21,2
216	9.1.2.2	Quartos	m2	23,2
217	9.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,8
218	9.1.2.4	WC	m2	5,2
219	9.1.2.5	Hall + Corredor	m2	11,2
	9.1.3	Envernizamento		
220	9.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	51,3
221	9.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores da Sala, dos Quartos, da Cozinha, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
222	9.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
223	9.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro do Hall e do Quarto, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
224	9.1.3.5	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e dos Quartos, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	5,7
	9.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	9.2.1	Tratamento de Humidades		
225	9.2.1.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nos tetos da Sala, do Quarto, do Hall e do WC.	m2	13
226	9.2.1.2	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nas paredes do Quarto e Hall.	m2	1,5
227	9.2.1.3	Tratamento de condensações existentes nas paredes da Lavandaria com anti-fungos e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	1,2
228	9.2.1.4	Tratamento de condensações existentes nos tetos da Cozinha e Lavandaria com anti-fungos e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	12
	9.3	CARPINTARIAS		
	9.3.1	Portas		
229	9.3.1.1	Fornecimento e aplicação de aro em madeira da porta de entrada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	1
	9.3.2	Armários		
	9.3.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
230	9.3.2.1.1	Armário inferior	m	3
231	9.3.2.1.1.1	Armário superior	m	3
232	9.3.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	3
	9.4	SERRALHARIA		
	9.4.1	Portas e Janelas		
233	9.4.1.1	Colocação de fechadura nova na porta de entrada incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
234	9.4.1.2	Execução de nova vedação em janelas dos Quartos, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	9.4.2	Estores		
235	9.4.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	9.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
236	9.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala, Cozinha e Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	6
237	9.5.2	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
238	9.5.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
239	9.5.4	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
240	9.5.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
241	9.5.6	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-louça e tanque incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	2
242	9.5.7	Fornecimento e aplicação de manipulador no passador de corte de gás, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
243	9.5.8	Fornecimento e aplicação de tampa cromada de passador de corte de água, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
244	9.5.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
245	9.5.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	10	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 279, 2º Direito (T3)		
	10.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	10.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
246	10.1.1.1	Sala	m2	45,33
247	10.1.1.2	Quartos	m2	107,1
248	10.1.1.3	Hall + Corredor	m2	26,7
	10.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
249	10.1.2.1	Sala	m2	22
250	10.1.2.2	Quartos	m2	43
251	10.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	14,7
252	10.1.2.4	WC	m2	5
253	10.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9,2
	10.1.3	Envernizamento		
254	10.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	75
255	10.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
256	10.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
257	10.1.3.4	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	12
	10.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	10.2.1	Tratamento de Humidades		
258	10.2.1.1	Picagem do seral danificado no teto e nas paredes de toda a habitação com problemas de humidade generalizados e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	100
	10.2.2	Tratamento de Buracos		

259	10.2.2.1	Reparação de buracos nas paredes com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	10.3	CARPINTARIAS		
	10.3.1	Pavimento Flutuante		
260	10.3.1.1	Remoção de pavimento flutuante no Quarto com problemas de humidade devido a infiltração de água (com transporte a vazadouro)	m2	15
261	10.3.1.2	Fornecimento e colocação de pavimento flutuante Carvalho AC5 no Quarto, incluindo manta, filme plástico, perfil de transição e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa, conforme condições técnicas	m2	15
262	10.3.1.3	Fornecimento e aplicação de perfil de transição do pavimento flutuante / tijoleira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
	10.3.2	Apainelados		
263	10.3.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelado inferior de janela em dois Quartos e na Sala e substituição total de apainelados no Quarto em pior estado em favor de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	9,36
	10.3.3	Armários		
264	10.3.3.1	Fornecimento, colocação e montagem do rodapé em armário de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,6
	10.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	10.4.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
265	10.4.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
266	10.4.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
267	10.4.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
268	10.4.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
269	10.4.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
270	10.4.4	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
	10.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
271	10.5.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da Sala e dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
272	10.5.2	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
273	10.5.3	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
274	10.5.4	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
275	10.5.5	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
276	10.5.6	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Retirar estendal na janela da Lavandaria, candeeiros, mobiliário e restantes pertences ainda existentes na habitação.	vg	1
	11	D. ARMINDO LOPES COELHO - Rua Monte Grande nº 386, R/C Direito (T2)		
	11.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	11.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
277	11.1.1.1	Sala	m2	41,51
278	11.1.1.2	Quartos	m2	60,77
279	11.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	26,95
280	11.1.1.4	Hall + Corredor	m2	2,98
	11.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
281	11.1.2.1	Sala	m2	20,29
282	11.1.2.2	Quartos	m2	22,5
283	11.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,2

284	11.1.2.4	WC	m2	4,74
285	11.1.2.5	Hall + Corredor	m2	9
	11.1.3	Envernizamento		
286	11.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	53,77
	11.2	CARPINTARIAS		
	11.2.1	Portas		
287	11.2.1.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores na Sala, no Quarto e no WC, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	3
288	11.2.1.2	Fornecimento e aplicação de aro em madeira da porta interior, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	UN	1
	11.2.2	Apainelados		
289	11.2.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelado de janela em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	16,4
	11.3	SERRALHARIA		
	11.3.1	Portas e Janelas		
290	11.3.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura de porta interior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
291	11.3.1.2	Fornecimento e aplicação de puxador de porta interior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
292	11.3.1.3	Fornecimento e colocação da porta da lavandaria incluindo fornecimento e aplicação de caixilharias e todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	11.3.2	Estores		
293	11.3.2.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC 1,03mx1,40m, incluindo perfil de arranque, lâminas perfuradas, perfil de acabamento, lâmina de reforço e todos os pertences e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	2
	11.4	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	11.4.1	Fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. As louças sanitárias deverão ser tipo da Valadares Série Europa Plus, ou equivalente.		
294	11.4.1.1	Lavatório	UN	1
295	11.4.1.2	Bidé	UN	1
296	11.4.1.3	Sanita	UN	1
	11.4.2	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
297	11.4.2.1	Monocomando de lavatório	UN	1
298	11.4.2.2	Monocomando de bidé	UN	1
299	11.4.2.3	Monocomando de banheira	UN	1
300	11.4.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
301	11.4.4	Fornecimento e aplicação de autoclismo cerâmico, incluindo mecanismo de descarga, todos os pertences, ligações e materiais necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
302	11.4.5	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	11.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
303	11.5.1	Revisão das cablagens elétricas da Cozinha, da Lavandaria, da Sala, do Hall de Entrada e dos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento	vg	6
304	11.5.2	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas (4 na Sala, 3 em cada Quarto, 1 no Hall de Entrada, 4 na Cozinha, 1 na Lavandaria e 1 no WC), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	17
305	11.5.3	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos (1 na Sala e 1 no Hall de Entrada), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

306	11.5.4	Fornecimento e aplicação de interruptores simples (2 em cada Quarto, 4 no Hall de Entrada e 2 na Cozinha), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	10
307	11.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV (1 na Sala e 1 em cada Quarto), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
308	11.5.6	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do lavatório e bidé, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
309	11.5.7	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
310	11.5.8	Fornecimento e aplicação de torneira para tanque na Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
311	11.5.9	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de roupa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
312	11.5.10	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de máquina de lavar-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
313	11.5.11	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
314	11.5.12	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
315	11.5.13	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
316	11.5.14	Fornecimento e aplicação de passador de corte de gás, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
317	11.5.15	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
318	11.5.16	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Retirar cablagens, candeeiros, iluminárias, móveis assim como outros pertences.	vg	1
12	D. MANUEL MARTINS - Rua Quinta dos Cubos nº 140, 3º I (T2)			
	12.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	12.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
319	12.1.1.1	Sala	m2	35,82
320	12.1.1.2	Quartos	m2	59,42
321	12.1.1.3	Hall + Corredor	m2	9,85
322	12.1.1.4	Dispensa	m2	11,16
	12.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
323	12.1.2.1	Sala	m2	18
324	12.1.2.2	Quartos	m2	20,8
325	12.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,5
326	12.1.2.4	WC	m2	3,5
327	12.1.2.5	Hall + Corredor	m2	2,5
328	12.1.2.6	Dispensa	m2	1,7
	12.1.3	Envernizamento		
329	12.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, dos dois quartos e do WC, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
330	12.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore nos dois quartos com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	8
	12.2	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
331	12.2.1	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
332	12.2.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
333	12.2.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas dos dois quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
334	12.2.4	Remoção de cablagem exterior, incluindo remoção da cola, lixagem, tapamento de buracos e preparação da superfície para pintar e todos os trabalhos necessários à execução da tarefa	vg	1
335	12.2.5	Fornecimento e aplicação de tomada de telefone na sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

336	12.2.6	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
337	12.2.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
338	12.2.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
13	D. MANUEL MARTINS - Rua Quinta dos Cubos, 140, 1ºG (T2)			
13.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
13.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
339	13.1.1.1	Sala	m2	35,5
340	13.1.1.2	Quartos	m2	62,5
341	13.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,6
342	13.1.1.4	WC	m2	5,4
343	13.1.1.5	Hall + Corredor	m2	11
344	13.1.1.6	Dispensa	m2	12,9
13.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
345	13.1.2.1	Sala	m2	18
346	13.1.2.2	Quartos	m2	21
347	13.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11
348	13.1.2.4	WC	m2	3,5
349	13.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3
350	13.1.2.6	Dispensa	m2	1,7
13.1.3	Envernizamento			
351	13.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
352	13.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados dos quartos e sala, com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	6
353	13.1.3.3	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	53
354	13.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
13.2	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
355	13.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	1
356	13.2.2	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
357	13.2.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
358	13.2.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
359	13.2.5	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
360	13.2.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo torneiras de corte, tubos flexíveis e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
361	13.2.7	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
362	13.2.8	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
363	13.2.9	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1

364	13.2.10	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
14		D. MANUEL MARTINS - Rua Quinta dos Cubos nº 140, 1ªA (T2)		
14.1		PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
14.1.1		Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
365	14.1.1.1	Sala	m2	35,5
366	14.1.1.2	Quartos	m2	62,5
367	14.1.1.3	Hall + Corredor	m2	11
368	14.1.1.4	Dispensa	m2	12,9
14.1.2		Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
369	14.1.2.1	Sala	m2	18
370	14.1.2.2	Quartos	m2	21
371	14.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,7
372	14.1.2.4	WC	m2	3,5
373	14.1.2.5	Hall + Corredor	m2	2,8
374	14.1.2.6	Dispensa	m2	1,7
14.1.3		Envernizamento		
375	14.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
376	14.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	6
377	14.1.3.3	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	45,52
378	14.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
14.2		CARPINTARIAS		
14.2.1		Apainelados		
379	14.2.1.1	Fornecimento e assentamento de apainelados e tampas de caixas de estores, incluindo guarnições, com uma largura média de 30cm, em madeira de cambala, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	53
14.3		LOUÇAS SANITÁRIAS		
14.3.1		Substituição de Banheira		
380	14.3.1.1	Remoção de banheira incluindo demolição de parede existente e preparação de pavimento e paredes para a colocação de painel acrílico frontal, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à realização da tarefa. Inclui transporte de resíduos a vazadouro	vg	1
381	14.3.1.2	Fornecimento e colocação de Banheira 1,70mx0,60m, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
382	14.3.1.3	Fornecimento e colocação de painel acrílico branco 1,70mx0,60m em zona frontal da banheira com abertura e grelha para inspeção de sifão, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta realização da tarefa	UN	1
383	14.3.1.4	Fornecimento e aplicação de torneira monocomando para banheira, incluindo torneiras de corte, tubos flexíveis e todos os acessórios, ligações, e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando misturadora.	UN	1
384	14.3.1.5	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
14.4		SERRALHARIA		
14.4.1		Estores		
385	14.4.1.1	Fornecimento e aplicação de estore em PVC na sala, incluindo fita, remates e todos os pertences, trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
386	14.4.1.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	1

	14.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
387	14.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
388	14.5.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
389	14.5.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
390	14.5.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo torneiras de corte, tubos flexíveis e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
391	14.5.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
392	14.5.6	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
393	14.5.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
394	14.5.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
	15	D. MANUEL MARTINS - Rua Quinta dos Cubos nº 160, 1ºE (T2)		
	15.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	15.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
395	15.1.1.1	Sala	m2	37,1
396	15.1.1.2	Quartos	m2	56,8
397	15.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	5,4
398	15.1.1.4	WC	m2	9,6
399	15.1.1.5	Hall + Corredor	m2	8,9
400	15.1.1.6	Dispensa	m2	9,6
	15.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
401	15.1.2.1	Sala	m2	20
402	15.1.2.2	Quartos	m2	21,8
403	15.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,8
404	15.1.2.4	WC	m2	5,2
405	15.1.2.5	Hall + Corredor	m2	2,7
406	15.1.2.6	Dispensa	m2	1,7
	15.1.3	Envernizamento		
407	15.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados dos quartos, com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	4,32
	15.2	MATERIAL CERÂMICO		
	15.2.1	Remoção		
408	15.2.1.1	Remoção do pavimento em linóleo existente na Sala, Quartos e Hall, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	102,8
	15.2.2	Assentamento		
409	15.2.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira na Sala, Quartos e Hall, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	102,8
	15.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
410	15.3.1	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
411	15.3.2	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

412	15.3.3	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
413	15.3.4	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
16	DR. MÁRIO CAL BRANDÃO - Rua Cândido dos Reis nº 672, 3º Direito (T2)			
16.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
16.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
414	16.1.1.1	Sala	m2	42,88
415	16.1.1.2	Quartos	m2	75,25
416	16.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	6,38
417	16.1.1.4	WC	m2	3,06
418	16.1.1.5	Hall + Corredor	m2	25,93
16.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
419	16.1.2.1	Sala	m2	20,4
420	16.1.2.2	Quartos	m2	23,8
421	16.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,9
422	16.1.2.4	WC	m2	3,55
423	16.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,25
16.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS			
16.2.1	Tratamento de Fissuras			
424	16.2.1.1	Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	5
16.2.2	Tratamento de Humidades			
425	16.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	3
426	16.2.2.2	Tratamento de condensações existentes com anti-fungos e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	8
16.2.3	Tratamento de Buracos			
427	16.2.3.1	Reparação de buracos nas paredes do Hall com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
16.3	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
428	16.3.1	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
429	16.3.2	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, portas de móveis de cozinha e armário da despensa, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
430	16.3.3	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários.	vg	1
17	DR. MÁRIO CAL BRANDÃO - Vereda Augusto G. Costa nº 32, Bloco 4 A, Cave R/C (T2 Duplex)			
17.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
17.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
431	17.1.1.1	Sala	m2	53,12
432	17.1.1.2	Quartos	m2	60,82
433	17.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	4,23
434	17.1.1.4	WC	m2	3,15
435	17.1.1.5	Hall + Corredor	m2	12,31

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

436	17.1.1.6	Arrumos	m2	30,8
	17.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
437	17.1.2.1	Sala	m2	27,44
438	17.1.2.2	Quartos	m2	18,38
439	17.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,93
440	17.1.2.4	WC	m2	5,69
441	17.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,52
442	17.1.2.6	Arrumos	m2	4,4
	17.1.3	Envernizamento		
	17.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa		
443	17.1.3.1.1	Sala	m	2,7
444	17.1.3.1.2	Quartos (2x)	m	2,2
	17.2	CARPINTARIAS		
	17.2.1	Armários		
	17.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
	17.2.1.1.1	Armário inferior		
	17.2.1.1.2	Armário superior		
	17.2.2	Portas		
445	17.2.2.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores (0,80mx2,00m), em favo de madeira, folheada , devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	4
	17.2.3	Roupeiros		
446	17.2.3.1	Fornecimento e aplicação de gavetas de roupeiro do quarto, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz , equipada com rodízios, puxadores, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	2
	17.3	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	17.3.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
447	17.3.1.1	Monocomando de lavatório	UN	2
448	17.3.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
449	17.3.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
450	17.3.1.4	Monocomando de base de chuveiro	UN	1
451	17.3.2	Fornecimento e colocação de sanita, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
452	17.3.3	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	2
453	17.3.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
454	17.3.5	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
455	17.3.6	Fornecimento e aplicação de tampas de sifão de chão em latão cromado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	17.4	SERRALHARIA		
	17.4.1	Estores		
456	17.4.1.1	Fornecimento e aplicação de 3 estores em PVC, incluindo perfil de arranque, lâminas perfuradas, perfil de acabamento, lâmina de reforço e todos os pertences e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	3
457	17.4.1.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	17.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

458	17.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	16
459	17.5.2	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	3
460	17.5.3	Fornecimento e aplicação de interruptores simples, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	8
461	17.5.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
462	17.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
463	17.5.6	Fornecimento e colocação de cablagens em quadro eléctrico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
464	17.5.7	Fornecimento e aplicação de campainha exterior (comutador de pressão), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
465	17.5.8	Fornecimento e colocação de tampa da caixa do contador da eletricidade, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
466	17.5.9	Fornecimento e colocação de tampa da caixa do contador da água, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
467	17.5.10	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
468	17.5.11	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
469	17.5.12	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
470	17.5.13	Fornecimento e aplicação de torneira para tanque da lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
471	17.5.14	Fornecimento e aplicação de torneira para ligação de maquina de lavar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta realização da tarefa	UN	1
472	17.5.15	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	UN	1
473	17.5.16	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação, incluindo todos os materiais e trabalhos à correta execução da tarefa	vg	1
474	17.5.17	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
18	DR. MÁRIO CAL BRANDÃO - Rua Manuel P. Silva nº 20, 2º Direito (T3)			
18.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
18.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
475	18.1.1.1	Sala	m2	44,1
476	18.1.1.2	Quartos	m2	107,4
477	18.1.1.3	Hall + Corredor	m2	16,67
18.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
478	18.1.2.1	Sala	m2	26
479	18.1.2.2	Quartos	m2	45
480	18.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13
481	18.1.2.4	WC	m2	4
482	18.1.2.5	Hall + Corredor	m2	10
18.1.3	Envernizamento			
18.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa			
18.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS			
18.2.1	Tratamento de Fissuras			
483	18.2.1.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	30
18.2.2	Tratamento de Humidades			
484	18.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	2
18.2.3	Tratamento de Buracos			

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

485	18.2.3.1	Reparação de buracos nas paredes da habitação feitos para passar cablagem com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
486	18.2.3.2	Reparação de buracos nos rodapés da habitação feitos para passar cablagem com massa própria, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
18.3 CARPINTARIAS				
18.3.1 Armários				
	18.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
487	18.3.1.1.1	Armário inferior	m	1,65
488	18.3.1.1.2	Armário superior	m	2,3
489	18.3.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	1,65
490	18.3.1.3	Reparação e limpeza do móvel da despensa na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
18.4 MATERIAL CERÂMICO				
491	18.4.1	Betumação e limpeza dos azulejos do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
492	18.4.2	Tomação de juntas de cerâmico já aplicado no chão de toda a habitação, incluindo todos os materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	98
18.5 LOUÇAS SANITÁRIAS				
493	18.5.1	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
494	18.5.2	Execução de nova vedação na banheira, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	1
495	18.5.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
496	18.5.4	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
18.6 TRABALHOS ACESSÓRIOS				
497	18.6.1	Colocação de fecho da janela da lavandaria, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	1
498	18.6.2	Remoção da cabelagem exterior, incluindo remoção da cola, lixagem, tapamento de buracos e preparação da superfície para pintar e todos os trabalhos necessários à execução da tarefa	UN	1
499	18.6.3	Fornecimento e aplicação de candeeiro olho de boi na entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
500	18.6.4	Substituição de lira de água do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
501	18.6.5	Fornecimento e aplicação de tubo flexível, em alumínio, de extração de gás do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
502	18.6.6	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
503	18.6.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
504	18.6.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Retirar cablagem à vista, iluminárias, fogão, tanque e restantes acessórios existentes na habitação.	vg	1

Lote 4 - Zona Interior

Preço Base: 70.000,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EUSÉBIO SILVA FERREIRA - Travessa da Esperança nº 24, 1º Direito Traseiras (T2)		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	1.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	1.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
1	1.1.1.1	Sala	m2	53,1
2	1.1.1.2	Quartos	m2	63,7
3	1.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,5
4	1.1.1.4	WCs	m2	3,7
5	1.1.1.3	Hall + Corredor	m2	29,9
	1.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
6	1.1.2.1	Sala	m2	26,3
7	1.1.2.2	Quartos	m2	24,1
8	1.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9
9	1.1.2.4	WC	m2	3,2
10	1.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7
	1.1.3	Envernizamentos		
11	1.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	66
	1.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	1.2.1	Tratamento de Humidades		
12	1.2.1.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	3
	1.3	MATERIAL CERÂMICO		
	1.3.1	Remoção		
13	1.3.1.1	Remoção do pavimento em material cerâmico existente na Cozinha, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	9
	1.3.2	Assentamento		
14	1.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira na cozinha, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	9
	1.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
15	1.4.1	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
16	1.4.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
17	1.4.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
18	1.4.4	Fornecimento e aplicação de fitas de estore na sala e quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	1
19	1.4.5	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
20	1.4.6	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
21	1.4.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
22	1.4.8	Limpeza geral da habitação e limpeza de tomadas e fitas de estores que se encontram com tinta, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1
	2	EUSÉBIO SILVA FERREIRA - Rua da Esperança nº 72, 1º Esquerdo (T3)		
	2.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	2.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
23	2.1.1.1	Sala	m2	48,37

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

24	2.1.1.2	Quartos	m2	99,09
25	2.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,39
26	2.1.1.4	WCs	m2	4,48
27	2.1.1.5	Hall + Corredor	m2	32,53
	2.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
28	2.1.2.1	Sala	m2	24,2
29	2.1.2.2	Quartos	m2	34,38
30	2.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,79
31	2.1.2.4	WC	m2	4,12
32	2.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,7
	2.1.3	Envernizamentos		
33	2.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	7,7
34	2.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
	2.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	2.2.1	Tratamento de Fissuras		
35	2.2.1.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	3
	2.2.2	Tratamento de Humidades		
36	2.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	4,12
	2.2.3	Tratamento de Buracos		
	2.2.3.1	Reparação de buracos e regularização de esquinas de paredes com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.		
	2.3	CARPINTARIAS		
	2.3.1	Rodapés		
37	2.3.1.1	Fornecimento e aplicação de rodapés em aglomerado folheado liso, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	12,11
	2.3.2	Armários		
	2.3.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
38	2.3.2.1.1	Armário inferior	m	1,84
39	2.3.2.1.2	Armário superior	m	1,22
	2.3.3	Portas		
40	2.3.3.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores (0,80mx2,00m), em favo de madeira, folheada , devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	5
41	2.3.3.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	5
	2.4	SERRALHARIA		
	2.4.1	Portas e Janelas		
42	2.4.1.1	Fornecimento e aplicação de porta de segurança da entrada com 0.90x2.00 m2, com acabamento a folha de cambala, incluindo aros, guarnições, apainelados, ferragens, verniz, e todos os demais materiais e trabalhos necessários aos seu correto e completo funcionamento	UN	1
	2.4.2	Estores		
43	2.4.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4

	2.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
44	2.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
45	2.5.2	Remoção de cablagem de tv exterior no rodapé da sala, incluindo remoção da cola, lixagem e preparação da superfície para pintar	vg	1
46	2.5.3	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
47	2.5.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
48	2.5.5	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pretences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
49	2.5.6	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
50	2.5.7	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
51	2.5.8	Substituição de dobradiças em móveis e todos os trabalhos necessários ao seu bom e correto funcionamento	vg	1
52	2.5.9	Fornecimento e aplicação de varão no interior de roupeiro de quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
53	2.5.10	Revisão, avaliação e desentupimentos das tubagens no WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
54	2.5.11	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação, incluindo todos os materiais e trabalhos à correta execução da tarefa	vg	1
55	2.5.12	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	3	EUSÉBIO SILVA FERREIRA - Travessa da Esperança nº 94, 3º Direito (T3)		
	3.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	3.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
56	3.1.1.1	Sala	m2	44,14
57	3.1.1.2	Quartos	m2	86,88
58	3.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,53
59	3.1.1.4	WCs	m2	4,55
60	3.1.1.5	Hall + Corredor	m2	45,67
	3.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
61	3.1.2.1	Sala	m2	23,39
62	3.1.2.2	Quartos	m2	32,26
63	3.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,07
64	3.1.2.4	WC	m2	4,11
65	3.1.2.5	Hall + Corredor	m2	12,25
	3.1.3	Envernizamentos		
66	3.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	72,66
	3.2	TRATAMENTO DE PINTURAS E TETOS		
	3.2.1	Tratamento de Fissuras		
67	3.2.1.1	Abrir a fissura, limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	3
	3.2.2	Tratamento de Humidades		
68	3.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	1
	3.2.3	Tratamento de Buracos		
69	3.2.3.1	Reparação de buracos em paredes e tratamento de seral junto a viga da Sala com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
70	3.2.3.2	Regularização de diversos buracos em paredes do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	3.3	CARPINTARIAS		
	3.3.1	Portas		
71	3.3.1.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores (0,80mx2,00m), em favo de madeira, folheada , devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	4
72	3.1.1.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
	3.3.2	Armários		
	3.3.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
73	3.3.2.1.1	Armário inferior (gavetas 5x)	m	0,5
74	3.3.2.1.2	Armário superior	m	1,45
	3.4	MATERIAL CERÂMICO		
	3.4.1	Remoção		
75	3.4.1.1	Remoção de azulejos danificados na parede da cozinha de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte da vazadouro de todo o material resultante da remoção	m2	1
	3.4.2	Assentamento		
76	3.4.2.1	Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	1
77	3.4.2.2	Tomação de juntas de cerâmico já aplicado, incluindo todos os materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	1
	3.5	SERRALHARIA		
	3.5.1	Portas		
78	3.5.1.1	Fornecimento e aplicação de porta de segurança da entrada com 0.90x2.00 m2, com acabamento a folha de cambala, incluindo aros, guarnições, apainelados, ferragens, verniz, e todos os demais materiais e trabalhos necessários aos seu correto e completo funcionamento	UN	1
	3.5.2	Estores		
79	3.5.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
	3.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
80	3.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
81	3.6.2	Remoção de toda a cabelagem telefónica exterior no hall de entrada, incluindo remoção da cola, lixagem e preparação da superfície para pintar	vg	1
82	3.6.3	Fornecimento e aplicação de cablagem telefónica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
83	3.6.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
84	3.6.5	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
85	3.6.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
86	3.6.7	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
87	3.6.8	Fornecimento e aplicação de soleira interior, em pedra, da janela da lavandaria (1,73x0,32m). Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
88	3.6.9	Fixação de misturadora monocomando do lavatório do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
89	3.6.10	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
90	3.6.11	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
91	3.6.12	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação, incluindo todos os materiais e trabalhos à correta execução da tarefa	vg	1
92	3.6.13	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
4		EUSÉBIO SILVA FERREIRA - Travessa da Esperança nº 82, R/C Esquerdo (T2)		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	4.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	4.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
93	4.1.1.1	Sala	m2	49,49
94	4.1.1.2	Quartos	m2	66,18
95	4.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,97
96	4.1.1.4	WCs	m2	4,46
97	4.1.1.5	Hall + Corredor	m2	40,42
	4.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
98	4.1.2.1	Sala	m2	21,5
99	4.1.2.2	Quartos	m2	22,7
100	4.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	7,8
101	4.1.2.4	WC	m2	4
102	4.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,75
	4.1.3	Envernizamentos		
103	4.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
104	4.1.3.2	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	2,6
	4.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	4.2.1	Tratamento de Buracos		
105	4.2.1.1	Reparação de buracos nas paredes da Sala e refazer esquinas em paredes com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	4.3	CARPINTARIAS		
	4.3.1	Rodapés		
106	4.3.1.1	Fornecimento e aplicação de rodapés em aglomerado folheado liso em toda a habitação, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	63,07
	4.3.2	Portas		
107	4.3.2.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores na Cozinha, nos Quartos e WC, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	4
108	4.3.2.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores na Cozinha, nos Quartos e WC, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
	4.3.3	Roupeiros		
109	4.3.3.1	Fornecimento, colocação e montagem de roupeiro (1,28m x 2,40m) no Quarto, incluindo portas, prateleiras, suportes, barão com acessórios, batentes magnéticos e todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	4.3.4	Apainelados		
110	4.3.4.1	Fornecimento e aplicação de apainelado da janela do Quarto em favo de madeira com largura média de 30cm, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz.	m	0,75
	4.3.5	Armários		
	4.3.5.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
111	4.3.5.1.1	Armário inferior	m	1,83

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

112	4.3.5.1.2	Armário superior	m	1,22
113	4.3.5.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	1,83
4.4	LOUÇAS SANITÁRIAS			
4.4.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.			
114	4.4.1.1	Monocomando de bidé	UN	1
115	4.4.1.2	Monocomando de banheira	UN	1
116	4.4.2	Substituição de bichas do lavatório do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
117	4.4.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
118	4.4.4	Fornecimento e aplicação de autoclismo cerâmico, incluindo mecanismo de descarga, todos os pertences, ligações e materiais necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
119	4.4.5	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
4.5	SERRALHARIA			
4.5.1	Portas e Janelas			
120	4.5.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura na porta da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
121	4.5.1.2	Substituição e colocação de fechos nas janelas da Lavandaria e da Sala, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
4.5.2	Estores			
122	4.5.2.1	Fornecimento e aplicação de estore em PVC (2,58m x 1,06m) na Sala, incluindo fita, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
123	4.5.2.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
4.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
124	4.6.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Sala, nos Quartos, no Hall de entrada e WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	13
125	4.6.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de telefone na Sala e no Hall de entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
126	4.6.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
127	4.6.4	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos na Sala, na Cozinha e no Hall de entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
128	4.6.5	Fornecimento e aplicação de interruptores simples nos Quartos e no Hall de entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
129	4.6.6	Fornecimento e aplicação de tampa para caixa de derivação no Hall de entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
130	4.6.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
131	4.6.8	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
132	4.6.9	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todas as ligações, trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
133	4.6.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
134	4.6.11	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
5	FRANCISCO PINTO BALSEMÃO - Rua de Sermonde nº 284-B, 1º Esquerdo (T2)			
5.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
5.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
135	5.1.1.1	Sala	m2	46,74
136	5.1.1.2	Quartos	m2	76,31
137	5.1.1.3	Hall + Corredor	m2	26,65
5.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

138	5.1.2.1	Sala	m2	25
139	5.1.2.2	Quartos	m2	23,43
140	5.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13,37
141	5.1.2.4	WC	m2	3,95
142	5.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,07
	5.1.3	Envernizamentos		
143	5.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores dos Quartos, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
144	5.1.3.2	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	60,36
	5.2	CARPINTARIAS		
	5.2.1	Apainelados		
145	5.2.1.1	Fornecimento e aplicação de apainelado na janela da Sala e do Quarto em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	7,94
	5.2.2	Armários		
	5.2.2.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
146	5.2.2.1.1	Armário inferior	m	2,45
147	5.2.2.1.2	Armário superior	m	2,45
148	5.2.2.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,45
149	5.2.2.3	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	3,65
	5.3	MATERIAL CERÂMICO		
	5.3.1	Remoção		
150	5.3.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente nos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	23,43
	5.3.2	Assentamento		
151	5.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira nos Quartos, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior dos Quartos, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	23,43
	5.4	SERRALHARIA		
	5.4.1	Portas e Janelas		
152	5.4.1.1	Fornecimento e aplicação de puxador de porta interior da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
153	5.4.1.2	Fornecimento e colocação de vidro (0,26x0,91m) na janela do Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
154	5.4.1.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da Sala, dos Quartos e da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
	5.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
155	5.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas na Cozinha e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	10
156	5.5.2	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
157	5.5.3	Fornecimento e aplicação de intercomunicador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
158	5.5.4	Fornecimento e aplicação de passador EPAL para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
159	5.5.5	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

160	5.5.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
161	5.5.7	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
162	5.5.8	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
163	5.5.9	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
164	5.5.10	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
165	5.5.11	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
166	5.5.12	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
6	PADRÃO - Rua Tuna Orfeão Grijó nº 83, 1º Direito (T3)			
6.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
6.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
167	6.1.1.1	Sala	m2	34,36
168	6.1.1.2	Quartos	m2	98,2
169	6.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	11,53
170	6.1.1.4	WC	m2	8,52
171	6.1.1.5	Hall + Corredor	m2	13,95
6.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
172	6.1.2.1	Sala	m2	13,45
173	6.1.2.2	Quartos	m2	35,55
174	6.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,56
175	6.1.2.4	WC	m2	4,91
176	6.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,32
6.2	CARPINTARIAS			
6.2.1	Armários			
6.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.			
177	6.2.1.1.1	Armário inferior	m	1,5
178	6.2.1.1.2	Armário superior	m	2,6
6.3	LOUÇAS SANITÁRIAS			
6.3.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.			
179	6.3.1.1	Monocomando de lavatório	UN	4
180	6.3.1.2	Monocomando de bidé	UN	2
181	6.3.2	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	2
182	6.3.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
183	6.3.4	Execução de nova vedação na banheira, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	vg	1
6.4	SERRALHARIA			
6.4.1	Estores			
184	6.4.1.1	Reparação de estore em PVC da Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
185	6.4.1.2	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	5
6.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
186	6.5.1	Betumação dos azulejos da Cozinha e da Marquise, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1

187	6.5.2	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas em toda a habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	19
188	6.5.3	Fornecimento e aplicação de interruptores simples no Hall e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	6
189	6.5.4	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos no Hall e na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
190	6.5.5	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
191	6.5.6	Remoção de cablagem exterior na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
192	6.5.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
193	6.5.8	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
194	6.5.9	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
195	6.5.10	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
196	6.5.11	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
197	6.5.12	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
7	PADRÃO - Rua Tuna Orfeão Grijó nº 83, 1º Esquerdo (T2)			
7.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
7.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
198	7.1.1.1	Sala	m2	34,88
199	7.1.1.2	Quartos	m2	59,51
200	7.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,32
201	7.1.1.4	WC	m2	5,99
202	7.1.1.5	Hall + Corredor	m2	13,55
7.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
203	7.1.2.1	Sala	m2	14,76
204	7.1.2.2	Quartos	m2	20,9
205	7.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,45
206	7.1.2.4	WC	m2	4,45
207	7.1.2.5	Hall + Corredor	m2	4,75
7.2	CARPINTARIAS			
7.2.1	Armários			
7.2.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.			
208	7.2.1.1.1	Armário inferior	m	1,4
209	7.2.1.1.2	Armário superior	m	2,7
210	7.2.1.1.3	Módulo inferior	m	0,65
7.3	LOUÇAS SANITÁRIAS			
7.3.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.			
211	7.3.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
212	7.3.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
213	7.3.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
214	7.3.1.4	Monocomando de base de chuveiro	UN	1
215	7.3.2	Fornecimento e aplicação de autoclismos, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	UN	1
216	7.3.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

	7.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
217	7.4.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
218	7.4.2	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
219	7.4.3	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
220	7.4.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
221	7.4.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
222	7.4.6	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	UN	1
223	7.4.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correcta execução da tarefa	vg	1
224	7.4.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
8		PADRE AMÉRICO - Rua José A. Morais nº 158-A, 1º Traseiras (T1)		
	8.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	8.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
225	8.1.1.1	Sala	m2	46,08
226	8.1.1.2	Quartos	m2	32,03
227	8.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	2,19
228	8.1.1.4	WC	m2	0,9
229	8.1.1.5	Hall + Corredor	m2	8,38
	8.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
230	8.1.2.1	Sala	m2	25,81
231	8.1.2.2	Quartos	m2	12,2
232	8.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	13,75
233	8.1.2.4	WC	m2	5,1
234	8.1.2.5	Hall + Corredor	m2	3,2
	8.1.3	Envernizamento		
235	8.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de porta interior da Sala, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
236	8.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro do Quarto, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
237	8.1.3.3	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e do Quarto com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	12
	8.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	8.2.1	Tratamento de Fissuras		
238	8.2.1.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nas paredes da Cozinha, do Hall, do Quarto e do WC	m	4
239	8.2.1.2	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma no teto do WC	m	5
	8.2.2	Tratamento de Humidades		
240	8.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nas paredes da Sala	m2	2
	8.3	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	8.3.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

241	8.3.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
242	8.3.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
243	8.3.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
244	8.3.2	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
245	8.3.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
246	8.3.4	Fornecimento e aplicação de bichas de ligação de abastecimento de água da misturadora do lavatório, bidé e autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	5
	8.3.5	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do lavatório, bidé e autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa		
	8.4	MATERIAL CERÂMICO		
	8.4.1	Remoção		
247	8.4.1.1	Remoção de azulejos danificados na parede da Lavandaria de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte da vazadouro de todo o material resultante da remoção	m2	17,75
	8.4.2	Assentamento		
248	8.4.2.1	Fornecimento e aplicação de azulejo idêntico ao existente, incluindo trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	17,75
	8.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
249	8.5.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas da Sala e do Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
250	8.5.2	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
251	8.5.3	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	9	PADRE AMÉRICO - Rua Padre Américo nº 128-A, 2º Esquerdo Traseiras (T1)		
	9.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	9.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
252	9.1.1.1	Sala	m2	30
253	9.1.1.2	Quartos	m2	31
254	9.1.1.3	Hall + Corredor	m2	25,2
	9.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
255	9.1.2.1	Sala	m2	16
256	9.1.2.2	Quartos	m2	11,5
257	9.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	5,7
258	9.1.2.4	WC	m2	3,5
259	9.1.2.5	Hall + Corredor	m2	6,8
	9.1.3	Envernizamento		
260	9.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	4,5
	9.2	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
261	9.2.1	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
262	9.2.2	Afinação de portas interiores, portas de roupeiros, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
263	9.2.3	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	10	PADRE AMÉRICO - Rua Padre Américo nº 128-B, 2º Direito (T3)		
	10.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		

	10.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
264	10.1.1.1	Sala	m2	42,63
265	10.1.1.2	Quartos	m2	93,35
266	10.1.1.3	Hall + Corredor	m2	34,8
267	10.1.1.4	Dispensa	m2	13,03
	10.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
268	10.1.2.1	Sala	m2	21
269	10.1.2.2	Quartos	m2	35
270	10.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10
271	10.1.2.4	WC	m2	4,3
272	10.1.2.5	Hall + Corredor	m2	12,7
273	10.1.2.6	Dispensa	m2	3
	10.1.3	Envernizamento		
274	10.1.3.1	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	6
	10.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	10.2.1	Tratamento de Fissuras		
275	10.2.1.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m	6
	10.2.2	Tratamento de Umidades		
276	10.2.2.1	Tratamento de condensações existentes com anti-fungos e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	60
	10.2.3	Tratamento de Buracos		
277	10.2.3.1	Regularização de diversos buracos de passagens de cabos em paredes da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
	10.3	CARPINTARIAS		
	10.3.1	Armários		
	10.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
278	10.3.1.1.1	Armário inferior	m	2,1
279	10.3.1.1.2	Armário superior	m	2,1
280	10.3.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,1
	10.3.2	Apainelados		
281	10.3.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelado de janela em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	20
	10.3.3	Pavimento Flutuante		
282	10.3.3.1	Remoção do pavimento flutuante existente, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	47
	10.3.4	Portas		
283	10.3.4.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores (0,80mx2,00m) na Cozinha e no Hall, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	2

284	10.3.4.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira na porta interior da Cozinha, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	10.3.5	Rodapés		
285	10.3.5.1	Remoção de rodapés (com transporte a vazadouro)	m	74,7
	10.6	MATERIAL CERÂMICO		
	10.6.1	Remoção		
286	10.6.1.1	Remoção do pavimento em material cerâmico existente no WC, no Hall de Entrada e na Sala de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	29
	10.6.2	Assentamento		
287	10.6.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, cor a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, no Hall dos Quartos, na Despensa, nos Quartos, no WC, no Hall da Entrada e na Sala com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente, incluindo impermeabilização do suporte. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	76
288	10.6.2.2	Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 nas paredes do WC em todo o pé-direito, incluindo impermeabilização de suporte, todos os trabalhos preparatórios e tomação de juntas assim como os materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m2	19,28
289	10.6.2.3	Fornecimento e aplicação de rodapés cerâmicos iguais à tijoleira a assentar no pavimento, incluindo fixação e demais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	74,7
	10.7	LOUÇAS SANITÁRIAS		
290	10.7.1	Fornecimento e aplicação de torneira monocomando de base de chuveiro do tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
291	10.7.2	Fornecimento e aplicação de torneiras nas paredes do WC ou passadores de corte, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	4
292	10.7.3	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
	10.7.4	Substituição de Banheira por Base de Chuveiro		
293	10.7.4.1	Substituição de banheira existente por base de chuveiro, incluindo demolição de paredes existentes e preparação de pavimento e paredes. Inclui transporte de resíduos a vazadouro	UN	1
294	10.7.4.2	Execução de maciço em argamassa para assentamento da base de chuveiro, incluindo fornecimento e assentamento de material cerâmico igual ou semelhante ao existente nas paredes e pavimento, incluindo impermeabilização assim como todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
295	10.7.4.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	10.8	SERRALHARIA		
	10.8.1	Portas		
296	10.8.1.1	Colocação das portas da lavandaria existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução da tarefa	vg	1
	10.8.2	Estores		
297	10.8.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	4
	10.9	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
298	10.9.1	Fornecimento e aplicação de campainha exterior (comutador de pressão), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
299	10.9.2	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
300	10.9.3	Fornecimento e aplicação de tubo PEX e torneira de corte de água, incluindo acessórios, ligações ao contador de água e todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
301	10.9.4	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
302	10.9.5	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
303	10.9.6	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pertences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

304	10.9.7	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1
11		PADRE AMÉRICO - Rua Padre Américo nº 128-A, 2º Direito Traseiras (T2)		
11.1		PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
11.1.1		Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
305	11.1.1.1	Sala	m2	35,03
306	11.1.1.2	Quartos	m2	65,57
307	11.1.1.3	Hall + Corredor	m2	60,3
11.1.2		Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
308	11.1.2.1	Sala	m2	15
309	11.1.2.2	Quartos	m2	23,5
310	11.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10
311	11.1.2.4	WC	m2	3,6
312	11.1.2.5	Hall + Corredor	m2	13,5
11.1.3		Envernizamento		
313	11.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	65,2
314	11.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	7
315	11.1.3.3	Envernizamentos com duas demãos de aros e guarnições de portas interiores, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	7
316	11.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
11.2		TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
11.2.1		Tratamento de Humidades		
317	12.2.1.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma.	m2	12
11.2.2		Tratamento de Buracos		
318	11.2.2.1	Regularização de diversos buracos de passagens de cabos em paredes da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
11.3		CARPINTARIAS		
11.3.1		Pavimento Flutuante		
319	11.3.1.1	REMOÇÃO DE PISO FLUTUANTE (com transporte a vazadouro)	m2	26,5
320	11.3.1.2	Fornecimento e colocação de pavimento flutuante Carvalho AC5 nos Quartos e no Hall dos Quadros, incluindo manta, filme plástico, perfil de transição e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa, conforme condições técnicas	m2	26,5
321	11.3.1.3	Fornecimento e aplicação de perfil de transição do pavimento flutuante / tijoleira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
11.3.2		Armários		
11.3.2.1		Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).		
322	11.3.2.1.1	Armário inferior em L (2,30m+1,86m)	m	4,16
323	11.3.2.1.2	Armário superior (não tem exaustor, apenas chaminé)	m	1,45
11.3.3		Apainelados		
324	11.3.3.1	Fornecimento e aplicação de apainelado de janela em favo de madeira, folheada, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	17
11.3.4		Roupeiros		
325	11.3.4.1	Recolocação e afinação das portas do roupeiro do Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento	vg	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

326	11.3.4.2	Fornecimento e aplicação de varão no interior de roupeiro de quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa	UN	1
327	11.3.4.3	Substituição de prateleira no interior de roupeiro de quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa	UN	1
	11.4	SERRALHARIA		
	11.4.1	Portas e Janelas		
328	11.4.1.1	Fornecimento e aplicação de fechadura de porta interior, na Sala e no Hall, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
329	11.4.1.2	Fornecimento e aplicação de puxador de porta interior, na Sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
330	11.4.1.3	Fornecimento e aplicação de puxador interior e exterior de porta de entrada da habitação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
331	11.4.1.4	Colocação da porta da cozinha existente num dos quartos da habitação no sítio incluindo fornecimento e aplicação de ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução da tarefa	UN	1
	11.4.2	Estores		
332	11.4.2.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
	11.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
333	11.5.1	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
334	11.5.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
335	11.5.3	Recuperar banheira, reparação de banheira através da eliminação do ponto de esmalte em falta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
	11.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
336	11.6.1	Fornecimento e aplicação de campainha exterior (comutador de pressão), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
337	11.6.2	Fornecimento e aplicação de fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
338	11.6.3	Fornecimento e aplicação de tubo PEX, incluindo acessórios, ligações ao contador de água e todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
339	11.6.4	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, de forma a aproveitar a pedra de balcão existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
340	11.6.5	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
341	11.6.6	Fornecimento e aplicação de torneiras do gás nas paredes da Lavandaria ou passadores de corte do gás, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
342	11.6.7	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, porta de acesso da Lavandaria, portas de roupeiros, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
343	11.6.8	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remover cablagens, luminárias e móveis.	vg	1
	12	PADRE AMÉRICO - Rua Padre Américo nº 128-B, 1º Esquerdo (T2)		
	12.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	12.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
344	12.1.1.1	Sala	m2	41
345	12.1.1.2	Quartos	m2	60,78
346	12.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	1,63
347	12.1.1.4	WC	m2	0,83
348	12.1.1.5	Hall + Corredor	m2	38
	12.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
349	12.1.2.1	Sala	m2	20
350	12.1.2.2	Quartos	m2	22,75
351	12.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	8,27
352	12.1.2.4	WC	m2	4,1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

353	12.1.2.5	Hall + Corredor	m2	11,12
	12.1.3	Envernizamento		
354	12.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos dos rodapés da Sala, Hall dos Quartos e Quartos, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	55,48
355	12.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
356	12.1.3.3	Envernizamento com duas demãos de apainelados da Sala e dos Quartos, com largura média de 20cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	14,2
357	12.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro (6,85m ²), incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	2
	12.2	CARPINTARIAS		
	12.2.1	Rodapés		
358	12.2.1.1	Fornecimento e aplicação de rodapés, no Hall de entrada, em aglomerado folheado liso, incluindo envernizamento. Com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	4,8
	12.2.2	Portas		
359	12.2.2.1	Fornecimento e aplicação de portas interiores, em favo de madeira, folheada, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz, equipada com dobradiças, puxadores, rosetas, com fechaduras tubulares de punho com chaves de aço inox, afinações e trabalhos ao seu bom funcionamento.	UN	7
360	12.2.2.2	Fornecimento e aplicação de aro e guarnição em madeira em portas interiores, devidamente envernizadas com duas de mão de tapa poros e uma demão de verniz. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	7
	12.2.3	Roupeiros		
361	12.2.3.1	Recolocação das portas do roupeiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento	vg	1
	12.2.4	Armários		
	12.2.4.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
362	12.2.4.1.1	Armário inferior	m	1,7
363	12.2.4.1.2	Armário superior	m	2,1
364	12.2.4.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	1,7
365	12.2.4.3	Fornecimento e aplicação de roda-mãos na zona do tampo de cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2,4
	12.3	MATERIAL CERÂMICO		
	12.3.1	Remoção		
366	12.3.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente no Hall dos Quartos e nos Quartos, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	30,42
367	12.3.1.2	Remoção do pavimento em material cerâmico existente na Cozinha, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção.	m2	8,27
	12.3.2	Assentamento		
368	12.3.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, com a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	38,69
	12.4	SERRALHARIA		
	12.4.1	Portas e Janelas		
369	12.4.1.1	Fixação de espelho e puxador da porta de entrada pelo interior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
370	12.4.1.2	Substituição e colocação de fecho de janela da sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

371	12.4.1.3	Substituição e colocação de fecho de porta de correr da Lavandaria, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	12.4.2	Estores		
372	12.4.2.1	Fornecimento e aplicação de estores em PVC, incluindo tampa em madeira, envernizamento, fita, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
373	12.4.2.2	Reparação de estores através da substituição de réguas de estore na Sala, na cor branca com 2,11m cada uma, que se encontrem danificadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	2
374	12.4.2.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nos Quartos, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	2
	12.5	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
375	12.5.1	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas nos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	2
376	12.5.2	Fornecimento e aplicação de interruptores simples no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
377	12.5.3	Fornecimento e aplicação de tomadas de TV no Quarto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
378	12.5.4	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
379	12.5.5	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
380	12.5.6	Fornecimento e aplicação de misturadora de cozinha. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
381	12.5.7	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
382	12.5.8	Revisão e avaliação do estado do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa	UN	1
383	12.5.9	Colocação de tampa de passador de água na parede do WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
384	12.5.10	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
385	12.5.11	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
	13	PADRE AMÉRICO - Rua Padre Américo nº 128-C, R/C Direito (T2)		
	13.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	13.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
386	13.1.1.1	Sala	m2	38
387	13.1.1.2	Quartos	m2	62
388	13.1.1.3	Hall + Corredor	m2	30
	13.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
389	13.1.2.1	Sala	m2	16
390	13.1.2.2	Quartos	m2	23
391	13.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,2
392	13.1.2.4	WC	m2	4,2
393	13.1.2.5	Hall + Corredor	m2	11
	13.1.3	Envernizamento		
394	13.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de rodapés da sala, hall entrada, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	26,5
395	13.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores 0,80mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	4
396	13.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
397	13.1.3.4	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Barbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada 0,90mx2,00m, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
	13.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		

	13.2.1	Tratamento de Humidades		
398	13.2.1.1	Picagem do seral danificado em um quarto e sala, limpeza do suporte e aplicação de argamassa de cal hidraulica tipo "Weber Cal Sane", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa, conforme condições técnicas do Caderno de Encargos.	m2	14
	13.2.2	Tratamento de Fissuras		
399	13.2.2.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Aplicar um mastique monocomponente, tipo Sikaflex PRO-2 HP ou equivalente, à base de poliuretano, para selagem elástica de fissuras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
	13.3	CARPINTARIAS		
	13.3.1	Pavimento Flutuante		
400	13.3.1.1	REMOÇÃO DE PISO FLUTUANTE (com transporte a vazadouro)	m2	34
	13.3.2	Rodapés		
401	13.3.2.1	Fornecimento e aplicação de rodapés em aglomerado folheado liso nos quartos e hall dos quartos, incluindo envernizamento, conforme as especificações técnicas do Caderno de Encargos e com transporte a vazadouro do material resultante da remoção	m	37,5
	13.3.3	Apainelados		
402	13.3.3.1	Fornecimento e assentamento de apainelados e tampas de caixas de estores na sala e quartos, incluindo guarnições, com uma largura média de 30cm, em madeira de cambala, incluindo acabamento a verniz (duas demãos) e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	10
	13.3.4	Armários		
403	13.3.4.1	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	2
404	13.3.4.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura em móvel de apoio. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessário à correta execução da tarefa	m	1,77
	13.4	MATERIAL CERÂMICO		
	13.4.1	Assentamento		
405	13.4.1.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira nos quartos e hall dos quartos , com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico e conforme especificações técnicas do Caderno de Encargos. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante.	m2	34
	13.5	LOUÇAS SANITÁRIAS		
	13.5.1	Fornecimento e aplicação de todas as torneiras do WC, incluindo tubos fléxivéis e todos os pertences, ligações, materiais e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. Todas as torneiras deverão ser monocomando tipo da Valadares Série Valencia, ou equivalente.		
406	13.5.1.1	Monocomando de lavatório	UN	1
407	13.5.1.2	Monocomando de bidé	UN	1
408	13.5.1.3	Monocomando de banheira	UN	1
409	13.5.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
410	13.5.3	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
411	13.5.4	Fornecimento e aplicação de passadores de corte do lavatório, bidé, e autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
	13.6	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
412	13.6.1	Fornecimento e aplicação de fitas de estores nas janelas dos quartos e sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
413	13.6.2	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
414	13.6.3	Fornecimento e aplicação de pia lava-louça, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correcto funcionamento	UN	1
415	13.6.4	Fornecimento e aplicação de misturadora de Cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
416	13.6.5	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
417	13.6.6	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo tubos fléxivéis etodos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

418	13.6.7	Substituição de passador de corte de gás do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
419	13.6.8	Afinação de portas interiores, portas de roupeiros, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
420	13.6.9	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
14 PROF. CARLOS MOTA PINTO - Rua Bom Samaritano nº 40, R/C Esquerdo (T2)				
14.1 PINTURAS DE PAREDES E TETOS				
14.1.1 Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas				
421	14.1.1.1	Sala	m2	39,19
422	14.1.1.2	Quartos	m2	60,76
423	14.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	3,23
424	14.1.1.4	WC	m2	1,76
425	14.1.1.5	Hall + Corredor	m2	35,91
14.1.2 Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.				
426	14.1.2.1	Sala	m2	17,31
427	14.1.2.2	Quartos	m2	22,32
428	14.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,1
429	14.1.2.4	WC	m2	4,66
430	14.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,08
14.1.3 Envernizamento				
431	14.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	46,66
432	14.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas interiores da habitação, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	8
433	14.1.3.3	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
434	14.1.3.4	Envernizamentos com duas demãos de aros e guarnições de portas interiores, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	8
435	14.1.3.5	Envernizamento com duas demãos de apainelados com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	15,26
436	14.1.3.6	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de portas de roupeiro, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	3
14.2 MATERIAL CERÂMICO				
14.2.1 Remoção				
437	14.2.1.1	Remoção do pavimento em madeira existente no Quarto, de forma a permitir a nova colocação de material cerâmico. Com transporte a vazadouro de todo o material resultante da remoção	m2	12,22
14.2.2 Assentamento				
438	14.2.2.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira, com as dimensões de 30x30 do tipo CINCA, ou equivalente, côr a definir pelo Dono de Obra, ou equivalente, em pavimento interior do Quarto, com argamassa de colagem tipo DIERA C1 ou equivalente. A tomação das juntas será realizada com material tipo DIERA COLOR ou equivalente na cor do material cerâmico. Deverão ser respeitadas as indicações e dosagens do fabricante	m2	12,22
439	14.2.2.2	Betumação dos azulejos da Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	vg	1
14.3 TRABALHOS ACESSÓRIOS				
440	14.3.1	Repor vidro em janela beta na Marquise, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
441	14.3.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

442	14.3.3	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
443	14.3.4	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
444	14.3.5	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
15	PROF. CARLOS MOTA PINTO - Rua Bom Samaritano nº 241-A, 2º Direito (T2)			
15.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
15.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
445	15.1.1.1	Sala	m2	41,23
446	15.1.1.2	Quartos	m2	97,32
447	15.1.1.3	Hall + Corredor	m2	17,13
15.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
448	15.1.2.1	Sala	m2	23
449	15.1.2.2	Quartos	m2	23
450	15.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	12,2
451	15.1.2.4	WC	m2	4,62
452	15.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,22
15.1.3	Envernizamento			
453	15.1.3.1	Envernizamento com duas demãos de apainelados e caixas de estore com largura média de 30cm, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	12,99
15.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS			
15.2.1	Tratamento de Humidades			
454	15.2.1.1	Tratamento de condensações existentes no teto de um dos quartos com anti-fungos e preparação da superfície para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m2	4
15.3	CARPINTARIAS			
15.3.1	Armários			
15.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos).			
455	15.3.1.1.1	Armário inferior	m	2,65
456	15.3.1.1.2	Armário superior com extrator	m	3,2
457	15.3.1.2	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2
15.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
458	15.4.1	Fornecimento e aplicação de fita de estore na janela da sala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	1
459	15.4.2	Fornecimento e aplicação de tampa/porta e por conseguinte fechadura da caixa de correio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
460	15.4.3	Fornecimento e aplicação de candeeiro olho de boi na entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
461	15.4.4	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.	UN	1
462	15.4.5	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
463	15.4.6	Fornecimento e aplicação de lava-louça em aço inox (uma copa) pronta a funcionar, incluindo torneira misturadora de monocomando, ligações e demais trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	vg	1
464	15.4.7	Fornecimento e aplicação de tubo flexível de exaustão, em alumínio, na saída de extrator, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1

465	15.4.8	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
466	15.4.9	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Retirar fogão, tanque e restante mobília existente na habitação.	vg	1
	16	PROF. CARLOS MOTA PINTO - Rua Bom Samaritano nº 241-B, R/C Esquerdo (T2)		
	16.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS		
	16.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas		
467	16.1.1.1	Sala	m2	39,49
468	16.1.1.2	Quartos	m2	58,25
469	16.1.1.3	Hall + Corredor	m2	14,6
	16.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.		
470	16.1.2.1	Sala	m2	17,5
471	16.1.2.2	Quartos	m2	23,6
472	16.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	10,2
473	16.1.2.4	WC	m2	4,8
474	16.1.2.5	Hall + Corredor	m2	7,2
	16.1.3	Envernizamento		
475	16.1.3.1	Envernizamento com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de rodapés de toda a habitação, incluindo tapa poros (uma demão) vernizes, lixagem e todos os demais materiais necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	m	46,8
476	16.1.3.2	Envernizamentos com verniz tipo Barbolux Cera da Borbot ou equivalente com duas demãos de porta da entrada, incluindo aros e guarnições, assim como tapa poros (uma demão), vernizes, lixagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários ao bom e completo desempenho da tarefa	UN	1
	16.2	TRATAMENTO DE PAREDES E TETOS		
	16.2.1	Tratamento de Fissuras		
477	16.2.1.1	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nas paredes da Sala, dos Quartos e do Hall.	m	4,5
478	16.2.1.2	Abrir a fissura , limpar com um pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nos tetos da Sala, da Cozinha e Lavandaria	m	2
	16.2.2	Tratamento de Humidades		
479	16.2.2.1	Picagem do seral danificado e aplicação de argamassa à colher, em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma nas paredes e teto da Sala, nas paredes dos Quartos e do Hall	m2	7,5
	16.2.3	Tratamento de Buracos		
480	16.2.3.1	Reparação de buracos nas paredes dos Quartos e do Hall com argamassa, limpar com pincel seco para retirar o material solto e pó. Humedecer ligeiramente o local com água, aplicar argamassa à colher em pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Após a secagem eliminar as irregularidades com uma lixa fina.	vg	1
	16.3	CARPINTARIAS		
	16.3.1	Armários		
	16.3.1.1	Fornecimento, colocação e montagem de armários de cozinha, em MDF hidrofugado folheado a melamina ou equivalente, adaptações e furações para os elementos de encastrar (placa de fogão, forno, lava-louça e exaustor de fumos), lava louça, em aço-inox.		
481	16.3.1.1.1	Armário inferior	m	3
482	16.3.1.1.2	Armário superior	m	3
	16.4	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
483	16.4.1	Fornecimento e aplicação de betume de reparação de azulejos nas fissuras existentes WC, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos	vg	1
484	16.4.2	Execução de nova vedação em janelas da Sala e dos Quartos, incluindo remoção de silicone antigo, limpeza da superfície e vedação com a colocação de novo silicone, e todos os demais materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa	UN	3

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM

Procedimento CP/2/2018

485	16.4.3	Fornecimento e aplicação de fitas de estores na Sala e nos Quartos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom e completo funcionamento do sistema	UN	3
486	16.4.4	Fornecimento e aplicação de tomadas elétricas da Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
487	16.4.5	Fornecimento e aplicação de interruptores duplos na Cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
488	16.4.6	Remoção da cablagem exterior, incluindo remoção da cola, lixagem, tapamento de buracos e preparação da superfície para pintar e todos os trabalhos necessários à execução da tarefa	vg	1
489	16.4.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
490	16.4.8	Fornecimento e aplicação de manipulo e passador de corte de gás, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
491	16.4.9	Substituição de lira de abastecimento de gás do esquentador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
492	16.4.10	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
493	16.4.11	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa	vg	1
494	16.4.12	Limpeza geral da habitação, incluindo todo o material e mão de obra necessários	vg	1
17	TABOSA - Rua de Tabosa nº 567, 1º Frente (T2)			
17.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS			
17.1.1	Fornecimento e execução de pinturas em paredes interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9001, de acordo com as especificações técnicas			
495	17.1.1.1	Sala	m2	48,1
496	17.1.1.2	Quartos	m2	59,1
497	17.1.1.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,1
498	17.1.1.4	WC	m2	5,1
499	17.1.1.5	Hall + Corredor	m2	28,6
17.1.2	Fornecimento e execução de pinturas em tetos interiores com tinta anti-condensações, código RAL 9010, de acordo com as especificações técnicas.			
500	17.1.2.1	Sala	m2	22,7
501	17.1.2.2	Quartos	m2	21
502	17.1.2.3	Cozinha + Lavandaria	m2	9,2
503	17.1.2.4	WC	m2	4,2
504	17.1.2.5	Hall + Corredor	m2	8,7
17.2	TRABALHOS ACESSÓRIOS			
505	17.2.1	Fornecimento e aplicação de pedra para balcão de Cozinha em granito tipo pedras salgadas ou equivalente, com 3cm de espessura e 62cm de largura, incluindo roda-mãos com 5cm de altura e de todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	m	2
506	17.2.2	Fornecimento e aplicação de tampa de sanita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
507	17.2.3	Fornecimento e aplicação de esquentador, incluindo todos os pertences, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	UN	1
508	17.2.4	Substituição do mecanismo de descarga do autoclismo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à realização da tarefa	UN	1
509	17.2.5	Fornecimento e aplicação de bicha + chuveiro de telefone, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa	UN	1
510	17.2.6	Fornecimento e aplicação de exaustor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom e correto funcionamento	UN	1
511	17.2.7	Fornecimento e aplicação de passador tipo EPAL patenteado para ligação do abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à execução da tarefa	UN	1
512	17.2.8	Afinação de portas interiores, porta de entrada, portas de alumínio, portas de roupeiros, portas de móveis da cozinha, janelas, estores e outras pequenas correções que se verifiquem necessárias na habitação. Refazer a caixa do gás incluindo todas as ligações e pretences necessários à correta execução da tarefa.	vg	1
513	17.2.9	Limpeza geral da habitação e limpeza de tomadas e fitas de estores que se encontram com tinta, incluindo todo o material e mão de obra necessários. Remoção de cablagens exteriores nas paredes da habitação.	vg	1