

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação da Rua de Faria de Cima - Cucujães		
1	1.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas	vg	1
2	1.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2150
3	1.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	12
	2	Pavimentação da Rua Padre José Manuel Soares Albergaria - Cucujães		
4	2.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas	vg	1
5	2.2	Abrir caixa de qualquer natureza à profundidade de 0,15m, fornecimento de aplicação de uma camada de tout-venant com 0,15m após compactação, incluindo todos trabalhos necessários e remoção do material a vazadouro.	m2	100
6	2.3	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	4800
7	2.4	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	40
	3	Pavimentação de um Troço na Rua da Pedrinha - São Martinho da Gândara		
8	3.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas e formação de valetas.	vg	1
9	3.2	Abrir caixa de qualquer natureza à profundidade de 0,30m, fornecimento de aplicação de uma camada de tout-venant com 0,24m após compactação, incluindo todos trabalhos necessários e remoção do material a vazadouro.	m2	2450
10	3.3	Fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC-L1 à taxa de 1.0k/m2 e betão betuminoso em camada de 0.06m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2450
	4	Pavimentação Rua da Baganha - Fajões		
11	4.1	Limpeza da vegetação ao longo da via.	vg	1
12	4.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	1550
	5	Travessa da Baganha - Fajões		
13	5.1	Limpeza da vegetação ao longo da via.	vg	1
14	5.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	1480
	6	Pavimentação da Rua São Pedro - Loureiro		
15	6.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	vg	1
16	6.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	3450
	7	Pavimentação da Rua Banda Musical - Loureiro		

17	7.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	vg	1
18	7.2	Abrir caixa de à profundidade de 0,10m, fornecimento e aplicação de uma camada de tout-venant com 0,10m após compactação, incluindo todos trabalhos necessários e remoção do material a vazadouro.	m2	200
19	7.3	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	4000
8	Pavimentação da Rua dos Combatentes - Carregosa			
20	8.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	vg	1
21	8.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	4980
22	8.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	40
9	Pavimentação de um Troço na Rua Elena Muriel - Ossela			
23	9.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	UN	1
24	9.2	Regularização/abrir caixa de à profundidade de 0,10m, fornecimento e aplicação de uma camada de tout-venant com 0,10m após compactação, incluindo todos trabalhos necessários e remoção do material a vazadouro.	m2	450
25	9.3	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	1000
10	Pavimentação da Rua da Cerejeira - Ossela			
26	10.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	UN	1
27	10.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	1250
11	Pavimentação de um Troço na Rua das Carvalhas - Ossela			
28	11.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	UN	1
29	11.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	1770
12	Pavimentação da Rua da Fonte - Ossela			
30	12.1	Abrir caixa de à profundidade de 0,10m, fornecimento e aplicação de uma camada de tout-venant com 0,20m após compactação, incluindo todos trabalhos necessários e remoção do material a vazadouro.	m2	103
31	12.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa com betume fluidificado EC-L1 à taxa de 1.0kg/m2 e mistura betuminosa densa AC20 REG (MBD) com 0,06m de espessura após recalque.	m2	103
32	12.3	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	450
13	Pavimentação de um Troço na Rua dos Salgueiros - Ossela			
33	13.1	Abrir caixa de à profundidade de 0,10m, fornecimento e aplicação de uma camada de tout-venant com 0,20m após compactação, incluindo todos trabalhos necessários e remoção do material a vazadouro.	m2	45
34	13.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa com betume fluidificado EC-L1 à taxa de 1.0kg/m2 e mistura betuminosa densa AC20 REG (MBD) com 0,06m de espessura após recalque.	m2	45

35	13.3	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	260
14	Pavimentação da Travessa José Bento Pereira - Ossela			
36	14.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	vg	1
37	14.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	1250
15	Pavimentação da Rua do Carreiro - Pindelo			
38	15.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	3240
39	15.2	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	24
40	15.3	Levantamento de caixas de infraestruturas para cota final do pavimento.	UN	40
16	Pavimentação da Rua Eça Queirós - Nogueira do Cravo			
41	16.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2400
42	16.2	Subir caixas das infraestruturas para a cota final do pavimento.	UN	20
17	Pavimentação da Rua Dona Conceição Camossa - Pindelo			
43	17.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2950
44	17.2	Levantamento de caixas de infraestruturas para cota final do pavimento.	UN	14
45	17.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	12
18	Pavimentação da Rua Pinheiro Sousa-Pindelo			
46	18.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2450
47	18.2	Levantamento de caixas de infraestruturas para cota final do pavimento.	UN	12
48	18.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	10
19	Pavimentação da Rua Professora Conceição Costa-Pindelo			
49	19.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2200
50	19.2	Levantamento de caixas de infraestruturas para cota final do pavimento.	UN	18
51	19.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	m2	16
20	Pavimentação de um Troço na Rua do Assentadinho - Pindelo			
52	20.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução, desde o início da via até ao nº 181.	m2	1600
53	20.2	Levantamento de caixas de infraestruturas para cota final do pavimento.	UN	6
54	20.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	2

	21	Pavimentação da Rua Alto das Cavadas - Cesar		
55	21.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	3480
56	21.2	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	30
	22	Pavimentação da Travessa Alto das Cavadas - Cesar		
57	22.1	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	250
	23	Pavimentação da Rua Manuel Valente Marques - UI		
58	23.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas, regularização do pavimento apto a ser pavimento.	vg	1
59	23.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2300
	24	Pavimentação da Rua do Talegre - Madaíl		
60	24.1	Limpeza da vegetação ao longo das bermas.	vg	1
61	24.2	Varrer com escova mecânica e aspiração de resíduos e transporte a vazadouro, fornecimento, transporte e aplicação de rega de colagem com betume fluidificado EC - L1 à taxa de 1.0kg/m2 e betão betuminoso em camada de desgaste com 0.05m de espessura após recalque AC14 SURF 35/50 (BB), incluindo limpeza da plataforma e fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	m2	2960
62	24.3	Subir as caixas cabeças moveis de água e gás.	UN	10