

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem de estaleiro (un)	UN	1
2	2	Piquetagem (Km)	ml	5512,58
	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS:		
	3.1	Limpeza e desmontação das zonas de intervenção (ml)		
3	3.1.1	Lamas de Aves	ml	2477,49
4	3.1.2	Poça dos Carris	ml	373,02
5	3.1.3	Três da Ponte	ml	396,64
6	3.1.4	Vale de Afreixo	ml	568,1
7	3.1.5	Veiga do Moinho	ml	694,66
8	3.1.6	Gomes	ml	674,78
9	3.1.7	Regada	ml	327,89
	3.2	Escavação manual em terreno de qualquer natureza (m³)		
10	3.2.1	Lamas de Aves	m3	278,518
11	3.2.2	Poça dos Carris	m3	172,94
12	3.2.3	Três da Ponte	m3	35,66
13	3.2.4	Vale de Afreixo	m3	48,93
14	3.2.5	Veiga do Moinho	m3	76,42
15	3.2.6	Gomes	m3	94,79000 00000000 1
16	3.2.7	Regada	m3	25,15
	4	BETÃO SIMPLES:		
	4.1	Betão de limpeza (D200) (m³)		
17	4.1.1.	Lamas de Aves	m3	87,20764 79999999 9
18	4.1.1.	Poça dos Carris	m3	13,13030 4
19	4.1.1.	Três da Ponte	m3	13,96172 8
20	4.1.1.	Vale de Afreixo	m3	19,99712
21	4.1.1.	Veiga do Moinho	m3	24,45203 2
22	4.1.1.	Gomes	m3	23,75225 6

Junta de Agricultores de Sacoias

Procedimento CP/1/2019

23	4.1.1.	Regada	m3	11,541728
5		BETÃO ARMADO:		
5.1		Fornecimento e colocação de Tubagem PEAD e Meia Manilha		
24	5.1.1	Poça dos Carris (Tubagem em meia manilha ø 200 mm)	ml	367
25	5.1.2	Três da Ponte (Tubagem em PEAD ø 110 mm)	ml	64
26	5.1.3	Três da Ponte (Tubagem em meia manilha ø 200 mm)	ml	327
27	5.1.4	Veiga do Moinho (Tubagem em PEAD ø 110 mm)	ml	45
28	5.1.5	Veiga do Moinho (Tubagem em meia manilha ø 300 mm)	ml	610
29	5.1.6	Regada (Tubagem em meia manilha ø 200 mm)	ml	315
6		Betão armado C16/20 (inclui armaduras e cofragens), em Sapatas e Muros das Represas(m³).		
30	6.1	Veiga do Moinho	m3	26,724
31	6.2	Regada	m3	35,04
7		Betão armado C16/20 (inclui armaduras e cofragens), em forras das Represas(m³).		
32	7.1	Vale de Afreixo	m3	2,07
33	7.2	Gomes	m3	1,8594
8		Reabilitação de canais em betão existentes:		
34	8.1	Lamas de Aves	ml	2391,89
35	8.2	Vale de Afreixo	ml	561,92
36	8.3	Gomes	ml	366,75
9		AQUEDUTOS:		
9.1		Aquedutos em manilhas de 0.200m (com extradorso =a 0.10m em betão) (ml)		
37	9.1.1	Lamas de Aves	ml	79
38	9.1.2	Três da Ponte	ml	7
39	9.1.3	Vale de Afreixo	ml	7
40	9.1.4	Veiga do Moinho	ml	38
41	9.1.5	Gomes	ml	7
42	9.1.6	Regada	ml	12
10		ELEMENTOS METÁLICOS:		
10.1		Comportas (valor médio) (un)		
43	10.1.1	Lamas de Aves	UN	78
44	10.1.2	Poça dos Carris	UN	14
45	10.1.3	Três da Ponte	UN	8
46	10.1.4	Vale de Afreixo	UN	14
47	10.1.5	Veiga do Moinho	UN	9
48	10.1.6	Gomes	UN	15
49	10.1.7	Regada	UN	8
11		DIVERSOS:		
50	11.1	Caudalímetro eletromagnético autónomo	UN	7
51	11.2	Impermeabilização da base da Poça dos carris	m2	90
12		Acompanhamento, Assistência Técnica e Fiscalização:		
52	12.1	Investimento (Estudos e Projetos)	UN	1