

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e Aplicação de Placa de Obra com dimensões 1,0m de altura por 0,60 m de largura em PVC rígido com 3 mm de espessura. Na placa de obra deverá ser aplicada uma película de vinil transparente que permita escrever informação variável de acordo com Peça Desenhada em Anexo. O local de implantação é definido em obra, de acordo com as instruções da Fiscalização.	UN	2
2	2	Levantamento cuidadoso de pavimento existente em cubos/paralelepípedos e/ou fresagem e corte com recurso a equipamento de fresagem e corte para as zonas pavimentadas em misturas betuminosas. Os cubos e paralelepípedos, devem ser limpos e encaminhados para as Instalações da Águas do Porto ou outro local a indicar pela Fiscalização. A fresagem de misturas betuminosas deverá, na zona de intervenção, ter uma sobrelargura, para cada um dos lados da vala, de 0,50m. As misturas betuminosas retiradas bem como os materiais de fundação deverão ser encaminhados para operador de resíduos licenciado (DL.46/2008 de 12 de Março) a cargo do adjudicatário.	m2	2000
3	3	Abertura de caixa de pavimentos e outros elementos com a profundidade de 0,40m, incluindo limpeza, regularização e compactação do fundo de caixa e transporte a operador de resíduos licenciado dos produtos sobranes, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários.	m2	2000
4	4	Fornecimento e aplicação de agregado de granulometria extensa (AGE), camada com 0,20 m de espessura média/cada - duas em zona de faixa de rodagem/acesso viário e uma em zona passeio-pedonal - devidamente regado e compactado. Considerada por espessura/camada de 0,20m, de acordo com o definido no C.E, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à correta execução dos trabalhos.	m2	4000
5	5	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, com emulsão betuminosa ECL, com taxa de espalhamento superior a 1,0 kg/m2 de betume residual, incluindo regularização, compactação e varredura da camada granular subjacente, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à correta execução dos trabalhos.	m2	2000
6	6	Fornecimento e pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de base, em AC20 base 35/50(MB), em espessura idêntica à existente, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à correta execução dos trabalhos.	m2	2000
7	7	Limpeza do pavimento, fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em AC 14 surf 35/50 (BB), com 0,06m de espessura, e aplicada sobre rega de colagem, com emulsão betuminosa ECR-1, com taxa de espalhamento superior a 0,5 Kg/m² de betume residual, de acordo com as especificações definidas no C.E. (Está também incluído neste artigo o fornecimento e a aplicação da rega de colagem referida).	m2	2000
8	8	Reposição da sinalização horizontal, no valor equivalente de 5% da área total, em material termoplástico com aplicação a quente, na zona de intervenção, bem como o nivelamento de tetos móveis e tampas dos diversos serviços incluindo todos os materiais e acessórios necessários à correta execução dos trabalhos.	vg	1