

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	Trabalhos gerais		
1	0.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de obra de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e legislação em vigor.	vg	1
2	0.2	Montagem, manutenção e desmontagem de andaimes e de outros eventuais meios de acesso necessários à realização dos trabalhos, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e legislação em vigor.	vg	1
3	0.3	Realização de sondagens, medições e ensaios, para efeito de caracterização construtiva do existente e controlo de qualidade da execução dos trabalhos, com o recurso a equipamento devidamente calibrado, incluindo eventuais reparações no caso de se tratarem de sondagens, medições ou ensaios destrutivos, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e nas Condições Técnicas Especiais (CTE).	vg	1
4	0.4	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde / Fichas de Procedimentos de Segurança, a aprovar pelo Coordenador de Segurança em Obra, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e legislação em vigor.	vg	1
5	0.5	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).	vg	1
6	0.6	Elaboração da Compilação Técnica, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e legislação em vigor, a entregar ao Dono da Obra no acto da recepção provisória da empreitada.	vg	1
	1.	Trabalhos preparatórios		
7	1.1	Remoção, armazenamento e posterior recolocação de equipamentos, instalações e acessórios que se encontrem fixos a elementos alvo de intervenção (números de polícia, vasos, candeeiros, projectores, estendais em varandas, etc.), de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE).	vg	1
	1.2	Desmontagem e remoção cuidada de tubos de queda e de outros componentes e acessórios da rede de drenagem de águas pluviais cuja substituição ou desmontagem se encontre prevista no âmbito da presente intervenção, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e o descrito na CTE n.º 013.		
8	1.2.1	Edifício A	ml	230
9	1.2.2	Edifício B	ml	240
10	1.3	Poda e/ou corte de elementos vegetais que interfiram com a execução dos trabalhos ou condicionem a montagem de andaimes, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE).	vg	1
11	1.4	Adaptação dimensional de elementos construídos que interfiram com a execução dos trabalhos, tais como: vedações, muretes, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE).	vg	1
	2.	Intervenção em revestimentos de paredes de fachada		
	2.1	Tratamento de paredes de fachada e muretes revestidos com elementos cerâmicos:		
	2.1.1	Remoção integral do revestimento cerâmico, com o recurso a equipamento ligeiro, incluindo a regularização e lavagem das superfícies, de acordo com o descrito na CTE n.º 003.		
12	2.1.1.1	Edifício A	m2	540
13	2.1.1.2	Edifício B	m2	540
	2.1.2	Tratamento de fissuras significativas de acordo com o descrito na CTE n.º 002		
14	2.1.2.1	Edifício A	ml	10
15	2.1.2.2	Edifício B	ml	10
	2.1.3	Fornecimento e aplicação de sistema isolamento térmico pelo exterior (ETIC), homologado, de acordo com o descrito na CTE n.º 005.		
16	2.1.3.1	Edifício A	m2	540
17	2.1.3.2	Edifício B	m2	540
	2.1.4	Fornecimento e aplicação de rufo em zinco para remate superior do sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) de acordo com o descrito na CTE n.º 005.		
18	2.1.4.1	Edifício A	ml	160

19	2.1.4.2	Edifício B	ml	160
	2.2	Tratamento de paredes de fachada com revestimento monocamada confinantes com as fracções autónomas do edifício:		
	2.2.1	Lavagem das superfícies com revestimento monocamada, incluindo o reperfilamento de zonas delaminadas, de acordo com o descrito na CTE n.º 001.		
20	2.2.1.1	Edifício A	m2	675
21	2.2.1.2	Edifício B	m2	675
	2.2.2	Tratamento de fissuras significativas de acordo com o descrito na CTE n.º 002.		
22	2.2.2.1	Edifício A	ml	10
23	2.2.2.2	Edifício B	ml	10
	2.2.3	Fornecimento e aplicação de sistema isolamento térmico pelo exterior (ETIC), homologado, de acordo com o descrito na CTE n.º 005.		
24	2.2.3.1	Edifício A	m2	675
25	2.2.3.2	Edifício B	m2	675
	2.3	Tratamento de paredes de fachada com revestimento monocamada confinantes com zonas comuns não aquecidas do interior do edifício e muretes de varandas:		
	2.3.1	Lavagem das superfícies com revestimento monocamada, incluindo o reperfilamento de zonas delaminadas, de acordo com o descrito na CTE n.º 001.		
26	2.3.1.1	Edifício A	m2	300
27	2.3.1.2	Edifício B	m2	300
	2.3.2	Tratamento de fissuras significativas de acordo com o descrito na CTE n.º 002.		
28	2.3.2.1	Edifício A	ml	10
29	2.3.2.2	Edifício B	ml	10
	2.3.3	Fornecimento e aplicação de reboco delgado armado (RDA), de acordo com o descrito na CTE n.º 021.		
30	2.3.3.1	Edifício A	m2	300
31	2.3.3.2	Edifício B	m2	300
	2.3.4	Fornecimento e aplicação de revestimento plástico espesso (RPE), de acordo com o descrito na CTE n.º 022		
32	2.3.4.1	Edifício A	m2	300
33	2.3.4.2	Edifício B	m2	300
	2.4	Tratamento de superfícies rebocadas e pintadas:		
	2.4.1	Tratamento de fissuras significativas de acordo com o descrito na CTE n.º 002		
34	2.4.1.1	Edifício A	ml	1
35	2.4.1.2	Edifício B	ml	1
	2.4.2	Lavagem das superfícies através de jacto de água com pressão adequada e detergente específico para lavagem de superfícies pintadas, de acordo com o descrito na CTE n.º 001. Inclui-se neste artigo a eventual escovagem manual das superfícies para a remoção de resíduos persistentes.		
36	2.4.2.1	Edifício A	m2	80
37	2.4.2.2	Edifício B	m2	80
	2.4.3	Fornecimento e aplicação de reboco delgado armado (RDA), em tectos de varandas, de acordo com o descrito na CTE n.º 021.		
38	2.4.3.1	Edifício A	m2	80
39	2.4.3.2	Edifício B	m2	80
	2.4.4	Fornecimento e aplicação de esquema de pintura de base acrílica, em tectos de varandas, de acordo com o descrito na CTE n.º 004.		
40	2.4.4.1	Edifício A	m2	80
41	2.4.4.2	Edifício B	m2	80
	3.	Intervenção em superfícies horizontais de fachadas		
	3.1	Remoção de capeamentos em zinco de volumes salientes das empenas dos edifícios de acordo com o descrito na CTE n.º 008 (medição em projecção horizontal).		
42	3.1.1	Edifício A	m2	3,66
43	3.1.2	Edifício B	m2	3,66
	3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento metálico de acordo com o descrito na CTE n.º 008 (medição em projecção horizontal).		

44	3.2.1	Edifício A	m2	3,66
45	3.2.2	Edifício B	m2	3,66
4.	Intervenção em vãos			
4.1	Desmontagem e remoção cuidada de caixilharias duplas existentes. Caso os proprietários não pretendam ficar na posse das caixilharias deverá o Empreiteiro promover o seu armazenamento em Estaleiro para posterior recolha pelo Dono de Obra, de acordo com o descrito na CTE n.º 006.			
4.1.1	Edifício A			
46	4.1.1.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	4
47	4.1.1.2	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	2
48	4.1.1.3	Caixilharia CA11 [1,20x2,00m2]	UN	2
49	4.1.1.4	Caixilharia CA17 [1,00x1,30m2]	UN	1
50	4.1.1.5	Caixilharia CA18 [2,10x1,30m2]	UN	1
4.1.2	Edifício B			
51	4.1.2.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	18
52	4.1.2.2	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	2
53	4.1.2.3	Caixilharia CA17 [1,00x1,30m2]	UN	1
54	4.1.2.4	Caixilharia CA18 [2,10x1,30m2]	UN	1
4.2	Desmontagem e remoção cuidada das caixilharias, incluindo envidraçados, grelhas, calhas e estores exteriores, bem como, se necessário, a protecção temporária dos vãos de forma a impedir a entrada de águas pluviais e a minimizar o risco de intrusão, de acordo com o descrito na CTE n.º 006. As caixilharias a reutilizar deverão ser alvo de transporte e			
4.2.1	Edifício A			
55	4.2.1.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	76
56	4.2.1.2	Caixilharia CA3 [2,10x1,50m2]	UN	5
57	4.2.1.3	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	4
58	4.2.1.4	Caixilharia CA5 [2,10x1,20m2]	UN	4
59	4.2.1.5	Caixilharia CA6 [2,10x1,35m2]	UN	12
60	4.2.1.6	Caixilharia CA7 [2,10x1,50m2]	UN	5
61	4.2.1.7	Caixilharia CA8 [0,80x2,50m2]	UN	2
62	4.2.1.8	Caixilharia CA9 [1,00x2,00m2]	UN	48
63	4.2.1.9	Caixilharia CA10 [1,00x1,00m2]	UN	4
64	4.2.1.10	Caixilharia CA11 [1,20x2,00m2]	UN	4
65	4.2.1.11	Caixilharia CA12 [0,90x1,35m2]	UN	12
66	4.2.1.12	Caixilharia CA13 [0,90x1,35m2]	UN	4
67	4.2.1.13	Caixilharia CA14 [0,80x0,90m2]	UN	6
68	4.2.1.14	Caixilharia CA15 [2,20x0,50m2]	UN	6
69	4.2.1.15	Caixilharia CA16 [0,50x0,50m2]	UN	12
70	4.2.1.16	Caixilharia CA17 [1,00x1,30m2]	UN	2
71	4.2.1.17	Caixilharia CA18 [2,10x1,30m2]	UN	2
72	4.2.1.18	Caixilharia CA19 [0,65x0,35m2]	UN	4
73	4.2.1.19	Caixilharia CA20 [1,30x1,30m2]	UN	1
74	4.2.1.20	Caixilharia CA21 [2,10x1,35m2]	UN	1
75	4.2.1.21	Caixilharia CA22 [2,10x1,35m2]	UN	1
4.2.2	Edifício B			
76	4.2.2.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	80
77	4.2.2.2	Caixilharia CA3 [2,10x1,50m2]	UN	5

78	4.2.2.3	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	4
79	4.2.2.4	Caixilharia CA5 [2,10x1,20m2]	UN	4
80	4.2.2.5	Caixilharia CA6 [2,10x1,35m2]	UN	12
81	4.2.2.6	Caixilharia CA7 [2,10x1,50m2]	UN	5
82	4.2.2.7	Caixilharia CA8 [0,80x2,50m2]	UN	2
83	4.2.2.8	Caixilharia CA9 [1,00x2,00m2]	UN	48
84	4.2.2.9	Caixilharia CA10 [1,00x1,00m2]	UN	4
85	4.2.2.10	Caixilharia CA12 [0,90x1,35m2]	UN	12
86	4.2.2.11	Caixilharia CA13 [0,90x1,35m2]	UN	4
87	4.2.2.12	Caixilharia CA14 [0,80x0,90m2]	UN	6
88	4.2.2.13	Caixilharia CA15 [2,20x0,50m2]	UN	5
89	4.2.2.14	Caixilharia CA16 [0,50x0,50m2]	UN	10
90	4.2.2.15	Caixilharia CA17 [1,00x1,30m2]	UN	2
91	4.2.2.16	Caixilharia CA18 [2,10x1,30m2]	UN	2
92	4.2.2.17	Caixilharia CA19 [0,65x0,35m2]	UN	5
93	4.2.2.18	Caixilharia CA20 [1,30x1,30m2]	UN	1
94	4.2.2.19	Caixilharia CA21 [2,10x1,35m2]	UN	1
95	4.2.2.20	Caixilharia CA22 [2,10x1,35m2]	UN	1
	4.3	Desmontagem e remoção cuidada de revestimento exterior em vidro arquitectónico perfilado, do tipo "Murolux", incluindo perfis metálicos de montagem, bem como, se necessário, a protecção temporária dos vãos de forma a impedir a entrada de águas pluviais e a minimizar o risco de intrusão, de acordo com o descrito na CTE n.º 012.		
96	4.3.1	Edifício A	m2	15,5
97	4.3.1	Edifício B	m2	15,5
	4.4	Fornecimento e montagem de caixilharias e de envidraçados de acordo como descrito na CTE n.º 006.		
	4.4.1	Edifício A		
98	4.4.1.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	76
99	4.4.1.2	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	4
100	4.4.1.3	Caixilharia CA9 [1,00x2,00m2]	UN	48
101	4.4.1.4	Caixilharia CA10 [1,00x1,00m2]	UN	4
102	4.4.1.5	Caixilharia CA11 [1,20x2,00m2]	UN	4
103	4.4.1.6	Caixilharia CA12 [0,90x1,35m2]	UN	12
104	4.4.1.7	Caixilharia CA13 [0,90x1,35m2]	UN	4
105	4.4.1.8	Caixilharia CA17 [1,00x1,30m2]	UN	2
106	4.4.1.9	Caixilharia CA18 [2,10x1,30m2]	UN	2
	4.4.2	Edifício B		
107	4.4.2.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	80
108	4.4.2.2	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	4
109	4.4.2.3	Caixilharia CA9 [1,00x2,00m2]	UN	48
110	4.4.2.4	Caixilharia CA10 [1,00x1,00m2]	UN	4
111	4.4.2.5	Caixilharia CA12 [0,90x1,35m2]	UN	12
112	4.4.2.6	Caixilharia CA13 [0,90x1,35m2]	UN	4
113	4.4.2.7	Caixilharia CA17 [1,00x1,30m2]	UN	2
114	4.4.2.8	Caixilharia CA18 [2,10x1,30m2]	UN	2
	4.5	Tratamento de caixilharias e de envidraçados de acordo com o descrito na CTE n.º 007.		

	4.5.1	Edifício A		
115	4.5.1.1	Caixilharia CA3 [2,10x1,50m2]	UN	5
116	4.5.1.2	Caixilharia CA5 [2,10x1,20m2]	UN	4
117	4.5.1.3	Caixilharia CA6 [2,10x1,35m2]	UN	12
118	4.5.1.4	Caixilharia CA7 [2,10x1,50m2]	UN	5
119	4.5.1.5	Caixilharia CA8 [0,80x2,50m2]	UN	2
120	4.5.1.6	Caixilharia CA14 [0,80x0,90m2]	UN	6
121	4.5.1.7	Caixilharia CA15 [2,20x0,50m2]	UN	6
122	4.5.1.8	Caixilharia CA16 [0,50x0,50m2]	UN	12
123	4.5.1.9	Caixilharia CA19 [0,65x0,35m2]	UN	4
124	4.5.1.10	Caixilharia CA20 [1,30x1,30m2]	UN	1
125	4.5.1.11	Caixilharia CA21 [2,10x1,35m2]	UN	1
126	4.5.1.12	Caixilharia CA22 [2,10x1,35m2]	UN	1
	4.5.2	Edifício B		
127	4.5.2.1	Caixilharia CA3 [2,10x1,50m2]	UN	5
128	4.5.2.2	Caixilharia CA5 [2,10x1,20m2]	UN	4
129	4.5.2.3	Caixilharia CA6 [2,10x1,35m2]	UN	12
130	4.5.2.4	Caixilharia CA7 [2,10x1,50m2]	UN	5
131	4.5.2.5	Caixilharia CA8 [0,80x2,50m2]	UN	2
132	4.5.2.6	Caixilharia CA14 [0,80x0,90m2]	UN	6
133	4.5.2.7	Caixilharia CA15 [2,20x0,50m2]	UN	5
134	4.5.2.8	Caixilharia CA16 [0,50x0,50m2]	UN	10
135	4.5.2.9	Caixilharia CA19 [0,65x0,35m2]	UN	5
136	4.5.2.10	Caixilharia CA20 [1,30x1,30m2]	UN	1
137	4.5.2.11	Caixilharia CA21 [2,10x1,35m2]	UN	1
138	4.5.2.12	Caixilharia CA22 [2,10x1,35m2]	UN	1
	4.6	Fornecimento e aplicação de soleiras metálicas, de acordo com o descrito na CTE n.º 016.		
139	4.6.1	Edifício A	ml	275
140	4.6.2	Edifício B	ml	275
	4.7	Fornecimento e montagem de estores exteriores de acordo com o descrito na CTE n.º 009.		
	4.7.1	Edifício A		
141	4.7.1.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	76
142	4.7.1.3	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	4
143	4.7.1.4	Caixilharia CA9 [1,00x2,00m2]	UN	48
144	4.7.1.5	Caixilharia CA11 [1,20x2,00m2]	UN	4
145	4.7.1.6	Caixilharia CA21 [2,10x1,35m2]	UN	1
146	4.7.1.7	Caixilharia CA22 [2,10x1,35m2]	UN	1
	4.7.2	Edifício B		
147	4.7.2.1	Caixilharia CA2 [1,20x1,20m2]	UN	80
148	4.7.2.3	Caixilharia CA4 [1,20x1,65m2]	UN	4
149	4.7.2.4	Caixilharia CA9 [1,00x2,00m2]	UN	48
150	4.7.2.5	Caixilharia CA21 [2,10x1,35m2]	UN	1
151	4.7.2.6	Caixilharia CA22 [2,10x1,35m2]	UN	1

	4.8	Tratamento de caixilharias CA1 (portas de entrada nos edifícios) de acordo com o descrito na CTE n.º 007.		
152	4.8.1	Edifício A	UN	1
153	4.8.2	Edifício B	UN	1
	4.9	Tratamento de portões metálicos de garagem de acordo com o descrito na CTE n.º 023.		
154	4.9.1	Edifício A	UN	1
155	4.9.2	Edifício B	UN	1
	4.10	Tratamento de portas metálicas de acordo com o descrito na CTEn.º 024.		
156	4.10.1	Edifício A	UN	1
157	4.10.2	Edifício B	UN	1
	4.11	Rec colocação de revestimento exterior em vidro arquitectónico perfilado, do tipo "Murolux", incluindo eventual substituição de perfis metálicos danificados, de acordo com o descrito na CTE n.º 012.		
158	4.11.1	Edifício A	m2	15,5
159	4.11.2	Edifício B	m2	15,5
	5.	Intervenção em guardas metálicas		
	5.1	Tratamento de guardas metálicas de acordo com o descrito na CTE n.º 010.		
	5.1.1	Guardas em varandas		
160	5.1.1.1	Edifício A	ml	112,8
161	5.1.1.2	Edifício B	ml	112,8
	6.	Intervenção em elementos em betão armado		
	6.1	Reparação de elementos em betão armado de acordo com o descrito na CTE n.º 011.		
	6.1.1	Pilares diâmetro 45cm		
162	6.1.1.1	Edifício A	m2	24,31521
163	6.1.1.2	Edifício B	m2	26,43572 25
	6.1.2	Outros elementos (área mínima de medição 20x20cm2)		
164	6.1.2.1	Edifício A	m2	1
165	6.1.2.2	Edifício B	m2	1
	6.2	Fornecimento e aplicação de revestimento em microargamassa de acordo com o descrito na CTE n.º 025.		
166	6.2.1	Edifício A	m2	24,31521
167	6.2.2	Edifício B	m2	26,43572 25
	6.3	Fornecimento e aplicação de esquema de pintura de base acrílica, de acordo com o descrito na CTE n.º 004.		
168	6.3.1	Edifício A	m2	24,31521
169	6.3.2	Edifício B	m2	26,43572 25
	7.	Intervenção em revestimento pétreo		
	7.1	Demolição integral de revestimentos pétreos, incluindo a preparação do suporte, de acordo com o descrito na CTE n.º 017.		
	7.1.1	Pórticos de entrada nos edifícios		
170	7.1.1.1	Edifício A	m2	14,59
171	7.1.1.2	Edifício B	m2	14,59
	7.1.2	Molduras de vãos CA10		
172	7.1.2.1	Edifício A	UN	4
173	7.1.2.2	Edifício B	UN	4

	7.1.3	Remate com platibanda		
174	7.1.3.1	Edifício A	UN	1
175	7.1.3.2	Edifício B	UN	1
	7.2	Fornecimento e aplicação de revestimento pétreo, em granito bujardado, incluindo a regularização do suporte, de acordo com o descrito na CTE n.º 017.		
	7.2.1	Pórticos de entrada nos edifícios		
176	7.2.1.1	Edifício A	m2	14,59
177	7.2.1.2	Edifício B	m2	14,59
	7.2.2	Molduras de vãos CA10		
178	7.2.2.1	Edifício A	UN	4
179	7.2.2.2	Edifício B	UN	4
	7.2.3	Remate com platibanda		
180	7.2.3.1	Edifício A	UN	1
181	7.2.3.2	Edifício B	UN	1
	7.3	Fornecimento e aplicação de revestimento contínuo à base de resinas de poliuretano sobre capeamentos de muretes de varandas, de acordo com o descrito na CTE n.º 018.		
182	7.3.1	Edifício A	ml	96
183	7.3.2	Edifício B	ml	96
	7.4	Fornecimento e aplicação de capeamento metálico sobre murete de floreira, de acordo com o descrito na CTE n.º 019.		
184	7.4.1	Edifício A	ml	48
185	7.4.2	Edifício B	ml	48
	8.	Intervenção na rede de drenagem de águas pluviais		
	8.1	Fornecimento e instalação de tubos de queda, embocaduras, ramais de ligação e outros acessórios de acordo com o descrito na CTE n.º 013.		
186	8.1.1	Edifício A	ml	230
187	8.1.2	Edifício B	ml	240
	8.2	Fornecimento e instalação de capitéis de acordo com o descrito na CTE n.º 013.		
188	8.2.1	Edifício A	UN	18
189	8.2.2	Edifício B	UN	18
	8.3	Fornecimento e instalação de tubos de protecção aos tubos de queda, ao nível do solo, de acordo com o descrito na CTE n.º 013.		
190	8.3.1	Edifício A	UN	18
191	8.3.2	Edifício B	UN	18
	9.	Intervenção em pavimentos de varandas		
	9.1	Lavagem geral das superfícies com o recurso a jacto de água com pressão adequada de acordo com o descrito na CTE n.º 014. Inclui-se neste artigo a eventual escovagem manual das superfícies para a remoção de resíduos persistentes (medição em projecção horizontal).		
192	9.1.1	Edifício A	m2	58,4
193	9.1.2	Edifício B	m2	50,4
	9.2	Impermeabilização dos pavimentos das varandas de acordo com o descrito na CTE n.º 014 (medição em projecção horizontal).		
194	9.2.1	Edifício A	m2	58,4
195	9.2.1	Edifício B	m2	50,4
	10.	Intervenção em juntas de dilatação e construtivas		
	10.1	Reparação de juntas de dilatação verticais de acordo com o descrito na CTE n.º 015.		
196	10.1.1	Edifício A	ml	31
197	10.1.2	Edifício B	ml	31
	11.	Intervenção em tectos		
	11.1	Tratamento de tectos exteriores de acordo com o previsto na CTE n.º 020.		

198	11.1.1	Edifício A	m2	30
199	11.1.2	Edifício B	m2	30
	12.	Intervenção em floreiras		
	12.1	Tratamento de floreiras em varandas exteriores de acordo com o previsto na CTE n.º 026.		
200	12.1.1	Edifício A	UN	24
201	12.1.2	Edifício B	UN	24
	13.	Intervenções diversas		
	13.1	Tratamento de atravessamento de tubagens de exaustão de fumos/gases, de acordo com o descrito na CTE n.º 027.		
202	13.1.1	Edifício A	UN	5
203	13.1.2	Edifício B	UN	5
	13.2	Tratamento de coberturas laterais, ao nível do piso 1, próximo das entradas nos edifícios, de acordo com o descrito na CTE n.º 028.		
204	13.2.1	Edifício A	UN	2
205	13.2.2	Edifício B	UN	2