

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação do acesso à Fonte da Ladeia - Alvorge (3.331.2018/51)		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobantes de acordo com plano de gestão de resíduos de obras, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessários e adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.	vg	1
2	1.2	Abertura, regularização e compactação de caixa com MBGE em bermas e valetas, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavação.	m2	1375
3	1.3	Fornecimento e assentamento de calçada à portuguesa com pedra calcária, assente em camada de pó de pedra com 10cm de espessura em pavimento e valetas, incluindo refechamento de juntas a traço de cimento e areia (1:4) com espessura de 2cm.	m2	1375
	2.	REDE PLUVIAL		
	2.1	Fornecimento e aplicação de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas com 0,75mx0,65m, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm de pó de pedra e inferiormente com 10cm, colocação de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavação, todos os trabalhos e materiais necessários.		
4	2.1.1	Com diâmetro de 250mm	ml	15
5	2.2	Execução de sumidouros em betão pré-fabricado com dimensão interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido, incluindo movimentação de terras, todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	3
6	2.3	Ligação de colector pluvial a caixa de rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e remoção dos resíduos resultantes a vazadouro licenciado e indemnização por depósito.	UN	3