Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	A	**TRABALHOS COMPLEMENTARES**				
	1	**Isolamento meios elevatórios**				
1	1.1	Isolamento e proteção do local dos trabalhos	vg	1	0	0,00
2	1.2	Meios elevatórios para remoção das torres de arrefecimento existentes e colocação das novas torres de arrefecimento, que inclui andaimes e grua móvel telescópica	vg	1	0	0,00
3	1.3	Gestão de resíduos resultantes do desmantelamento das torres existentes, garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento dos materiais para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, aprovado pelo dono de obra.	vg	1	0	0,00
	B	**EQUIPAQMENTOS**				
	1	**Torres de arrefecimento**				
4	1.1	Fornecimento e instalação de torres de arrefecimento BALTIMORE Modelo VTO 0312-1J + XB, ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	UN	2	0	0,00
5	1.2	Proteção BALTIBOND ou equivalente nas duas torres de arrefecimento. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	UN	2	0	0,00
	2	**Motores elétricos**				
6	2.1	Fornecimento e instalação de motores elétricos DAHANDER 7,5/1,8 KW ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	UN	2	0	0,00
	3	**Controlo**				
7	3.1	Fornecimento e instalação de sensores de nível alto. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	UN	2	0	0,00
	4	**Tubagens e acessórios**				
8	4.1	Fornecimento e instalação de tubagem em aço DIN 2448 sem costura. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	vg	1	0	0,00
9	4.2	Fornecimento e instalação de todas as ligações hidráulicas. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	vg	1	0	0,00
	5	**Ligações elétromecânicas e testes**				
10	5.1	Execução de todas as ligações eletromecânicas. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessórios necessários.	vg	1	0	0,00
11	5.2	Execução de ensaios e testes de funcionamento. Incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1	0	0,00
	6	**DIVERSOS**				
12	6.1	Desmantelamento e remoção das duas torres existentes. Incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1	0	0,00
13	6.2	Valor de retoma das duas torres de arrefecimento existentes	vg	1	0	0,00
14	6.3	Limpeza geral do local dos trabalhos	vg	1	0	0,00
					Total	**0,00**