

AdRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.

**Águas Residuais de Óis da Ribeira (PAR 019) -
Águeda / fase 2**

CONCURSO PÚBLICO

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS



AGOSTO 2019

Águas Residuais de Óis da Ribeira (PAR 019) - Águeda / fase 2

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Cód.	Designação dos trabalhos	Quantidade UN		Preço		
				Unitário	Parcial	Total
DV	DIVERSOS					
DV.I	ESTALEIRO					
DV.I.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo n.º 350 do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução.	I	VG			
DV.I.2	Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada.	I	VG			
CC	CONSTRUÇÃO CIVIL					
CC.I	PAVIMENTAÇÃO:					
CC.I.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC I4 SURF, ligante (BB), com 0,05 m de espessura após compactação, em toda a largura da estrada, com recurso a pavimentadoras mecânicas, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 0,5 kg/m², limpeza, recolocação dos dispositivos de fecho das várias infraestruturas e todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários e especificados no caderno de encargos. Considera-se ainda incluído neste artigo a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos e guardas de segurança	14 250.00	m²			
TOTAL						