



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Estaleiro Fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra, necessária à montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos preparatórios, provisórios e vedações de acordo com toda a regulamentação em vigor.	vg	1
2	1.2	Fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra, necessária à montagem e desmontagem de andaimes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.	m2	920
	2	Demolições		
3	2.1	Remoção do revestimento da cobertura composto por telha cerâmica, com transporte a vazadouro autorizado pelo dono de obra dos produtos resultantes.	m2	544
4	2.2	Desmontagem da estrutura resistente da cobertura, composta por perfis de madeira maciça e ripados de betão. Estes perfis deverão ser transportados para local de armazenamento a indicar pelo dono-de-obra. Nota: A desmontagem da estrutura deverá ser efetuada de forma a não prejudicar a estabilidade das paredes resistentes (a manter) devendo, sempre que possível, ser utilizados meios manuais para remoção dos elementos estruturais existentes.	m2	544
5	2.3	Demolição de beirados em betão, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.	ml	105
	3	Cobertura		
6	3.1	Regularização do topo das paredes exteriores, paredes interiores mestras e dos entalhes efetuados para aplicação de vigas de cintagem, em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para apoio de perfis estruturais ou de revestimento, incluindo fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os acessórios necessários.	ml	130
	3.2	Fornecimento e aplicação de perfis de madeira lamelada colada, com classe de resistência mínima GL24H devidamente tratada, incluindo todos os entalhes, recortes, perfurações, e encaixes necessários, de acordo com as especificações técnicas regulamentares e constantes do caderno de encargos, para aplicação de:		
7	3.2.1	Vigas Mad.Lam com secção 80x120	ml	405
8	3.2.2	Vigas Mad.Lam com secção 80x100	ml	650
9	3.2.3	Vigas Mad.Lam com secção 120x200	ml	9
10	3.2.4	Vigas Mad.Lam com secção 140x240	ml	45
11	3.3	Fornecimento e aplicação de elementos metálicos de ligação entre perfis estruturais de madeira lamelada, e entre perfis de madeira lamelada e paredes resistentes ou elementos de betão, compostos por placas, conetores, parafusos e outros, conforme pormenores das peças desenhadas, indicações do caderno de encargos e demais especificações técnicas aplicáveis de acordo com as boas normas de construção.	vg	1
	3.4	Fornecimento e aplicação de sistema composto por painel OBS, Isolamento Térmico Reflector, ripa metálica e demais trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, impermeabilização e acabamento e de acordo com as peças desenhadas.		
12	3.4.1	Painel OSB 2400x550x16mm	m2	529
13	3.4.2	Isolamento Térmico Reflector	m2	529
14	3.4.3	Ripa metálica	ml	1460
15	3.5	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica tipo aba-canudo, bem como demais acessórios materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	529
16	3.6	Fornecimento e aplicação de telha de cumios, beiral à portuguesa com fiada dupla, bem como demais acessórios materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	105
17	3.7	Fornecimento e aplicação de telhas de ventilação, bem como demais acessórios materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	UN	35
18	3.8	Fornecimento e aplicação de capeamentos de muretes, rufos, guieiros, algeroz, pingadeira em zinco, bem como demais acessórios materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
	4	Tratamento e pintura de fachadas e vãos		
19	4.1	Fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra, necessário para a limpeza das fachadas exteriores pintadas e acessórios necessários à sua execução.	m2	650



Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro

Procedimento CP/1/2019

20	4.2	Fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra, necessário para a limpeza, de todos os granitos das fachadas exteriores e acessórios necessários à sua execução.	m2	270
	4.3	Fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra, necessário para a remoção de tintas e patologias, de todos os vãos exteriores e acessórios necessários à sua execução.		
21	4.3.1	Janelas	UN	15
22	4.3.2	Portas	UN	6
23	4.3.3	Porta (principal)	UN	1
24	4.4	Fornecimento e execução de pintura em paredes exteriores, com aplicação de uma demão de primário e duas demãos de tinta do tipo "CINAQUA" à cor Branco, bem como todos os remates, acessórios e trabalhos necessários à sua aplicação de forma a garantir o seu perfeito acabamento.	m2	650,5
25	4.5	Fornecimento e aplicação de hidrófugo incolor em todos os granitos das fachadas exteriores, bem como todos, acessórios e trabalhos necessários à sua aplicação de forma a garantir o seu perfeito acabamento.	m2	270
	4.6	Fornecimento e execução de pintura de todos os vãos exteriores e acessórios necessários à sua execução.		
26	4.6.1	Janelas	UN	15
27	4.6.2	Portas	UN	6
28	4.6.3	Porta (principal)	UN	1