

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. 1 - Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo implementação do Plano de Segurança nos termos do artigo 14 do Dec. Lei nº 273/03 de 29 de Outubro. Fornecimento e colocação de placa identificativa de obra. Sinalização da obra. Cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de RCD de acordo com o Decreto Lei 46/2008 de 12/03.	UN	1
	2	Parque infantil situado no parque Dr. António da Silva Teixeira		
2	2.1	Realização de todos os trabalhos gerais e trabalhos específicos de manutenção corretiva mencionados na Clausula 1 das Clausulas Técnicas Especiais, CTE.	vg	1
3	2.2	Remoção do pavimento existente, carga e transporte a central de resíduos certificada para o efeito, limpeza e preparação da base para receber novo pavimento in-situ.	m2	600
	2.3	Fornecimento e montagem de novo pavimento amortecedor in-situ com cores standard e com as seguintes espessuras, incluindo cola e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento correto:		
4	2.3.1	Pavimento com 60mm de espessura de SBR + 10mm de espessura de EPDM, para altura de queda até 2,00m.	m2	12
5	2.3.2	Pavimento com 30mm de espessura de SBR + 10mm de espessura de EPDM, para altura de queda até 1,30m.	m2	588
	3	Parque infantil da Praça da República		
6	3.1	Realização de todos os trabalhos gerais e trabalhos específicos de manutenção corretiva mencionados na Clausula 2 das Clausulas Técnicas Especiais, CTE.	vg	1
7	3.2	Remoção do pavimento existente, carga e transporte a central de resíduos certificada para o efeito, limpeza e preparação da base para receber novo pavimento in-situ.	m2	155
	3.3	Fornecimento e montagem de novo pavimento amortecedor in-situ com as cores standard e com as seguintes espessuras, incluindo cola e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento correto:		
8	3.3.1	Pavimento com 30mm de espessura de SBR + 10mm de espessura de EPDM, para altura de queda até 1,30m.	m2	85
9	3.3.2	Pavimento com 70mm de espessura de SBR + 10mm de espessura de EPDM, para altura de queda até 2,60m.	m2	75
	4	Parque infantil da Praça Dr. Agostinho Albano de Almeida		
10	4.1	Realização de todos os trabalhos gerais e trabalhos específicos de manutenção corretiva mencionados na Clausula 3 das Clausulas Técnicas Especiais, CTE.	vg	1
11	4.2	Remoção do pavimento existente, carga e transporte a central de resíduos certificada para o efeito, limpeza e preparação da base para receber novo pavimento in situ.	m2	50
12	4.3	Fornecimento e montagem de novo pavimento amortecedor in situ com cores standard com 30mm de espessura de (SBR) + 10mm de espessura (EPDM) para uma altura de queda até 1,30m.	m2	50