

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Empreitada da obra de "REDE DE MOBILIDADE SUAVE EM PORTEL – RMSP"

Resumo das Quantidades de Trabalho



Cap.	Designação				Valor Total
Cap. 1	Estaleiro e trabalhos acessórios				0,00 €
Cap. 2	Movimento de terras				0,00 €
Cap. 3	Pavimentação				0,00 €
Cap. 4	Rede de Drenagem				0,00 €
Cap. 5	Diversos				0,00 €
Total Proposto para a Empreitada					0,00 €

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Empreitada da obra de "REDE DE MOBILIDADE SUAVE EM PORTEL – RMSP"

Mapa de Quantidades de Trabalho



Artigo	Designação	Un	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Cap. 1	Estaleiro e trabalhos acessórios				
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor e todos os serviços e apoios topográficos necessários à implementação da obra.	vg		2 500,00 €	0,00 €
1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo a legislação em vigor e o respetivo projeto.	vg		1 000,00 €	0,00 €
1.3	Encargos decorrentes da implementação do Plano de Gestão de Resíduos, incluindo a deposição de todos os produtos em vazadouro devidamente licenciado.	vg		1 000,00 €	0,00 €
1.4	Fornecimento e instalação de duas placas identificativas da obra, conforme indicação da C.M com as dimensões de 1,00x1,50 metros fixa em estrutura metálica com postes metálicos de secção retangular 0.06x0.04 m com 3 metros de altura útil, chumbados ao pavimento.	vg		400,00 €	0,00 €
	Total do Cap. 1				0,00 €
Cap. 2	Movimento de terras				
2.1	Limpeza da área total do terreno a uma profundidade de 10 cm, incluindo remoção dos produtos a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários.	m2		1,00 €	0,00 €
2.2	Deposição de terras em local a indicar pelo dono da obra num raio de 2.500 metros de distancia relativamente ao local da obra, incluindo espalhamento, compactação e regularização da superfície.	m3		1,00 €	0,00 €
	Total do Cap. 2				0,00 €
Cap. 3	Pavimentação				
	Trabalhos a realizar de acordo com pormenores e descrição do MQ, designadamente nos perfis transversais tipo, satisfazendo , considerando as espessuras das camadas após a compactação e incluindo o fornecimento e aplicação e todos os trabalhos necessários.				
3.1	Camadas granulares				
3.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa com 0,11cm, após recalque, na execução de valetas incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu bom acabamento.	m2		5,00 €	0,00 €
3.2	Calçadas				
3.2.1	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito de 10 a 12 cm de lado em estilo espinhado, com a prévia colocação de uma camada de pó de pedra com 10 cm de espessura, com todos os trabalhos de assentamento, compactação e enchimento de juntas com traço seco de cimento (calçada na via).	m2		20,00 €	0,00 €
3.3	Lancis				
3.3.1	Fornecimento e aplicação de lancil de granito, com as dimensões de 0,10x0,20x1m, incluindo fundação em betão simples de 0,30x0,30m, rebaixamentos nas nas passeadeiras, com todos os trabalhos de escavação, assentamento e acabamento, pronto a receber pavimento .	ml		25,00 €	0,00 €
3.3.2	Fornecimento e aplicação de lancil de Betão, com as dimensões de 0,10x0,20x1m, incluindo fundação em betão simples de 0,30x0,30m, rebaixamentos nas nas passeadeiras, com todos os trabalhos de escavação, assentamento e acabamento, pronto a receber pavimento .	ml		12,00 €	0,00 €
3.4	Lajetas				
3.4.1	Fornecimento e aplicação de lajetas de betão tipo Macel ref.º 6340 – ardósia cinza, ou equivalente, com as dimensões de 0,60x0,40m assentes em fundação de betão com a espessura mínima de 0,15m, incluindo todos os trabalhos de assentamento e enchimento de juntas.	m2		18,00 €	0,00 €
3.4.2	Fornecimento e aplicação de lajetas de granito quadradas com 50 cm de lado, e 7 cm de espessura com a prévia colocação de uma camada de betão B20 com 20 cm de espessura, com todos os trabalhos de assentamento a cimento cola, compactação e enchimento de juntas com traço seco de cimento e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	m2		70,00 €	0,00 €
3.5	DECK				
	Fornecimento e aplicação de Deck em Madeira de Pinho Tratado a autoclave, de acordo com pormenores e fixação através de parafuso de inox, pintura a impregnante IPE da PECOL ou equivalente e guarda prumos de madeira e corda de nylon e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento, designadamente cortes na madeira, movimentos de terras, chumbadores em betão e todos os acessórios e trabalhos necessários.	m2		200,00 €	0,00 €
	Total do Cap. 3				0,00 €

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Empreitada da obra de "REDE DE MOBILIDADE SUAVE EM PORTEL – RMSP"

Mapa de Quantidades de Trabalho



Artigo	Designação	Un	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Cap. 4	Rede de Drenagem				
4.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de valas a uma profundidade de 80 cm incluindo remoção das terras a vazadouro a indicar pela fiscalização a uma distancia aproximada de 2500 m do local da obra.	m³		15,00 €	0,00 €
4.2	Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo ou equivalente a PEAD ambidur SN8 de diametro 315 mm envolvida em betão de acordo com pormenores incluindo a execução de valeta em betão afagado, a execução de 10 caixas de ligação e a colocação de grelhas metálicas em Ferro fundido da Classe D 400 , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	m³		65,00 €	0,00 €
4.3	Execução de caixa de reunião em alvenaria de blocos de betão .20x.15x.50 forradas a pedra irregular de xisto, de acordo com pormenores para ligação das condutas existentes de águas pluviais ao novo traçado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários aos seu bom funcionamento.	uni		450,00 €	0,00 €
	Total do Cap. 4				0,00 €
Cap. 5	Diversos				
5.1	Execução de saneamentos de pavimento composto de escavação remoção da totalidade dos produtos a vazadouro e enchimento da área saneada com betão ciclópico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários em dois locais um com 15 metros por 80 cm de largura com 60 cm de fundo e um local com 30 metros com 80 cm de largura e 80 cm de fundo.	m3		135,00 €	0,00 €
5.2	Limpeza final da obra incluindo varrimento da calçada e todos os trabalhos necessários num área total de 4850 m2.	uni		500,00 €	0,00 €
5.3	Pintura de passadeira a tinta termo plastica com 3 mm de espessura incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento localizadas na vila de Portel.	uni		235,00 €	0,00 €
	Total do Cap. 5				0,00 €
Total Proposto para a Empreitada					0,00 €