



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	EDIFÍCIOS		
	2.1	TELAS DE COBERTURA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/TALHOS/PEIXARIA/FRUTARIA		
	2.1.1	Remoção das telas existentes na cobertura das instalações sanitárias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção. O material removido deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Medição efectuada em projecção horizontal		
3	2.1.1.1	WC 1	m2	78
4	2.1.1.2	WC 2	m2	78
5	2.1.1.3	Edifício Administrativo	m2	35,55
6	2.1.1.4	Talhos/Peixaria e Frutaria	m2	281,6
	2.1.2	Fornecimento e execução de revestimento de cobertura, incluindo emulsão betuminosa do tipo "Imperkote F da Imperialum" ou equivalente, membrana de betume polímero APP de 4,0kg/m2 em ambas as faces, do tipo "Polyplas 40, da Imperialum" ou equivalente; membrana de betume polímero APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida superiormente com granulado de ardósia e inferiormente com filme de polietileno do tipo "Polyxis R40", da Imperialum" ou equivalente; remates, perifs de remate, sobreposições de telas e execução de reforço das mesmas com a banda de reforço do tipo "Imperialum" ou equivalente "Polybanda 33", remates e sobreposições em paredes e platibandas, impermeabilizações em tubagens de ventilação, ralos de pinha e caleira, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita aplicação, de acordo com as recomendações do fabricante; ficando a cobertura completamente estanque. (NOTA: Medição efectuada em projecção horizontal).		
7	2.1.2.1	WC 1	m2	78
8	2.1.2.2	WC 2	m2	78
9	2.1.2.3	Edifício Administrativo	m2	35,55
10	2.1.2.4	Talhos/Peixaria e Frutaria	m2	281,6
	2.2	TALHOS / PEIXARIA / FRUTARIA		
11	2.2.1	Remoção dos tubos de queda, que se encontram danificados, nas descargas dos edifícios, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução. O material removido deverá ser transportado a local licenciado.	m	26,4
12	2.2.2	Remoção das grelhas da caleira de pavimento, bem como limpeza do fundo da caleira, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução. O material removido deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Dimensão da caleira 100cmx13cmx2cm	m	97,2
13	2.2.3	Remoção dos tubos de abastecimento de água, em aço inox, na zona de alimentação às bancas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução. O material removido deverá ser transportado a local licenciado	m	28,8



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG.57/2020

14	2.2.4	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em PVC PN 10 DN 75, incluindo curvas a 45°, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação e perfeita ligação às caixas de visita existentes/caleira de pavimento, bem como abraçadeiras em aço galvanizado com protecção em neoprene para fixação da tubagem	m	52,8
15	2.2.5	Fornecimento e aplicação de grelhas em PVC (dimensão:100cmx13cmx2cm) para caleira de pavimento existente, incluindo fixação com aparafusamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação	m	97,2
16	2.2.6	Fornecimento e execução da rede de abastecimento de água em tubo multicamada DN 1", com fixação à vista (braçadeiras), no local da rede existente, incluindo todos os acessórios/materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. NOTA: A rede de abastecimento de água deverá ser ensaiada à pressão antes da sua recepção	m	28,8
17	2.2.7	Fornecimento e aplicação de torneiras metálicas de esfera 1", incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua ligação e perfeito funcionamento	UN	16
18	2.2.8	Fornecimento e aplicação de azulejo vidrado "facetado" igual ao existente, incluindo cola, betume, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução e perfeito acabamento	m2	8
19	2.2.9	Pintura da fachada de tardo dos 4 edifícios, incluindo lavagem com máquina de pressão de água controlada, remoção do revestimento dessoldarizado, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução	m2	150,4
20	2.2.10	Pintura do tecto dos 4 edifícios, incluindo lavagem com máquina de pressão de água controlada, remoção do revestimento dessoldarizado, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução	m2	204
	2.3	EDIFÍCIOS DA RECEPÇÃO		
	2.3.1	Fornecimento e aplicação de grades metálicas, nos vãos de janela, com barras verticais, em alumínio lacado à cor verde, igual ao existente, incluindo fixação aparafusada às ombreiras/padieiras e soleiras bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua fixação:		
21	2.3.1.1	Dimensão da janela 2,05 x 0,50m	UN	20
22	2.3.1.2	Dimensão da janela 2,00 x 1,10m	UN	2
23	2.3.1.3	Dimensão da janela 1,00 x 0,50m	UN	1
24	2.3.1.4	Dimensão da janela 1,00 x 1,10m	UN	1
25	2.3.2.1	Pintura das fachadas dos edifícios, incluindo lavagem com máquina de pressão de água controlada, remoção do revestimento dessoldarizado, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução	m2	65,52
26	2.3.3	Execução de reboco, para acabamento do nicho dos contadores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução e perfeito acabamento	m2	2,24
	2.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
	2.4.1	Pintura das fachadas dos edifícios das instalações sanitárias, incluindo lavagem com máquina de pressão de água controlada, remoção do revestimento dessoldarizado, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução		
27	2.4.1.1	WC1	m2	49,68
28	2.4.1.2	WC 2	m2	49,68
	2.3.2	EDIFÍCIOS 1 e 2		