

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PREPARAÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO.		
1	1.1	Fornecimento e montagem de vedações, nos vários níveis da obra, com proteções dos utentes e do ambiente, nomeadamente no que diz respeito a medidas de HSST.	ml	1550
	2	COBERTURA PLANA - COBERTURA DO R/C		
2	2.1	Desmontagem/demolição de todo o sistema associado à cobertura incluindo carga, transporte e entrega com descarga em aterro licenciado para RCD. Inclui também retirar a anterior reabilitação em chapa metálica (405,76m2) e encaminhamento para local adequado a indicar pela fiscalização. Inclui fornecimento e execução de sistema de Impermeabilização de cobertura com Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS 50mm), feltro de proteção em geotêxtil 150 g/m2 (Roofex 150) Membrana de impermeabilização em PVC (Flagon / Sintec Urdim de 1,5 mm FV ou equivalente). Inclui ainda fornecimentos necessários para reabilitar os tubos de queda existentes (22), todos trabalhos principais, secundários e acessórios nomeadamente limpezas gerais, camada de forma e outras que se considerem necessárias para a execução dos trabalhos com perfeito acabamento.	m2	880,95
3	2.2	Impermeabilização de muretes em membrana de impermeabilização em PVC (Flagon / Sintec Urdim de 1,5 mm FV ou equivalente).	m2	98,52
4	2.3	Fornecimento e aplicação de perfil remate colaminado PVC.	m2	185,35
5	2.4	Dutal de descarga em membrana PVC.	UN	22
6	2.5	Aplicação de manta de proteção em membrana alveolar pitonada (Drentex) ou equivalente.	m2	880,95
7	2.6	Fornecimento e aplicação de lajetas 40x40x4 de 4cm de espessura espaçadas por elementos cruzetas adequadas para manter afastamentos uniformes. Requer-se fixação com 4 pontos de silicone em cada lajeta em 50% da área.	m2	880,95
	3	COBERTURA PISO 1 - COBERTURA PLANA.		
8	3.1	Impermeabilização de coberturas incluindo todos os fornecimentos, trabalhos principais e acessórios necessários a perfeito acabamento e funcionamento. Fornecimentos necessários, incluindo retirar e repor godo. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS 50mm), feltro de proteção em geotêxtil 150 g/m2 (Roofex 150), membrana de impermeabilização em PVC (Flagon / Sintec Urdim de 1,5 mm FV) e membrana de drenagem alveolar com Drentex Star ou equivalente.	m2	244,8
9	3.2	Impermeabilização de muretes/platibanda com membrana de impermeabilização em PVC (Flagon / Sintec Urdim de 1,5 mm FV).	m2	31,6
10	3.3	Fornecimento e aplicação de perfil remate colaminado PVC.	m2	63,2
	4	PLATIBANDAS EXTERIORES.		
11	4.1	Limpeza e preparação da base através da picagem de betão em descasque e tratamento de armaduras expostas (Sika Ferrogard 901), reposição da geometria do betão, e aplicação de verniz de betão em platibandas exteriores e parte baixo das mesmas (Sikagard 700S).	m2	398,64
	5	COBERTURA DO PAVILHÃO - COBERTURA DE 2 ÁGUAS.		
12	5.1	Retirar chapa de toda a Cobertura Pavilhão e encaminhamento devido conforme indicações da fiscalização. Fornecimento e aplicação de chapa sandwich de 5cm de espessura, incluindo fixações ao lado de todos os guieiros, incluindo todos os trabalhos principais e acessórios necessários a perfeito acabamento e funcionamento. Inclui remates, tais como cume, caleiras em inox e ligações a tubos de queda e rufos, assim como todos os materiais necessários e suficientes a um perfeito funcionamento.	m2	313,74
13	5.2	Fornecimento e aplicação de membrana de impermeabilização em PVC para muretes da cobertura.	m2	97,2
14	5.3	Fornecimento e aplicação de perfil remate colaminado PVC para muretes da cobertura.	ml	72
15	5.4	Fornecimento e aplicação de dutal de descarga em membrana de PVC.	UN	10
	6	JUNTA DE DILATAÇÃO.		

16	6.1	Limpeza e inspeção das juntas de dilatação pelo exterior em pavimentos, paredes e tetos, para limpeza e remoção de todo o material degradado, com falta de elasticidade e/ou resiliência. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários a uma reabilitação e impermeabilização da junta, requer-se a junta pronta a funcionar com um perfeito acabamento e estanquicidade acautelada. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tipo perfis de borracha ou PVC instalados à pressão e recobertos por material resiliente à cor dos paramentos.	vg	1
	7	PINTURAS EXTERIORES		
17	7.1	Fornecimento e aplicação de pinturas exteriores em paredes e tetos do edifício existente, com barramento armado através de rede de 160g/m2, pregado a razão de 4 buchas/m2 e acabamento demãos necessárias a produzir um acabamento necessário de tinta plástica para exterior.	m2	1726,8
	8	PINTURAS INTERIORES		
18	8.1	Fornecimento e aplicação de tintas em paramentos e tetos interiores. Execução de pintura de paredes interiores com tinta plástica na cor Branco Puro, com 2 demãos cruzadas e trabalhos preparatórios necessários de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularização de juntas, tapa furos com massa reparação e limpeza previa com lixa nos paramentos, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. Tudo de acordo com as boas normas de execução.	m2	1485