

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Cap. 03	Pavimentação		
	03.3	Camadas de misturas betuminosas a frio:		
	03.3.2	Com características de regularização:		
	03.3.2.2	Em mistura betuminosa aberta a frio:		
1	03.3.2.2.5	Em tapagem de covas.	TON	86,5
	03.6	Tratamentos superficiais:		
	03.6.1	Na faixa de rodagem:		
	03.6.1.1	Em microaglomerado betuminoso a frio:		
2	03.6.1.1.1	Simples (taxa média 15 Kg/m2)	m2	5200
3	03.6.1.1.2	Duplo (taxa média 10Kg/m2 + 15 Kg/m2)	m2	105495
	Cap. 04	Equipamentos de sinalização e segurança		
	04.02	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	04.02.01	Marcas Longitudinais:		
	04.02.01.01	Linha branca contínua (LBC):		
4	04.02.01.01.01	Com 0,12 m de largura (LBC 0,12).	m	600
5	04.02.01.01.02	Com 0,15 m de largura (LBC 0,15).	m	1950
6	04.02.01.02	Linha branca tracejada (LBT):	UN	1600
7	04.02.01.02.01	Com 0,12m de largura e relação traço/espço 3/3 m (LBT 0,12; 3/3).	m	19885
8	04.02.01.02.04	Com 0,15m de largura e relação traço/espço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1).	m	200
	04.02.02	Marcas Transversais:		
9	04,02,02,01	Passadeiras e barras de paragem com 0,50 de largura	m2	87
	04.02.03	Outras marcas:		
10	04.02.03.01	Raias oblíquas paralelas	m2	145
11	04.02.03.02	Triângulo de cedência de prioridade com h= 2 m	UN	9
12	04.02.03.03	Inscrições STOP	UN	6
	04.05	Sinalização temporária		

13	04.05.01	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	Cap. 05	Diversos		
14	05.01	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
15	05.02	Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março.	vg	1