

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota1	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas, redes provisórias de águas, saneamento e electricidade, instalação do pessoal e fiscalização e arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. Actualização do Plano de segurança e saúde em fase de projecto ao longo da empreitada bem como permanência de técnico de segurança em obra para o acompanhamento dos trabalhos. Implementação e actualização do Plano de Gestão de Resíduos.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	3	DRENAGEM		
3	3.2	Limpeza de aquedutos existentes incluindo respectivas caixas, e todos os trabalhos e materias necessários à completa execução do mesmo.	UN	10
	3.5	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito:		
	3.5.1	Valetas e valas:		
	3.5.1.1	Valetas de plataforma laterais		
4	3.5.1.1.1	Revestidas com betão, de secção triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20 m.	m	100
	4	PAVIMENTAÇÃO		
5	4.1	Fornecimento e aplicação de "Juntoplast CV" da Cepsa ou equivalente, para fechamento de fissuração existente no pavimento betuminoso.	m	3000
	4.3	Execução de saneamentos		
6	4.3.1	Execução de saneamentos incluindo: corte de pavimento betuminoso e remoção de todo o pavimento existente na espessura de 0,50 m incluindo carga, transporte a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	750
7	4.3.2	Zona de saneamento: fornecimento e aplicação de camada de sub-base em ABGE com 0,42m de espessura após compactação aplicada em duas camadas, incluindo aplicação de camada de regularização com 0,08m de espessura após compactação em macadame betuminoso e rega de impregnação.	m2	750