

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
	1.1	Instalações e equipamento para estaleiro de apoio à obra, com todas as condições de segurança e salubridade, incluindo todos os meios necessários à execução dos trabalhos e os acessos às frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remoção de resíduos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos, as redes de alimentação e distribuição necessárias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedação da área afecta ao espaço:		
1	1.1.1	Montagem	vg	1
2	1.1.2	Manutenção	vg	1
3	1.1.3	Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra	vg	1
	2	Demolições		
4	2.1	Demolição de paredes simples de alvenaria, incluído remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	618
5	2.2	Demolição de pilares de betão armado (0,2x0,2m), incluído o corte dos mesmos até uma profundidade de 0,15 m abaixo do nível de terreno, com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	UN	27
6	2.3	Demolição dos pavimentos em betonilha com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	656
7	2.4	Demolição de cobertura em telha plástica com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	3
8	2.5	Demolição de vãos envidraçados de caixilharia de ferro com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	20,4
9	2.6	Demolição de portões, portas e chapas metálicas com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	89
10	2.7	Demolição de vigas de ferro	m2	3,2
	3	Reposições e Regularizações		
11	3.1	Preenchimento de cavidade da parede de alvenaria do armazém A com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traço 1:6, com uma dosagem mínima de cimento de 250 kg/m³.	m2	0,5
12	3.2	Execução de uma camada agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15 m de espessura média depois de compactado em pavimentos demolidos e passagem lateral do armazém C	m3	105
13	3.2	Enchimento de caixa de pavimento com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (considerando uma altura de 2m)	m3	6
14	3.4	Regularização das superfícies das paredes desagregadas após remoção da parte demolida, com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traço 1:6, com uma dosagem mínima de cimento de 250 kg/m³.	m2	12
	4	Área adjacente aos armazéns		
15	4.1	Desmonte de vedação metálica, incluindo, remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD.	ml	45
16	4.2	Limpeza, desmatação e decapagem da área de coberto vegetal, incluindo a remoção de todo o tipo de detritos, lixos, pedra grossa, entulhos e vegetação subarbustiva e herbácea, com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	230
17	4.3	Limpeza superficial do pavimento em betão, com remoção de vegetação parasita incrustada com recurso a jacto de água a pressão e tratamento com biocida.	m2	145
18	4.4	Assentamento de lancis de passeio em betão pré-fabricado (1,00 x 0,12 / 0,15 x 0,25), espaçados entre si de 1,5 m, pintados à cor amarela (RAL 1006) incluindo argamassa de assentamento.	ml	43