



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Divisão de Planeamento e Projectos

Demolição de Armazéns
Cerco de São Lázaro
Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
1	Estaleiro				
1.1	Instalações e equipamento para estaleiro de apoio à obra, com todas as condições de segurança e salubridade, incluindo todos os meios necessários à execução dos trabalhos e os acessos às frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remoção de resíduos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos, as redes de alimentação e distribuição necessárias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedação da área afectada ao espaço:				
1.1.1	Montagem	vg	1		
1.1.2	Manutenção	vg	1		
1.1.3	Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra	vg	1		
2	Demolições				
2.1	Demolição de paredes simples de alvenaria, incluído remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	618,00		
2.2	Demolição de pilares de betão armado (0,2x0,2m), incluindo o corte dos mesmos até uma profundidade de 0,15 m abaixo do nível de terreno, com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	un	27,00		
2.3	Demolição dos pavimentos em betonilha com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	656,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Divisão de Planeamento e Projectos

Demolição de Armazéns
Cerco de São Lázaro
Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
2.4	Demolição de cobertura em telha plástica com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	3,00		
2.5	Demolição de vãos envidraçados de caixilharia de ferro com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	20,40		
2.6	Demolição de portões, portas e chapas metálicas com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	89,00		
2.7	Demolição de vigas de ferro	m2	3,20		
3	Reposições e Regularizações				
3.1	Preenchimento de cavidade da parede de alvernaria do armazém A com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traço 1:6, com uma dosagem mínima de cimento de 250 kg/m ³ .	m2	0,50		
3.2	Execução de uma camada agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15 m de espessura média depois de compactado em pavimentos demolidos e passagem lateral do armazém C	m3	105,00		
3.2	Enchimento de caixa de pavimento com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (considerando uma altura de 2m)	m3	6,00		
3.4	Regularização das superfícies das paredes desagregadas após remoção da parte demolida, com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traço 1:6, com uma dosagem mínima de cimento de 250 kg/m ³ .	m2	12,00		
4	Área adjacente aos armazéns				



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Divisão de Planeamento e Projectos

Demolição de Armazéns
Cerco de São Lázaro
Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
4.1	Desmonte de vedação metálica, incluindo, remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD.	ml	45,00		
4.2	Limpeza, desmatação e decapagem da área de coberto vegetal, incluindo a remoção de todo o tipo de detritos, lixos, pedra grossa, entulhos e vegetação subarbustiva e herbácea, com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD	m2	230,00		
4.3	Limpeza superficial do pavimento em betão, com remoção de vegetação parasita incrustada com recurso a jacto de água a pressão e tratamento com biocida.	m2	145,00		
4.4	Assentamento de lancis de passeio em betão pré-fabricado (1,00 x 0,12 / 0,15 x 0,25), espaçados entre si de 1,5 m, pintados à cor amarela (RAL 1006) incluindo argamassa de assentamento.	ml	43,00		
				TOTAL	