

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	a)	As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo "ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhos) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos		
	0	ARQUITETURA		
	CAP. 0	TRABALHOS PRELIMINARES		
1	0.1	Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessárias à execução dos trabalhos, manutenção e desmontagem de máquinas, instalações com espaços para as reuniões da obra, para a fiscalização, gestão e direcção de obra, encarregado geral e armazém de obra (amostras e equipamento). Incluindo mobiliário (secretária, armário, estante, mesa de reuniões e cadeiras) e instalações sanitárias, redes provisórias de saneamento, águas e electricidade, vedação do recinto da obra, colocação de placa identificativa e demais trabalhos necessários.	vg	1
2	0.2	Implantação da obra, de acordo com as indicações do projecto, incluindo todos os trabalhos de topografia necessários, colocação e conservação de marcas, eixos e demais trabalhos necessários.	vg	1
3	0.3	Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço de centro social em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).	vg	1
	CAP. 1	LIMPEZA, PREPARAÇÃO da Plataforma Existente (laje)		
4	1.1	Limpeza e preparação da laje existente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	233
5	1.2	Fornecimento e aplicação com argamassa de cimento leve para implantação da empreitada, incluindo todos os trabalhos, de acordo com as necessidades da obra (zonas com necessidade de enchimento para cumprimento do projeto).	m2	233
	CAP. 2	DEMOLIÇÕES		
6	2.1	Demolição nos pavimentos exteriores em lajeado de betão (tipo UNI), incluindo transporte a local de deposito a escolher pelo dono da obra (parcela para posterior colocação, dando cumprimento do projecto.	m2	233
7	2.2	Remoção de guardas em alumínio existentes, incluindo transporte a vazadouro/depósito (dono da obra) para cumprimento do projecto.	vg	1
	a)	As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo "ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhos) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos		
8	2.3	Demolição nos pavimentos exteriores de guias em betão, incluindo transporte a local de deposito a escolher pelo dono da obra para posterior colocação, dando cumprimento do projecto.	ml	24
	CAP. 3	ALVENARIAS		
	a)	PAREDES EXTERIORES		
	b)	VOLUME / PAINÉIS EXTERIORES		
	3.2	Fornecimento e montagem de painéis em OSB3, incluindo cortes, remates e ligações por aparafusamento em paredes exteriores.		
9	3.2.1	OSB3 de 15mm em paredes exteriores	m2	268
10	3.2.2	OSB3 de 12mm em platibandas interiores	m2	49



Centro Social de Santa Cruz do Douro

Procedimento 1/2020

11	3.2.3	OSB3 de 15mm em tetos exteriores	m2	5,5
12	3.2.4	Fornecimento e aplicação de tela asfáltica com largura de 20cm de altura no perímetro fronteira do alçado lateral direito, sobre a parede exterior de OSB3 (10cm de altura) e pavimento térreo existente (10cm de altura) para posterior aplicação de capoto.	ml	25,5
CAP. 4 REVESTIMENTO INICIAL EM PAREDES				
4.2 PAREDES INTERIORES				
13	4.2.1	Fornecimento e assentamento de "massas seral/acabamento" nas zonas definidas em projeto.	m2	23,68
14	4.2.2	Fornecimento e aplicação de divisórias interiores, executadas em placas de gesso cartonado hidrófugo (Knauf) com uma placa de cada lado, com isolamento em manta com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com as indicações do projeto.	m2	28,8
15	4.2.3	Fornecimento e aplicação de divisórias interiores, executadas em placas de gesso cartonado hidrófugo e normal (Knauf) com uma placa de cada lado, com isolamento em manta com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com as indicações do projeto.	m2	15
16	4.2.4	Fornecimento e aplicação de revestimento interior executadas em placas de gesso cartonado normal (Knauf) com uma placa de um lado, com isolamento em manta com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com as indicações do projeto.	m2	150,32
17	4.2.5	Fornecimento e aplicação de revestimento interior, executadas em placas de gesso cartonado hidrófugado (Knauf) com uma placa de um lado, com isolamento em manta com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com as indicações do projeto.	m2	40,2