

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, proteção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos.	vg	1
	2	Plano de Segurança		
2	2.1	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1
	3	Paredes Exteriores		
3	3.1	Limpeza e lavagem de superfície de paredes exteriores com recurso a meios mecânicos, incluindo montagem/desmontagem de andaimes, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	392
4	3.2	Fornecimento e aplicação de primário fixador do tipo "Robbialac Ref.: 21008" em paredes exteriores ou outro equivalente à escolha do dono de obra para aderência de reboco delgado armado, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	392
5	3.3	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes exteriores com tinta plástica à cor branca mate do tipo "Aquarepel da Robbialac-Ref.: 053" ou outra equivalente à escolha do dono de obra, incluindo tratamento e impermeabilização de superfície com reboco delgado armado do tipo "Armasan" com o acabamento final em areado de acordo com existente, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	392
	4	Cobertura Plana		
6	4.1	Desmontagem e montagem do gradeamento existente no terraço, incluindo alteração dos apoios de fixação da grade à cobertura plana, limpeza, tratamento e pintura em esmalte de acordo com existente, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1
7	4.2	Desmontagem e montagem do caleiro existente no terraço, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1
8	4.3	Picagem e remoção do revestimento do pavimento do terraço, incluindo limpeza, carga e transporte dos materiais demolidos a estaleiro do Empreiteiro, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários.	m2	236
9	4.4	Fornecimento e aplicação de dupla camada de tela asfáltica cruzada do tipo APP, classe FV 3kg/m2 e FP 4kg/m2 mineral ou outras equivalentes à escolha do dono de obra para impermeabilização do terraço, incluindo todos os acessórios de ligação ao tubos de queda de drenagem de águas pluviais, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito isolamento, drenagem e acabamento.	m2	236
10	4.5	Fornecimento e aplicação de placas de betão cinza do tipo "Macel-Modelo 100, antiderrapante de dim.:40*40cm" ou outra equivalente à escolha do dono de obra, sobre uma manta de geotêxtil com uma gramagem de 300g/m2, com todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários a um perfeito funcionamento e acabamento.	m2	236
11	4.6	Fornecimento e colocação de granito amarelo serrado da região, com 0.23m de largura e 0.02m de espessura em remate de cobertura de acordo com o existente, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
12	4.7	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em alumínio de termolacado a cor branco de acordo com o existente, incluindo ligações e acessórios de fixação, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito funcionamento e acabamento.	ml	14
13	4.8	Fornecimento e aplicação de reboco a areado fino de acordo com o existente em pilares de dim.: 0.25*0.25m, incluindo tratamento de superfícies e pintura com tinta plástica à cor branca mate do tipo "Aquarepel da Robbialac-Ref.: 053" ou outra equivalente à escolha do dono de obra, com todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	vg	1