

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios, incluídos nesta empreitada.	UN	1
2	1.2	Manutenção e sinalização da via duante a execução dos trabalhos de modo a permitir o acessos às habitações.	UN	1
	2	SINALIZAÇÃO		
	2.1	Sinalização Horizontal		
	2.1.1	Pintura no pavimento de linhas contínuas conforme projeto e indicação da fiscalização, com tinta termoplástica com 4 mm de espessura, incluindo limpeza da base e		
3	2.1.1.1	Com 0.12m de largura	m	21564,2
	2.1.2	Pintura no pavimento de linhas descontínuas traço 5/2, conforme projeto e indicação da fiscalização, com tinta termoplástica com 4 mm de espessura, incluindo limpeza da base e		
4	2.1.2.1	Com 0.12m de largura	m	46896,8
5	2.2	Pintura de linhas de marcação de paragem em tinta termoplástica 4mm de espessura, 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua aplicação.	m2	140
6	2.3	Pintura de faixa em zebra em tinta termo-plástica com 4mm de espessura em passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua aplicação.	m2	388,5