

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo as correspondentes instalações provisórias, a gestão, acções e intervenções que assegurem a higiene e segurança no trabalho.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária dos trabalhos durante a execução da empreitada, de acordo com a regulamentação em vigor.	vg	1
	2	PASSEIO		
3	2.1	Execução de massame armado em betão da classe C16/20, com 0.20m de espessura, incluindo fornecimento e colocação de malhasol do tipo AQ50, assente sobre base em "tout-venant" com 0.20 de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	35
4	2.2	Fornecimento e execução de lancil em betão pré-fabricado, incluindo movimentação de terras, maciço de fundação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	ml	170
5	2.3	Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe tipo "trief" (cor rosa), com 0.06m de espessura, incluindo almofada em pó de pedra, assentes sobre massame não armado em betão da classe C16/20, com 0.10m de espessura e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	145
6	2.4	Reparações a efectuar no pavimento betuminoso do arruamento existente, derivado da própria execução da obra, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	UN	1