

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada, incluindo sinalização da obra, proteção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos.	UN	1
2	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	UN	1
	2	Trabalhos Preparatórios		
3	2.1	Decapagem e regularização de terreno a uma espessura média de 10cm, incluindo transporte de materiais sobantes a vazadouro do empreiteiro, com todos os trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita execução.	m2	440
4	2.2	Fornecimento e assentamento de lancil de dim.: 1000*200*80mm em betão pré-fabricado, com acabamento boleado, na delimitação dos canteiros, com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução e acabamento.	ml	43
	3	Águas Pluviais		
5	3.1	Escavação em abertura de valas, para assentamento de tubagem de rede de drenagem de águas pluviais, incluindo almofada em areia, aterro compactado diferenciado e transporte de materiais sobantes a vazadouro do empreiteiro, com todos os trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita execução.	ml	36
6	3.2	Fornecimento e instalação de coletor periférico de drenagem de águas pluviais em tubo do tipo "AMBIDUR, classe SN6 e de diâmetro Ø200mm" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo abertura e fecho de vala, almofada em areia, aterro compactado diferenciado e transporte de materiais sobantes a vazadouro do empreiteiro, com todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito funcionamento.	ml	36
7	3.3	Execução de caixas de visita 40x40cm em betão pré-fabricado de drenagem de águas pluviais, incluindo movimento de terras, aro e tampa rebaixada (30mm) em ferro fundido revestidas com as lajetas de betão (0.40*0.40*0.03m), com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
8	3.4	Fornecimento e aplicação de caleira perimetral de drenagem de águas pluviais do tipo "CAPADRAIN Sefl U-SF.V100.1 com grelha em aço galvanizado A15", ou outra equivalente à escolha do dono de obra, na separação do passeio e o piso infantil em relva, incluindo abertura e fecho de caixa, assentamento, acessórios, ligações e remates nas caixas de visita, com todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.	ml	41
	4	Relvado Sintético		
9	4.1	Fornecimento e colocação de tela anti-erva na zona de instalação de relva sintética, incluindo sobreposição entre rolos, com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução.	m2	203
10	4.2	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa ABGE 0/32, incluindo espalhamento, rega e compactação, com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução.	m2	203
11	4.3	Aplicação de relva sintética do tipo "DOMO Duraforce XSL 45M" ou outra equivalente à escolha do dono de obra, incluindo união por processo de colagem sobre bandas de poliéster de 30 cm com cola bicomponente, fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica e granulado de borracha de acordo com os rácios indicados pelo fabricante, marcações de mini campo de futebol, cortes, remates, juntas, escovagem, com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução e acabamento.	m2	203
12	4.4	Fornecimento e colocação de mini baliza de futebol, constituída por perfil tubular metálico de 80mm, de dimensões de 1200*500*600mm, incluindo redes em polipropileno de Ø3mm de espessura, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
	5	Pavimento Infantil		

13	5.1	Execução de caixa de base com 15 cm de espessura total (Tout-Venant+betão), incluindo espalhamento e compactação, com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução.	m2	187
14	5.2	Fornecimento e aplicação de pavimento constituído por placas amortecedoras em borracha de dim.: (1000*1000*40mm) em tonalidade vermelha, com todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	187
6	Equipamento Infantil			
15	6.1	Fornecimento e instalação de cabana, do tipo "Casa Escalada Maça ref. ^a VD-DJ da DOMO" ou outra equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciços em betão para fixação dos prumos metálicos, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
16	6.2	Fornecimento e instalação de baloiço de 2 lugares metálico, do tipo "Baloioço Duplo ref. ^a HWS-02A da DOMO" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciços em betão para fixação dos prumos, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
17	6.3	Fornecimento e instalação de carrossel giratório, do tipo "Spider Roundabout ref. ^a KAR-PJ da DOMO" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciços em betão para fixação dos prumos, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
18	6.4	Fornecimento e instalação de mola triciclo, do tipo "Mola Serpente ref. ^a BUJ-WZ da DOMO" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciços em betão para fixação dos prumos, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
19	6.5	Fornecimento e instalação de mola margarida, do tipo "Mola Dupla Flor ref. ^a KON-01 da DOMO" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciços em betão para fixação dos prumos, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
20	6.6	Fornecimento e colocação de painel informativo em alumínio reflect. do tipo "Painel Informativo, ref.: GS2402, dim.: 62*92cm da BriCantell" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciço em betão, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeita execução e acabamento e funcionamento.	UN	1
21	6.7	Fornecimento e instalação de vedação infantil simples colorida , do tipo "Vedação Simples, painéis dim.: 2000*750mm, portão de 2 folhas dim.:1000*750mm, ref. ^a : VS7501VS prumos de alumínio dim.: 90*90*1100mm com taco ref. ^a :PRVS750AL-C da BriCantell" ou outro equivalente à escolha do dono de obra, incluindo maciços em betão, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma perfeito acabamento e funcionamento.	ml	18