



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Qtd |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1     | 1.1  | Limpeza, decapagem e movimentação de terras para regularização e reperfilagem do terreno                                                                                                                                                                                                              | m2      | 420 |
| 2     | 1.2  | Aterro de talude com terras provenientes da escavação, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e compactação idêntica à dos terrenos adjacentes, em camadas não superiores a 30 cm, incluindo colocação de postes tratados e pranchas de madeira em 4 m. | m3      | 105 |
| 3     | 1.3  | Fornecimento e execução de geodreno com brita envolvida em geotêxtil de 200g/m2, e tubo de drenagem DN 125, com altura variável (média de 60 cm) e largura de 0,50, incluindo aterro da vala, com produtos da escavação selecionado, incluindo todos os trabalhos.                                    | ml      | 110 |
| 4     | 2.1  | Fornecimento e aplicação de lajetas em betão pré-fabricado, com 0,60x0,40x0,055 (numa largura de 0,60 m), sobre o geodreno, incluindo aterro da vala com produtos da escavação selecionado, incluindo todos os trabalhos. .                                                                           | ml      | 110 |
| 5     | 2.2  | Fornecimento e aplicação de lajetas em betão pré-fabricado, com 0,60x0,40x0,055 (com largura de 0,80 m - 2 lajetas a par), em caminhos, assintes sobre areia com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                        | ml      | 280 |
| 1     |      | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |
| 2     |      | <b>PAVIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |