

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	Estruturas e Alvenarias		
4	2.1	Fornecimento e execução de alvenaria em blocos de betão 50x20x20 assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em empenas exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	32
5	2.2	Execução de laje de cobertura, constituída por estrutura de vigotas de betão pré-esforçado e abobadilha de leca, lâmina de betão tipo C20/25	m2	10
	3	Rebocos		
6	3.1	Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento em areado grosso em paredes e tectos interiores, com argamassa hidrofugada de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.	vg	1
	4	Revestimentos		
7	4.1	Fornecimento e execução de revestimentos em forra de zinco natural agrafado em paredes e cobertura pelo exterior, incluindo todas as rufagens necessárias na união à edificação existente	m2	40
	5	Serralharias		
8	5.1	Fornecimento e execução de protecção ao corrimão existente na parede da escada de acesso ao terraço da cobertura, incluindo a soldadura, pintura e reaplicação na parede oposta	vg	1
9	5.2	Execução dos trabalhos de remoção e recolocação da vedação existente no terraço da cobertura, no local indicado pelo Dono de Obra	vg	1
	6	Caixilharias		
10	6.1	Fornecimento e aplicação de porta em alumínio no acesso ao terraço da cobertura	vg	1
11	6.2	Fornecimento e aplicação de janela em alumínio para desenfumagem, incluindo mecanismo, e ligação à rede contra incêndios existente no andar inferior (que ficará desactivada)	vg	1
	7	Electricidade		
12	7.1	Execução dos trabalhos necessários à reposição iluminação interna da zona intervencionada, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra	vg	1
13	7.2	Fornecimento e montagem de armadura de Emergência na parede da escada de acesso ao terraço da cobertura	vg	1
14	7.3	Fornecimento e montagem de Sensor de Movimento no último lance da escada de acesso ao terraço da cobertura, incluindo o fornecimento de lâmpadas fluorescentes de 30W / 865 G13	vg	1
15	7.4	Fornecimento e montagem de Armaduras Estanques, Interruptores Duplos tipo comutadores de escada e Tomada Eléctrica estanque, nas paredes da escada de acesso ao terraço da cobertura.	vg	1
	8	Limpezas Finais		
16	8.1	Limpeza final de obra, incluindo os trabalhos de limpeza de sujidade e pó acumulado em paramentos, coberturas e terraços exteriores, limpeza de vidros e caixilharias exteriores, eliminação de manchas e restos de argamassas ou outros materiais agarrados ao pavimento e outros elementos; idem para o interior; inclui ainda a recolha de outros restos de fim de obra e respectivo transporte a vazadouro autorizado de acordo com o PPGRCD.	vg	1