

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	local de execução
1	2.1 a.	Desmontagem de porta 120x200 cm	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
2	2.1 b.	Desmontagem de porta 90x200 cm	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
3	2.1 c.	Desmontagem de janelas de madeira	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
4	2.1 d.	Remoção de divisória em madeira no hall entrada	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
5	2.1 e.	Remoção do teto falso (M²)	UN	56	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
6	2.1 f.	Remoção do piso existente (M²)	UN	59	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
7	2.2 a.	Fornecimento e montagem de porta 120x200cm (idêntica a porta já existente figura 1)	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
8	2.2 b.	Fornecimento e montagem de porta de madeira 120x200cm com painel fixo em arco	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
9	2.2 c.	Fecho de vão de porta em alvenaria com respetivo reboco (M²)	UN	1,8	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
10	2.2 d.	Fornecimento e montagem de porta da futura casa de banho	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
11	2.2 e.	Fornecimento e montagem de teto falso hidrófugo na casa de banho (M²)	UN	3	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
12	2.2 f.	Fornecimento e aplicação de revestimento de casa de banho (azulejos retificado 30x60 cm) até à altura do teto falso (M²)	UN	16	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
13	2.2 g.	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico retificado na casa de banho (M²)	UN	3	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
14	2.2 h.	Fornecimento e montagem de sanita e lavatório com respetivos acessórios	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
15	2.2 i.	Montagem dos sistemas de alimentação de água, em tubo multicamada e dos esgotos necessários	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
16	2.2 j.	Montagem de ventilador de extração de casa de banho	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
17	2.2 k.	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico no hall de entrada (idêntico ao existente no exterior do hall) (M²)	UN	9	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
18	2.2 l.	Beneficiação/regularização de paredes e teto do hall de entrada, com pintura a tinta plástica branca (M²)	UN	30	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços

19	2.2 m.	Montagem de placas de pladur, para fechar porta e duas janelas pelo interior e exterior com lâ de rocha dos dois lados (M²)	UN	6	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
20	2.2 n.	Montagem de placas de pladur para endireitar parede (M²)	UN	6	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
21	2.2 o.	Fornecimento e instalação de teto falso hidrófugo formado por placas de pladur (M²)	UN	56	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
22	2.2 p.	Fornecimento e instalação de iluminação led de encastrar no teto falso (Sala, hall e casa de banho)	UN	18	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
23	2.2 q.	Fornecimento e aplicação de piso flutuante (M²)	UN	48	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
24	2.2 r.	Fornecimento e montagem de janelas de alumínio 120x120 cm vidro duplo (idênticas a janelas já existentes figura 2)	UN	2	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
25	2.2 s.	Fornecimento e montagem de forro de madeira em todo o perímetro da sala (idêntico à figura 3) (ML)	UN	30	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
26	2.2 t.	Preparação do forro de madeira para receber instalação elétrica e de rede (VG)	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
27	2.2 u.	Substituição das telhas e ripado de três águas do telhado, correção das deficiências na caleira existente (VG)	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
28	2.2 v.	Fornecimento e montagem de um aparelho de ar condicionado de 12000 btu	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
29	2.2 w.	Alteração da posição do split de um aparelho de ar condicionado existente	UN	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços