

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestão de Resíduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
	2	OUREM		
	2.1	PAREDES		
2	2.1.1	Fornecimento e aplicação de painel malha eletrosoldada 1,50m altura, fixação por parafusos construção de portão 3,00x1,50m em separação central de pavilhão.	m	15,3
3	2.1.2	Pintura de paredes, aplicação de uma demão de primário do tipo preolite e duas demãos de tinta acrílica areada da \cin\".	m2	395
	2.2	CARPINTARIAS		
4	2.2.1	Fornecimento e aplicação de Porta com dimensões 2000x800mm, interior alveolado, acabamento laminado na cor branco, incluindo ferragens e acessórios inox, incluindo todos os trabalhos e elementos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	1
	2.3	DIVERSOS		
5	2.3.1	Verificação/Alteração de quadro elétrico, adaptação ao espaço, de acordo com os novos equipamentos.	vg	1
6	2.3.2	Fornecimento e aplicação de luminárias led incluindo cablagem	UN	2
7	2.3.3	Fornecimento e aplicação de modulo para guardar acessórios constituído por estrutura em cantoneiras 6 divisões 3 alturas, caixotes em contraplacado marítimo 700x700x300, fixação ao solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução	UN	1
8	2.3.4	Fornecimento e aplicação de estrutura em IPE 120mm constituída por 4 cavaletes e 5 divisórias devidamente fixo à parede, distância entre perfis 1,25m pintado na cor azul zona para arrumação de tubagens.	UN	1
9	2.3.5	Fornecimento e instalação de sanita de porcelana sanitária com cisterna baixa gama básica, cor branco, composta por bacia, assento, tampa especial, mecanismo de dupla descarga, saída dual com jogo de fixação e curva de evacuação. Inclusive válvula de regulação, ligação de alimentação flexível, ligação à rede de água fria e a rede de drenagem existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.	UN	1
10	2.3.6	Fornecimento e aplicação de urinol branco.	UN	1
11	2.3.7	Fornecimento e aplicação de bancada +pll	UN	1