

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestão de Resíduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
	2	BARQUINHA		
	2.1	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
2	2.1.1	Demolição de cobertura em barro vermelho deteorada	m2	14,65
3	2.1.2	Transporte e Encaminhamento de Resíduos para Operador Licenciado	vg	1
	2.2	COBERTURA		
4	2.2.1	Fornecimento e aplicação de cobertura em telha de barro vermelho na substituição de telhado deteorado incluindo remates.	m2	14,65
	2.3	ENRONCAMENTO E MASSAMES		
5	2.3.1	Nivelamento de piso existente, demolição de cecos em betão, fornecimento e aplicação de betão c25/30 em pavimento acabamento afagado, malhasol AQ38 e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.	m2	51,02
	2.4	PAREDES INTERIORES E EXTERIORES		
6	2.4.1	Fornecimento e aplicação de placas BA13 sob estrutura constituída por perfis galvanizados em paredes de divisória simples, barramentos e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.	m2	29,2
7	2.4.2	Execução de reboco em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	122,4
8	2.4.3	Pintura de paredes na sua generalidade, aplicação de uma demão de primário do tipo preolite e duas demãos de tinta acrílica areada da "cin".	m2	325
	2.5	TETOS		
9	2.5.1	Fornecimento e aplicação de placas BA13 sob estrutura constituída por perfis galvanizados em tetos simples, barramentos e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.	m2	12,8
	2.6	CARPINTARIAS		
10	2.6.1	Fornecimento e aplicação de Porta com dimensões 2000x800mm, interior alveolado, acabamento laminado na cor branco, incluindo ferragens e acessórios inox, incluindo todos os trabalhos e elementos necessários ao seu bom funcionamento.	UN	2
	2.7	SERRALHARIAS		
11	2.7.1	Reparação de vão existente em Wc, incluindo todos os trabalhos necessários	UN	1
12	2.7.2	Tratamento de portão existente, reparação e pintura	UN	1
	2.8	REDE DE ÁGUA E ESGOTOS		
13	2.8.1	Alteração de rede de esgotos mediante nova disposição de elementos, incluindo ligações ao exterior e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
14	2.8.2	Alteração de rede de águas mediante nova disposição de elementos, incluindo ligações ao exterior e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
	2.9	DIVERSOS		
15	2.9.1	Verificação/Alteração de quadro elétrico, adaptação ao espaço, de acordo com os novos equipamentos.	vg	1
16	2.9.2	Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em calha DLP c/ alvéolos protegidos	UN	8
17	2.9.3	Fornecimento e aplicação de luminárias reguas led 1,50m	UN	3
18	2.9.4	Fornecimento e aplicação de rodapé em divisória a construir	UN	17,85

19	2.9.5	Fornecimento e aplicação de base de duche + chuveiro	UN	1
20	2.9.6	Fornecimento e aplicação de modulo para guardar acessórios constituído por estrutura em cantoneiras 6 divisões 3 alturas, caixotes em contraplacado marítimo 700x700x300, fixação ao solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução	UN	1
21	2.9.7	Fornecimento e aplicação de estrutura em IPE 120mm constituída por 4 cavaletes e 5 divisórias devidamente fixo à parede, distância entre perfis 1,25m pintado na cor azul zona para arrumação de tubagens.	UN	1