

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentação em vigor, incluindo execução do plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.	UN	1
	2	DEMOLICÕES E REMOÇÕES		
2	2.1	Remoção de todos os elementos de coberturas existentes, em telhas, apoios e elementos de vedação, isolamentos deteriorados e elementos de rede de recolha e descargas verticais de águas pluviais existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro, respeitando o definido no Plano de Gestão de Resíduos - medição da projeção da planta.	m2	1842,4
	3	TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO		
3	3.1	Recuperação de paredes em zonas de platibandas, com lavagens e raspagem de elementos soltos, emassamentos com argamassas de cimento, se necessário, e pinturas finais a tinta plástica de cor igual ao existente, nas demãos que garantam um perfeito recobrimento, em zonas de trabalhos afetados pelas demolições e remoção de cobertura existente.	m2	480
	4	COBERTURAS		
	4.1	Substituição geral da cobertura, com colocação de todos os equipamentos e materiais considerados necessários com carga, transporte e descarga a vazadouro credenciado de todo o material excedente (medição da projeção da planta), para ficar pronta a funcionar.		
4	4.1.1	Fornecimento e colocação de chapa sandwich 80mm com lã de rocha e de estrutura metálica leve de conceção própria e autoportante, fixada nas platibandas, com todos os remates e demais elementos de fixação considerados necessários para que fique pronto a funcionar.	m2	1842,4
5	4.1.2	Fornecimento e colocação de caleiras adjacentes às platibandas em zinco e 80mm de lã de rocha	m	220
6	4.1.3	Fornecimento e colocação de caleiras livres em zonas definidas em projeto	m	120
7	4.1.4	Fornecimento e colocação de rufos em chapa de zinco (peças em L)	m	740,5
8	4.1.5	Fornecimento e colocação de capeamento em chapa de zinco em zonas de platibandas	m	805
9	4.1.6	Fornecimento e colocação de peças de cumeeira em chapa de zinco em zonas de coberturas	m	75,2
10	4.1.7	Fornecimento e colocação de gárgulas de recolha de descidas pluviais, em chapa de zinco com todas as fixações e isolamentos necessários	UN	106
11	4.1.8	Fornecimento e colocação de tubos de queda em descidas pluviais, em zinco com todas as fixações e isolamentos necessários	m	410