

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1	Mobilização e desmobilização de equipa e equipamentos	vg	1
	2.	Prospecção mecânica - sondagens mecânicas:		
2	2.1	Instalação de sonda por ponto de sondagem. Nota: profundidade prevista de 15 m/sondagem;total estimado de 45m de furação.	UN	3
3	2.2	Furação à rotação em:solo	m	42
4	2.3	Furação à rotação em:rocha, pavimento, betão (que implique o uso de coroa diamantada)	m	3
	2.4	Furação à rotação em: betão armado, cascalheira, rocha quartzítica, enrocamento, solo-enrocamento, balastro		
5	2.5	Ensaio "in situ" do tipo SPT, espaçados de 1,50m entre si	UN	30
6	2.6	Recolha de amostras indeformadas de solo	UN	2
	3.	Instrumentação - Piezómetros:		
7	3.1	Instalação de um piezómetro no furo de uma sondagem mecânica. Constituído por tubo de PVC de encaixe de diâmetro externo de 50mm, crepinado e envolto em geotextil. Preenchimento do espaço anelar entre as paredes do furo e do tubo PVC com areão calibrado; e aplicação de tampa de PVC de encaixe no topo e no fundo dos tubos do piezómetro. Incluindo a respetiva medição do nível freático (durante o prazo de execução dos trabalhos de campo)	m	15
	4.	Relatório fatual:		
8	4.1	Elaboração e envio do relatório com a apresentação dos resultados obtidos nos trabalhos realizados, em formato digital (versão PDF)	vg	1