

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
3	2.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em Obra e do Plano de Gestão Ambiental, e de Plano de Sinalização Temporário.	vg	1
	3	PAVIMENTO		
	3.1	Via Rodoviária - inclui-se nestes trabalhos eventuais demolições e reconstrução de bermas, valetas e acessos existentes. Os trabalhos a realizar de acordo com estudo prévio, considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação:		
	3.1.1	Trabalhos em zona de vala:		
4	3.1.1.1	Levantamento de pavimento, por fresagem, constituído por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, com 0,06 m de espessura, na zona das valas, após prévia serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.	m2	92,89
5	3.1.1.2	Reposição do pavimento, na zona de valas, com características idênticas às pré-existentes, incluindo camadas granulares de base, camada betuminosa de regularização (com espessura mínima de 0,06 m), conforme definido na Memória Descritiva e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	m2	92,89
	3.1.2	Trabalhos em toda a zona a pavimentar:		
6	3.1.2.1	Levantamento de pavimento por fresagem, constituído por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, com espessura de 0,05 m, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos resultantes.	m2	1448,3
7	3.1.2.2	Execução de camada de desgaste, com espessura de 0,05 m após compactação, garantindo-se a reposição do perfil da estrada existente, de acordo com as Condições Técnicas, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados	m2	1448,3
	4	TRABALHOS ACESSÓRIOS na Via		
8	4.1	Execução de trabalhos de levantamento de tampas ao nível do pavimento, incluindo a demolição do betão existente, remoção da tampa, limpeza, colocação de tampa e novo betão e remoção de todos os resíduos.	UN	5