

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Ajardinamento do passeio lateral Agrupamento Escolas Aguiar da Beira		
	2.1	Plantações		
2	2.1.1	Mobilização à cota do arruamento recorrendo a terra vegetal para regularização do mesmo	m	160
3	2.1.2	Abertura de cova, fertilização e plantação de uma planta por m2	m	160
4	2.1.3	Fornecimento de Nerium Olender, três cores (rosa, branco e vermelho)	UN	160
5	2.1.4	Revestimento com casca de pinho calibrada	m3	26,7
6	2.1.5	Susbtuição de uma planta liquidamber 3m de altura, V60L	UN	1
	2.2	Sistema de rega		
7	2.2.1	Aproveitamento da caixa existente, reformular e completar com um programador.	vg	1
8	2.2.2	Fornecimento e instalação de tubo de rega gota-a-gota de 30/30	m	320
9	2.2.3	Execução de todas as ligações necessárias à completo funcionamento do sistema de rega.	vg	1
	3	Reabilitação do espaço envolvente ao Centro Cultural/Biblioteca e jardim junto à Igreja Matriz		
10	3.1	Arranque de plantas existentes e preparação das floreiras, substituição da terra por substrato e matéria orgânica em todas as que sejam submetidas a plantações	vg	1
11	3.2	Limpeza das floreiras, bancos em betão, alminhas da via sacra e lago em pedra com jato de água a baixa pressão	UN	7
12	3.3	Fornecimento de Lavandula, V5L	UN	120
13	3.4	Fornecimento de Lagestroemias perímetro 14/16	UN	15
14	3.5	Fornecimento de Buxusbola	UN	12
	4	Talude da Feira		
	4.1	Plantações		
15	4.1.1	Preparação do terreno com lavoura a 20cm de profundidade	m2	200
16	4.1.2	Substituição de Quercus Rubra com 3m de altura calibre 14/16	UN	2
17	4.1.3	Prunus Laurocerasus 1,5mt alt	UN	5
18	4.1.4	Fornecimento de Viburnum Tinus, V5L	UN	5
19	4.1.5	Fornecimento de Juniperus, V3L	UN	5
20	4.1.6	Fornecimento de Sebe em 50m a colocar ao longo do passeio com Rosmarinus V3L espaçados 30/30	UN	167
21	4.1.7	Revestimento com casca de pinho calibrada	m3	28,5
	4.2	Sistema de rega		
22	4.2.1	Recuperação da rega existente	vg	1
	5	Talude Bairro de S. Pedro, contíguo à Av. da Liberdade		
	5.1	Plantações		
23	5.1.1	Enchimento com terra de boa qualidade fertilizada	m3	10



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2020/300.10.001/6

24	5.1.2	Fornecimento de Eleagnus	UN	10
25	5.1.3	Fornecimento de Juniperus, V5L	UN	10
26	5.1.4	Fornecimento de Thuyas Bola	UN	2
27	5.1.5	Fornecimento de Lavandula, V5L	UN	100
28	5.1.6	Fornecimento de Viburnum Tinus, V5L	UN	2
29	5.1.7	Fornecimento de Azaleas	UN	2
30	5.1.8	Revestimento com casca de pinho calibrada	m3	10
	5.2	Sistema de rega		
31	5.2.1	Fornecimento e instalação de tubo polietileno 3/4" e tubo gota-a-gota	vg	1
	6	Arruamento frente ao cemitério		
	6.1	Arrancar plantas existentes, triturar troncos existentes até à profundidade de 20cm		
32	6.1.1	grande porte	UN	3
33	6.1.2	medio porte	UN	7
34	6.2	Plantação e abrir cova de 0,80x0,80m, fertilização e regularização do mesmo.	UN	18
35	6.3	Fornecimento de cupressus sempervirens, altura 3,5/4m	UN	18
	7	Talude do loteamento Carlos Inácio, junto à GNR e Separadores		
	7.1	Plantações		
36	7.1.1	Lavoura à profundidade de 20cm, reposição de terra 50m3 e regularização, arranque de troncos, raízes e reposição a vazadouro todos os materiais sobrantes	vg	1
37	7.1.2	Fornecimento de Nerium Olender, três cores (rosa, branco e vermelho), V5L, separador (entroncamento estrada da Cavaca)	UN	290
38	7.1.3	Revestimento com casca de pinho calibrada	m3	28
	7.2	Sistema de rega		
	7.2.1	Abertura de Vala em 95m e instalação do seguinte material e acessórios		
39	7.2.1.1	Eletrovalvula e respetiva caixa	UN	1
40	7.2.1.2	Tubo polietileno 3/4"	m	110
41	7.2.1.3	Tubo gota a gota 30/30	m	265
42	7.2.1.4	Acessórios de ligação	vg	1
43	7.2.1.5	Mão de obra	vg	1