

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	DEMOLIÇÕES		
3	3.1	Execução de corte, limpeza e remoção de toda a vegetação de eventuais árvores e pequeno porte existentes, incluindo raízes, canteiros em tronco de madeira, carga e transporte dos produtos a vazadouro do empreiteiro.	UN	32
	4	DRENAGEM		
	4.1	Execução de órgãos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção/demolição/escarificação, reposição e compactação, e condução a vazadouro dos produtos sobrantes.		
4	4.1.1	Levantamento e reposição de tampas de caixas de visita, sargetas para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	6
5	4.1.2	Fornecimento e colocação de drenos em tubo perfurado com diâmetro Ø160mm envoltos de geotextil e brita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	90
6	4.1.3	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m ² diâmetro Ø315 mm, incluindo acessórios, abertura de vala (escavação e aterro) compactação e demais trabalhos necessários.	ml	7
7	4.1.4	Caixas de visita, quadradas 0,50x0,50m com tampa B125, com altura inferior ou igual a 1,30m.	UN	1
	5	PAVIMENTAÇÃO		
8	5.1	Levantamento e remoção cuidada dos cubos granito 10*10cm existentes, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro a indicar pela Fiscalização e demais trabalhos necessários.	m2	240
9	5.2	Escarificação do pavimento existente, incluindo remoção dos produtos escavados a vazadouro a indicar pela Fiscalização.	m2	896
10	5.3	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa, para receber novo pavimento, conforme os desenhos, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m2	2150
	5.4	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
11	5.4.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	2150
	5.5	Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura:		
12	5.5.1	Com 0,06m de espessura, após compactação.	m2	2150
	6	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
	6.1	Marcas Longitudinais:		
	6.1.1	Marcas Rodoviárias, incluindo Pré-Marcação:		
13	6.1.1.1	M1 - Linha branca contínua (LBC), com 0,12mts de largura.	ml	600
14	6.1.1.2	M2 - Linha branca descontinua (LBT), com 0,12mts de largura.	ml	400