

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Transporte, montagem, exploração, conservação, demolição e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condições existentes após conclusão dos trabalhos, mobilização e desmobilização de instalações, equipamentos e mão-de-obra, colocação de placas de identificação da obra e sinalização, implementação do PSS e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.	UN	1,00
	.	No estaleiro deverá ser previsto:		
	.	a) Mobilização e Desmobilização de meios humanos e todas as instalações provisórias de apoio, incluindo execução das redes de infraestruturas necessárias, e a sua posterior demolição e desmobilização		
	.	b) Instalação de vias de acesso pedonal, criando caminhos de circulação com vedação incluindo terraplanagens e a sua posterior demolição e desmobilização.		
	.	c) Instalação de redes de infraestruturas gerais e a sua posterior demolição, desmobilização.		
	.	d) Colocação da Placa de Identificação da Obra e sinalética		
	.	Equipamentos do estaleiro, incluindo máquinas, ferramentas e utensílios e outros meios mecânicos.		
	.	Implementação do PSS , incluindo o desenvolvimento e implantação de todos os procedimentos de segurança necessários (EPC e EPI) na fase de execução.		
	.	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios, na fase de execução.		
	.	Trabalhos de Topografia que deverão incluir piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.		
	2	PAVIMENTOS		
2	2.1	Fornecimento e colocação de " tout-venant" com 0,20 m de espessura após o recalque, devidamente regado e compactado	m2	500
3	2.2	Fornecimento e colocação de camada de desgaste em betão da classe C 20/25, com 0,15 de espessura, com fibras Metálicas 50/10 à dosagem 30 kg/m3 e malhasol AQ50, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	500