

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FORNECIMENTO DE DEPÓSITO		
1	1.1	Fornecimento de depósito de feais em polietileno de alta densidade (HDPE), reforçado, com 1500 mm de largura, 2290 mm de comprimento, 1830 mm de altura e capacidade de 4,35 m3 de volume total, ACO ou equivalente. Com duas tubagens de entrada DN 250, quatro tubagens de 2 1/2 para ventilação e cablagem, e com duas tampas de acesso ao interior do equipamento com DN 450 mm. As características e especificidades (entradas e saídas de tubagem, tampas de acesso, e tubos de ligação de bombas) deverão cumprir rigorosamente as indicações constantes do desenho em anexo;	CJ	1
	2	INSTALAÇÃO		
2	2.1	Desmonte do sistema de bombagem existente. Instalação do novo depósito, fornecimento e montagem de tubagens em PVC, recolocação do sistema de bombagem previamente desmontado e respetivas ligações ao quadro elétrico existente. Incluindo todos os materiais, todos os acessórios e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento de todo o sistema.	vg	1
	3	TESTES E VERIFICAÇÃO		
3	3.1	Verificação e arranque para depósito, inspeção geral de todas as conexões e Elaboração e envio de relatório de SPM do fabricante. Incluindo tubagem, componentes eletromecânicos, configuração de painel de controlo, formação à equipa técnica residente sobre funcionamento básico do equipamento e necessidades de manutenção.	vg	1