

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem de estaleiro, manutenção, implementação do plano de segurança e saúde e plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, publicitação da obra e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após a desmontagem.	vg	1	0	0,00
	2	DEMOLIÇÕES				
2	2.1	Execução de trabalhos de levantamento e remoção de cubos de granito, numa extensão de 40 cm em toda a envolvente do local da intervenção, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, bem como depósito a vazadouro dos produtos sobranes, em local a definir pelo empreiteiro	m2	447,27	0	0,00
	3	REVESTIMENTO				
	3.1	Fornecimento e assentamento de lajetas de granito amarelo, (conforme pormenor de arquitetura), dimensões 50*75*8cm, incluindo preparação de base, compatação, elementos de fixação necessários, transporte, carga e descarga e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento				
3	3.1.1	Perfil-tipo 1	m2	206,6	0	0,00
4	3.1.2	Perfil-tipo 2	m2	89,61	0	0,00
5	3.1.3	Estacionamento	m2	4,17	0	0,00
6	3.2	Reposição, fornecimento (se necessário) e assentamento de cubos de granito amarelo e posterior enchimento com areia, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, cortes, base, cimento cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto.	m2	147,9	0	0,00
	4	SINALIZAÇÃO				
7	4.1	Colocação de sinalização de um lugar de estacionamento para mobilidade condicionada, incluindo materiais e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	UN	1	0	0,00
Total						0,00