

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Fornecimento, montagem, manutenção, guarda e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações provisórias, custos decorrentes do cumprimento dos PPGRCD e PSS, vedações, tapumes, sinalização, etc. de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Levantamento do pavimento existente até à impermeabilização incluindo carga, transporte e deposição em vazadouro autorizado. Preparação da superfície após limpeza com regularização pontual para permitir a execução da impermeabilização.	m2	162
3	2.2	Remoção do sistema de impermeabilização em caleiras e muretes constituído por telas betuminosas, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, bem como raspagem e limpeza de resíduos do suporte onde se verifique necessário.	ml	36
4	2.3	Abertura de roços na periferia das áreas a impermeabilizar e nos elementos emergentes (em alvenaria) incluindo a remoção carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. Regularização da superfície do roço para remate da impermeabilização e posterior fecho com reboco de areia e cimento armado e acabamento com pintura em cor aproximada à existente.	ml	41
	3	TRABALHOS DE REABILITAÇÃO		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização em coberturas e muretes com membrana de betume SBS com armadura de poliéster, acabamento em ambas as faces em polietileno, conforme pormenor e características descritas na Memória Descritiva e Justificativa.	m2	192
6	3.2	Execução de remates a tubos de queda existentes com recurso a acessórios do tipo Dutral, da ENI, ou equivalente, com diâmetro e características adaptados aos diâmetros existentes, incluindo limpeza, desentupimento e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	2
7	3.3	Fornecimento e aplicação de placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido com perfil perimetral tipo "meia madeira" com dimensões 1.25x0.60m e 50mm de espessura.	m2	162
8	3.4	Fornecimento e aplicação de lajetas pré-fabricadas em betão simples e demais trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	m2	162