

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos	vg	1
2	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1
	2	Ordonho		
	2.1	Muro		
	2.1.1	Xisto		
3	2.1.1.1	Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros devidamente compactados.	m3	97,02
4	2.1.1.2	Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região, colocação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura superior a 3 metros.	m2	63
	2.1.2	Granito		
5	2.1.2.1	Reconstrução de muro em perpianho de granito com uma altura media de 90cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua execução.	m3	7
6	2.1.2.2	Reconstrução de muro em perpianho de granito com uma altura media de 90cm, semelhante ao existente, incluindo fornecimento de pedra semelhante a existente e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua execução.	m2	7
	2.2	EM323		
	2.2.1	Troço 1		
7	2.2.1.1	Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros devidamente compactados.	m3	75
8	2.2.1.2	Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura inferior a 2,5 metros.	m2	50
	2.2.2	Troço 2		
9	2.2.2.1	Desmontagem e remontagem de barreiras metálicas de proteção, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução dos trabalhos.	vg	1