

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos a realizar		
	2.1	Demolições		
4	2.1.1	Demolição de muros existentes e floreiras para implantação de rampas, incluindo transporte dos resíduos a vazadouro autorizado	m3	17,01
5	2.1.2	Remoção de pavimento existente em placas de SBR, incluindo transporte a vazadouro. Inclui contentor, e pagamento do vazadouro autorizado (3,5 tn x 95,4 /tn+IVA)	m2	156,15
6	2.1.3	Remoção da rede de vedação existente e transporte a vazadouro	m2	122,2
	2.2	Muro de Suporte		
7	2.2.1	Abertura de fundação com meios manuais, para implantação da sapata do muro, incluindo transporte e colocação a vazadouro do material escavado	m3	4,8
8	2.2.2	Fornecimento e colocação de betão armado C20/25 e aço A400, incluindo cofragem, em sapata de muro	m3	3
9	2.2.3	Fornecimento e colocação de betão armado C25/30 e aço A400, incluindo cofragem e drenagem, em muro de suporte	m3	5,76
10	2.2.4	Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30 e aço A400 em pilares, incluindo cofragem	m3	0,864
11	2.2.5	Reboco e pintura do muro de suporte	m2	19,2
	2.3	Execução de Rampa		
12	2.3.1	Execução de Rampa, com inclinação máxima de 6%, em betão armado C25/30 e aço A400, incluindo cofragem e todos os trabalhos e materiais necessários	m3	6,606
13	2.3.2	Fornecimento e execução de murete de suporte lateral, em betão armado C25/30 e aço A400, incluindo cofragem	m2	2,08575
14	2.3.3	Fornecimento e colocação de corrimão de proteção	m	25,4
	2.4	Parque Infantil		
15	2.4.1	Fornecimento e colocação de pavimento sintético em placas SBR, com 40 mm de espessura, na cor a definir, incluindo regularização da superfície e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	156,15
16	2.4.2	Remodelação de parque infantil ,substituição de madeira danificadas incluindo reparações e pintura de toda a estrutura, no equipamento existente	vg	1
	2.5	Arranjos Exteriores		
17	2.5.1	Fornecimento e colocação de vedação em rede plástica, incluindo lixagem e pintura da estrutura de suporte existente	m2	123
18	2.5.2	Fornecimento e aplicação de pintura em muros exteriores, incluindo lavagem com maquina de pressão, reparação de fissuras existentes , aplicação de 1 demão de primário e duas de tinta plástica igual a cor existente,	m2	179,62