

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Execução de 3 sumidouros em betão, construídos em bateria, incluindo movimentação de terras e remoção dos produtos resultantes para vazadouro autorizado, grelhas anti roubo com as dimensões de 0,60 x 0,35m, ligação à rede a construir e todos os acessórios e trabalhos inerentes.	vg	1
2	2	Fornecimento e colocação de grelha de drenagem frente ao portão, incluindo abertura de caixa para colocação de grelha, remoção de produtos resultantes para vazadouro autorizado, execução de base de grelha em agregado britado e betão, ligação da grelha a sumidouro existente numa extensão de 20 m.l., levantamento e reposição de calçada existente e todos os trabalhos inerentes.	ml	4
3	3	Execução de ligação de sumidouros em bateria ao sumidouro existente em manilhas de betão diâmetro 200mm, incluindo movimentação de terras e remoção de produtos resultantes a vazadouro autorizado, levantamento e reposição de pavimento existente, ligações ao sumidouro, execução de uma caixa de mudança de direção e todos os acessórios trabalhos e materiais inerentes.	ml	26,5
4	4	Trabalhos diversos e acessórios	vg	1