Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Trabalhos Diversos**		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Piquetagem para marcação da obra, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
3	1.3	Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
	2	**Pavimentos**		
4	2.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactção da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempeno longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	406
5	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com caracteristicas de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempeno longitudinal e transversal,com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	406
6	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com caracteristicas de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 5 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	954
	3	**Muros em Pedra**		
7	3.1	Execução de muro em blocos de pedra serrada calcária de grandes dimensões, para contenção, fornecimento, aterro no tardoz do muro em pedra, para reconstrução e restabelecimento, com materiais provenientes da escavação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	m2	95
8	3.2	Movimento de terras atrás do muro, recorrendo a meios mecânicos, para obtenção de cotas de terreno, preparação do terreno para a colocação de camada de base em tout-venant, incluindo regularização, compactação, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	80
9	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), incluindo regularização e compactação, todos os trabalhos e materiais.	m2	500