

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota 1	Competirá ao empreiteiro, a execução de todos os trabalhos e fornecimentos descritos no presente mapa de medições, bem como todas as tarefas e ferramentas necessárias à perfeita e completa execução dos mesmos, incluindo a remoção e transporte a vazadouro de RCDI's		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	Trabalhos Preparatórios		
	Nota 2	Os trabalhos descritos neste artigo incluem a carga, o transporte e depósito em vazadouro licenciado à recepção de RCDI's		
4	2.1	Terraplanagem da área a intervir, desmatação, regularização com escavação e/ou aterro para acerto de cotas	m2	6500
	3	Pavimentos		
5	3.1	Abertura de caixa, fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 15cm de espessura média após compactação, para base do estacionamento	m2	6500