

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota 1	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária da obra e dos trabalhos na via de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do projecto de higiene e segurança no trabalho.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição.	vg	1
5	1.5	Telas finais com levantamento topográfico das intervenções efectuadas, ao nível da sinalização.	vg	1
	2	Marcas rodoviárias		
	Nota 2	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos, incluindo pré-marcação		
	2.1	Marcas Longitudinais		
6	2.1.1	LBC 0.12 - linha branca contínua com 0.12m de largura	m	3120
7	2.1.2	LBTA 0.12; 3/4 - linha branca tracejada com 0.12 de largura e relação traço espaço 3/4	m	11760
8	2.1.3	LBTA 0.12; 2,5/1 - linha branca tracejada de aviso com 0.12 de largura e relação traço espaço 2,5/1	m	200
9	2.1.4	LBT 0.12; 1/1 - linha branca tracejada com 0.12 de largura e relação traço espaço 1/1	m	10
10	2.1.5	LBT 0.10; 1/1 - linha branca tracejada com 0.10 de largura e relação traço espaço 1/1	m	2400
	2.1.6	(marcação da berma com estacionamento)		
11	2.1.6.1	LAC 0.12 - linha amarela contínua com 0.12m de largura	m	100
	2.2	Marcas Transversais		
12	2.2.1	BP50 - barra de paragem com 0.50m de largura	m2	443
13	2.2.2	PP - passadeira de peões com faixas de 0.50m de largura	UN	1844
14	2.2.3	Inscrições STOP com 1.60m de altura	UN	44
15	2.2.4	Inscrições de símbolo triangular com 2.0m de altura	UN	6
	2.3	Marcas Diversas		
16	2.3.1	LBCPe 0.10 - linha branca contínua em parques de estacionamento com 0.10m de largura	m	470
17	2.3.2	Bandas cromáticas com 0.50m de largura	m2	0
18	2.3.3	Raias oblíquas com 0.30m de largura	m2	27
19	2.3.4	Setas de seleção simples com 6m de altura, conforme RST	UN	18
20	2.3.5	Setas de seleção dupla com 6m de altura, conforme RST	UN	4
21	2.3.6	Setas de seleção tripla com 6m de altura, conforme RST	UN	4
22	2.3.7	Setas de desvio com 7.50m de altura, conforme RST	UN	4
23	2.3.8	Marcação de mini-rotunda com R=2.0 e 3 setas de R=4.0 e 6.35m de altura	UN	2
24	2.3.9	Pintura, a frio, de ciclovia em cor vermelha	m2	840
25	2.3.10	Inscrições do símbolo bicicleta com 0.60x0.30cm	UN	10
26	2.3.11	Inscrições do símbolo peão com 0.60x0.30cm	UN	10