

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Requalificação do Parque Infantil do Areal - 2.ª fase		
1	1.1	Execução de betonilha com 5 ou 6 cm de espessura, incluindo pendentes	m2	165
2	1.2	Fornecimento e aplicação de pavimento sintético amortecedor do tipo \"IN Situ\": 10 mm de EPDM, nas cores verde, vermelho, azul ou ocre.	m2	35
3	1.3	Fornecimento e aplicação de pavimento sintético amortecedor do tipo \"IN Situ\": 30 mm de SBR (base)+10 mm de EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul ou ocre.	m2	130