

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, Manutenção e desmontagem do estaleiro provisório de obras, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom desenvolvimento da empreitada, condições de segurança e higiene do trabalho, vedação e proteções necessárias, ligações à rede de infraestruturas e acessos provisórios, meios de elevação, escoramentos, andaimes e construção segundo plano de obras e todos os trabalhos necessários para cumprimento e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos de saúde e segurança da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços de protecção e segurança de operários e outros, tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor e pela fichas de segurança.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos Sólidos, incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições, construção, tudo conforme definido no plano e legislação em vigor.	vg	1
	2	DESMONTES		
3	2.1	Desmonte de caixilharia em madeira dos vãos de janelas incluindo armazenamento, triagem, carga, remoção e transporte para empresa licenciada.	m2	426,1
	3	SERRALHARIAS		
	3.1	Fornecimento e montagem, de vãos envidraçados com vidros duplos (chapa de vidro float 6mm + caixa de ar de 12mm + chapa de vidro float 5mm), constituídos por: estrutura de perfis em alumínio termolacado à cor existente (branco e castanho) quadricula de vidro, perfis e bites (de forma a ficar o mais parecido possível do existente em madeira). Inc. perfis em arco e perfis laterais para ocultação de madeira na zona de vãos, reparação da envolvente dos vãos (fornecimento e aplicação de massas, pintura) e todos os materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento para encaixe e montagem do vão (acessórios de fixação, vedantes, acessório para abertura de janelas, nomeadamente buchas, parafusos de inox, silicones neutros, borrachas em EPDM) e todos os materiais e trabalhos complementares para o seu perfeito funcionamento, em vãos com as dimensões		
4	3.1.1	V1	UN	10
5	3.1.2	V2	UN	1
6	3.1.3	V3	UN	1
7	3.1.4	V5a	UN	23
8	3.1.5	V5b	UN	5
9	3.1.6	V7	UN	13
10	3.1.7	V8	UN	4
11	3.1.8	V9	UN	3
12	3.1.9	V10	UN	12
13	3.1.10	V11	UN	4
14	3.1.11	V12	UN	1
15	3.1.12	V5c	UN	4
16	3.1.13	V5d	UN	2
17	3.1.14	V5e	UN	5
18	3.1.15	V7	UN	12
19	3.1.16	V7a	UN	2
20	3.1.17	V15	UN	4
21	3.1.18	V16	UN	2
22	3.1.19	V17	UN	2
23	3.1.20	V18	UN	1

24	3.1.21	V20	UN	6
25	3.1.22	V21	UN	2
26	3.1.23	V22	UN	2
27	3.1.24	V5c	UN	2
28	3.1.25	V7	UN	2
29	3.1.26	V7a	UN	2
30	3.1.27	V27	UN	2
31	3.1.28	V28	UN	1
32	3.1.29	V29	UN	2