

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Mobilização de pessoal, transporte, preparação/suspensão de equipamentos, tratamento do local, montagem e desmonte de estaleiro e equipamento tratamento do local, montagem e desmontagem do estaleiro	UN	1
2	2	Execução de sondagens em plataforma de aterro, incluindo fecho dos furos e reposição das condições existentes antes da intervenção: reposição das condições existentes antes		
2	2.1	Instalação do equipamento em cada local de sondagem (mudança de sonda)	UN	5
3	2.2	Furação à percussão em solos e/ou rocha branda (com eventual recurso a fluído estabilizador do tipo bentonine ou equivalente).	m	40
4	2.3	Furação à rotação em rocha compacta	m	35
5	2.4	Ensaio de Penetração dinâmica normalizada (SPT)	UN	24
6	2.5	Piezómetros em furos para obtenção de amostra	UN	2
3	3	Ensaio laboratorial sobre amostras indeformadas de solos		
7	3.1	Recolha de amostras indeformadas	UN	1
8	3.2	Análise granulométrica por peneiração	UN	1
9	3.3	Identificação dos limites de consistência (liquidez e plasticidade) - Limites de Atterberg	UN	1
10	3.4	Determinação do teor ótimo de água	UN	1
11	3.5	Análise química à água subterrânea (NP 206-1)	UN	1
12	4	Relatório Geológico Geotécnico com parecer técnico	UN	1