

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	cap 1	Terraplenagem		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervir, manutenção, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.	vg	1
2	1.2	Limpeza e desmatação do terreno incluindo transporte do material sobante a vazadouro.	m2	4900
3	1.3	Trabalhos de escavação em terreno de rocha dura, com recurso a meios mecânicos, para pequeno acerto da largura do acesso lateral da Capela, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais resultantes e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua completa execução.	m3	220
4	1.4	Abertura, regularização e compactação de caixa com 0,50m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para correcções altimétricas da plataforma, com solos de empréstimo, acerto altimétrico da rasante e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.	m2	4184
	cap 2	PAVIMENTAÇÃO		
5	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.	m2	4184
6	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.	m2	3900
7	2.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.	m2	3900
8	2.4	Regularização de bermas em terreno existente, com largura de 0,60 m, incluindo compactação e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.	m2	120
9	2.5	Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 1ª escolha da Região com as dimensões de (11x11cm) incluindo: fornecimento e aplicação da base em areão com 0,10m e camada de areão com 0,03m para preenchimento de juntas, regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais complementares para a sua completa execução de acordo com as cotas do pavimento existente.	m2	284
10	2.6	Fornecimento e aplicação de lancil galgável com 0,3 x 0,25 em separador, incluindo argamassa para assentamento, abertura de vala e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua correcta execução	m	25
	cap 3	DRENAGEM		
11	3.1	Fornecimento e execução de valetas em betão incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, carga transporte e descarga dos materiais sobantes a vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu perfeito acabamento com largura igual ou inferior 1,00 metro.	m	684
12	3.2	Execução de passagens hidráulicas para continuidade de valetas sob serventias, com manilhas de diâmetro igual a 0,30m e revestimento superior em betão.	m	42
	cap 4	DIVERSOS		
13	4.1	Limpeza de pontão existente em pedra incluindo carga e transporte do material para aterro licenciado e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta execução.	UN	1
14	4.2	Fornecimento e montagem de gradeamento metálico devidamente decapado, metalizado e lacado na cor Ral 1035, a aprovar pela fiscalização, conforme desenho de pormenor, incluindo fixações e todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projeto.	m	24
15	4.3	Limpeza e desmatação da valeta profunda localizada na continuidade do logradouro da casa de habitação. incluindo transporte do material sobante a vazadouro.	ml	60
	cap 5	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 88/2020

16	5.1	Marcas Longitudinais com tinta termoplástica de cor branca em guias, com 0,10m de largura incluindo pré-marcação e todos os trabalhos complementares à sua correcta execução e acabamento	m	1200
17	5.2	Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:	UN	4
18	5.3	Fornecimento e aplicação de balizadores para protecção de berma, em valeta profunda existente junto ao pontão.	UN	14