

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
	1.1	Transporte, montagem, exploração, conservação, demolição e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condições existentes após conclusão dos trabalhos, mobilização e desmobilização de instalações, equipamentos e mão-de-obra, colocação de placas de identificação da obra e sinalização, implementação do PSS e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.		
	.	No estaleiro deverá ser previsto:		
	.	a) Mobilização e Desmobilização de meios humanos e todas as instalações provisórias de apoio, incluindo execução das redes de infraestruturas necessárias, e a sua posterior demolição e desmobilização		
	.	b) Instalação de vias de acesso pedonal, criando caminhos de circulação com vedação incluindo terraplanagens e a sua posterior demolição e desmobilização.		
	.	c) Instalação de redes de infraestruturas gerais e a sua posterior demolição, desmobilização.		
	.	d) Colocação da Placa de Identificação da Obra e sinalética		
	.	Equipamentos do estaleiro, incluindo máquinas, ferramentas e utensílios e outros meios mecânicos.		
	.	Implementação do PSS , incluindo o desenvolvimento e implantação de todos os procedimentos de segurança necessários (EPC e EPI) na fase de execução.		
	.	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios, na fase de execução.		
	.	Trabalhos de Topografia que deverão incluir piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.		
	2	PAVIMENTOS		
1	2.1	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa.	m2	11510
	3	DIVERSOS		
2	3.1	Levantamento de tampas de caixas de visita e de ramais domiciliários existentes até à cota final do pavimento, com os respectivos remates betuminosos, de acordo com o desenho de pormenor.	UN	33