



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
	1.1	Fornecimento e instalação em vala, envolvidos com betão pobre, de tubos do tipo:		
1	1.1.1	PEAD, rígido, uni 63 (6 Kg/cm2)	m	77,5
2	1.2	Fornecimento e montagem de coluna metálica tronco-cônica com braço simples com 0,75 metros, modelo TTB-235R, da Schröder, ou equivalente, com 6,0 metros de altura útil, fixa ao solo por enterramento, equipada com portinhola e quadro de portinhola, pintada na cor Akzo 900 (Cinza) e devidamente eléctrificada para luminária do tipo TECEO S da Schröder, ou equivalente, com lente secundária em PMMA Ref. 5138, equipada com 24HP leds e potência total de 46 W, Nema socket e controlador LUCOP P7CM para sistema de telegestão Owlet IoT, com temperatura de cor de 4.000 °K, da Schröder ou equivalente, incluindo ligações e demais trabalhos necessários ao seu bom funcionamento e instalação:	UN	4
	1.3	Fornecimento e instalação, incluindo abraçadeiras para poste, de tubo hidronil para passagem dos cabos, com diâmetro:		
3	1.3.1	uni 63	m	5
4	1.4	Fornecimento e montagem de poste 9/400 do tipo "CAVAN", ou equivalente, incluindo remoção do poste existente, abertura de cova e todos os trabalhos e acessórios necessários á boa instalação e funcionamento do novo poste:	UN	1
	1.5	Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, de caixa de seccionamento para transição da rede aérea para rede subterrânea, equipada com bases de fusíveis e		
5	1.5.1	16 A (rede de IP)	UN	1
6	1.5.2	80 A (rede de BT)	UN	1