

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS		
1	1.1	Levantamento de telha, ripado e vigotas existentes em cobertura inclui transporte a vazadouro licenciado.	m2	130
2	1.2	Fornecimento e aplicação de painel sandwich imitação telha, de 40 mm de espessura, formado por dupla face metálica de chapa lacada de espessura 0,5 mm com filme protetivo e alma isolante de poliuretano e acessórios incluindo remates laterais, de topo, cumes, acessórios de fixação, etc. Encontram-se ainda incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários para remate da cobertura e outros, incluindo reboco, bem como a reposição das instalações elétricas.	m2	130
3	1.3	Fornecimento e assentamento de estrutura metálica adequada em perfis estruturais em chapa zincada, inclui todos os acessórios necessários.	m2	130
4	1.4	Fornecimento e aplicação de caleiras em alumínio lacado a branco inclui tubos de queda no mesmo material assim como todos os acessórios necessários.	ml	36
5	1.5	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes e tetos exteriores com tinta plástica de cor branca nas demãos recomendadas pelo fabricante, inclui limpeza do suporte, tratamento da base e primário adequado.	m2	210
	1.6	Fornecimento e aplicação de portão manual em ferro, com chapa simples e perfis tubulares metalizados e posteriormente pintados a verde inclui a remoção e transporte das seralharias existentes bem como todos os acessórios, ferragens e trabalhos necessários:		
6	1.7	com 6,10x1,40 m2, com uma folha de correr	UN	1
7	1.8	com 1,50x1,40 m2, com uma folha de abrir	UN	1
	1.9	Fornecimento e aplicação de esmalte acrílico aquoso acetinada lavável cor branco mate nas demãos recomendadas pelo fabricante, em pintura interior, inclui limpeza do suporte, tratamento da base e primário adequado.		
8	1.10	Em tetos	m2	70
9	1.11	Em paredes	m2	180
10	1.12	Reparação e fixação de vedação periférica, incluindo substituição de tubos danificados assim como fixações, acessórios, remates e trabalhos de construção civil necessários.	vg	1
11	1.13	Corte de árvores e ramos inclui o transporte a vazadouro.	vg	1
	2	DIVERSOS		
12	2.1	Adaptação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
13	2.2	Adaptação do plano de segurança e saúde, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
14	2.3	Atualização da compilação técnica da obra.	vg	1
15	2.4	Fornecimento do livro de obra.	UN	1